Информационный бюллетень

«Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района»

Официальное издание
№ 20 (155)
Том 2
от 20.11.2016 г.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2016 года № 540

д. Коляново

Об утверждении Положения о порядке уведомления лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими администрации сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

В соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», администрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке уведомления муниципальными служащими администрации Коляновского сельского поселения о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения (прилагается).

2. Специалисту ответственному за кадровую работу ознакомить под роспись сотрудников администрации Коляновского сельского поселения, замещающих должности муниципальной службы с данным Положением.

3. Признать утратившим силу Постановление администрации Коляновского сельского поселения от 28.04.2016 № 287 «Об утверждении Положения о порядке уведомления лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими администрации сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения».

4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коляновского сельского поселен5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.и.о.Главы Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района **Ю.А. Семенов**

Приложение
к постановлению
администрации Коляновского сельского поселения
№ 540 от 21 октября 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уведомления муниципальными служащими администрации Коляновского сельского поселения о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке уведомления муниципальными служащими администрации Коляновского сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения (далее — Положение) определяет порядок уведомления муниципальными служащими администрации Коляновского сельского поселения (далее — администрация) о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения.

2. Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в настоящем Положении применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Муниципальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя — Главу Коляновского сельского поселения о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения оформляется муниципальным служащим в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).

5. Муниципальный служащий направляет уведомление, составленное на имя Главы Коляновского сельского поселения по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, специалисту по кадровой работе администрации.

6. При получении от муниципального служащего уведомления специалист по кадровой работе администрации либо в случае его отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка) глава Коляновского сельского поселения регистрирует уведомление в день его представления в журнале регистрации уведомлений муниципальных служащих, составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Специалист по кадровой работе администрации совместно с сотрудником ответственным за работу по профилактике и иным правонарушениям рассматривает уведомление, осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления и представляет уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения уведомления, председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации Коляновского сельского поселения (далее - комиссия), в порядке и сроки, установленные Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации Коляновского сельского поселения (далее — Положение о комиссии), для рассмотрения на заседании комиссии.

Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, с учетом заключения комиссии.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять: в изменении должностного или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, либо в отказе муниципального служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является муниципальный служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода муниципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению

Главе Коляновского сельского поселения

_____

от _____

(фамилия, имя, отчество)

_____

(замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

_____

_____

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

_____

_____

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

_____

_____

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации сельского поселения.

"___" _____ 20___ г._____ _____

(подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____

Дата регистрации уведомления "___" _____ 20___ г.

_____ _____

(фамилия, инициалы лица, зарегистрировавшего уведомление) (подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)

Приложение 2 к Положению

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений муниципальных служащих администрации Коляновского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

№	Регистрационный номер	Дата регистрации уведомления	ФИО лица, направившего уведомление	Должность лица, направившего уведомление	ФИО и должность лица, принявшего уведомление	Подпись лица, принявшего уведомление

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 ноября 2016 года № 557

д. Коляново

О внесении изменении в Постановление администрации Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области от 28 апреля 2011 г. № 101 «Об утверждении перечня муниципальных услуг для размещения в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской обла-

сти от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Росссийской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в целях повышения эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, администрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень муниципальных услуг (функций) администрации Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области для размещения в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) (далее перечень услуг), утвержденный постановлением администрации Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области от 28.04.2011 г. № 101.

1.1. Изложить перечень услуг в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района в разделе «Коляновское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации Д.А. Пустынникову.

И.о.Главы Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района **Ю.А. Семенов**

Приложение к
Постановлению администрации
Коляновского сельского поселения
№ 557 от 03.11.2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (функций) администрации Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области для размещения в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)

№ п/п	Наименование услуги	Муниципальная услуга/ функция
1	Выдача разрешения на захоронение	Муниципальная услуга
2	Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов	Муниципальная услуга
3	Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива	Муниципальная услуга
4	Выдача выписок их похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок	Муниципальная услуга
5	Выдача разрешений на право организации розничной торговли	Муниципальная услуга
6	Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности	Муниципальная услуга
7	Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)	Муниципальная услуга

8	Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности	Муниципальная услуга
9	Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения	Муниципальная услуга
10	Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя	Муниципальная услуга
11	Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории	Муниципальная услуга
12	Выдача разрешений на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута	Муниципальная услуга
13	Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства	Муниципальная услуга
14	Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда	Муниципальная услуга
15	Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма	Муниципальная услуга
16	Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду	Муниципальная услуга
17	Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение	Муниципальная услуга
18	Предоставление сведений из реестра муниципального имущества Коляновского сельского поселения	Муниципальная услуга

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2016 года № 561

д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013года №148 «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г, Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013года №148 «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения: **А.В.Мысов**

Приложение 1
к постановлению администрации
Коляновского сельского поселения
от 08.11.2016г №561

Разработчик:
Администрация Коляновского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2018г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и сроки ее реализации	Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения (далее — Программа) 2014-2018г.г.
Наименование администратора Программы	Администрация Коляновского сельского поселения
Перечень исполнителей программы	Администрация Коляновского сельского поселения
Цель Программы	Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, а также потребности органов местного самоуправления поселения в информации и информационном взаимодействии.
Плановый объем финансирования Программы по годам ее реализации и общей суммы, в разрезе источников финансирования	Всего – 1227,9 тыс. руб.(средства бюджета поселения) 2014 год — 282,2 тыс. руб. 2015 год – 184,4 тыс. руб. 2016 год — 379,5тыс. руб. 2017 год - 190,9тыс.руб 2018 год - 190,9 тыс.руб

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы.

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 14 апреля 2011 г. N 110-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Ивановской области «Формирование условий развития информационного общества Ивановской области на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы».

Программа определяет цели, задачи и основные мероприятия развития формационной инфраструктуры, показатели (индикаторы) реализации Программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации, финансовое обеспечение Программы.

Обязательность информирования населения о деятельности органов местного самоуправления установлена на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Для решения поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2010 — 2012 годах на территории поселения была реализована ведомственная целевая программа «О совершенствовании системы информационного обеспечения Коляновского сельского поселения», в 2013 году была реализована ведомственная целевая программа «О реализации мероприятий по повышению уровня информационной открытости Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области». Ее исполнение позволило включить Коляновского сельское поселение в единое информационное пространство, запустить механизм прямого и открытого доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, создать технологическую инфраструктуру информационной политики в поселении,

Также к 2014 году в Администрации Коляновского сельского поселения проведен Интернет; подключен электронный документооборот для сдачи отчетности в фонды; установлена программа СУФД; ежегодно приобретается антивирусное программное обеспечение и компьютерная техника (10 компьютеров, 2 многофункциональных устройства; 6 принтеров).С 2015 года установлен СБИС ,ГИС ЖКХ,ПОVipNet Glient

Особую роль в процессе информатизации играет информатизация сферы управления, так как она не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффективность целенаправленной деятельности человека в других сферах.

Переход на новый уровень управления муниципального образования, способный обеспечить его эффективное развитие, возможен в современных условиях только при применении информационно-коммуникационных технологий. Органы местного самоуправления требуют использования создаваемых информационных ресурсов для эффективной поддержки реализации целей социально-экономического развития сельского поселения.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необходимо предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района. Это предполагает работу по нескольким направлениям:

обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения;

повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения;

содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель программы - развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, а также потребности органов местного самоуправления поселения в информации и информационном взаимодействии.

По итогам реализации программы разработчик планирует достичь следующие результаты:

- нарастающее развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного доступа жителей поселения и Ивановского муниципального района к информации о деятельности органов местного самоуправления района в целом и сельского поселения, в частности;
- повышение информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения;
- дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Коляновского сельского поселения;
- получение снижения трудозатрат органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения на организацию обмена информацией на межведомственном уровне;
- повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление;
- повышение информационной безопасности органов местного самоуправления.

Показатели (индикаторы) реализации Программы

N	Наименование показателя(индикатора)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта администрации Ивановского района в сети Интернет (просмотров)	100	150	200	250	300	320	340
2	Индекс цитирования администрации поселения Ивановского муниципального района в СМИ (количество упоминаний)	15	30	40	50	60	80	100
3	Количество муниципальных услуг, предоставляемых с элементами межведомственного электронного взаимодействия Коляновским сельским поселением	0	2	2	2	2	11	11
4	обеспечение рабочих мест специалистов органов местного самоуправления современной компьютерной техникой (не старше 5 лет); шт	7	8	9	10	11	11	11
5	увеличение количества сотрудников, использующих в работе Интернет-ресурсы и системы информационных технологий; чел	7	7	8	9	10	11	11

3. Ресурсные обеспечения, необходимые для реализации Программы

тыс. руб.

Источник финансирования	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Бюджет сельского поселения	1227,9	282,2	184,4	379,5	190,9	190,9

При определении объемов финансирования направлений Программы учитывались следующие условия:

- пропорциональность соотношения численности населения сельского поселения к численности жителей района;

- фиксированной стоимости подписки на издания, а также прогнозируемой стоимости на периодически печатные издания в 2014 — 2018 годах. Прогноз составлялся на основе фиксированной стоимости и прогнозируемой инфляции в размере 5%;

- фиксированной стоимости изготовления информационного бюллетеня 0,60 руб./стр, общим тиражом изготавливаемых экземпляров — 56 экземпляров (2 — на каждое сельское поселение, 17 — для нужд МУ «Районная централизованная библиотечная система», 17 — для нужд администрации Ивановского муниципального района) и периодичностью выхода бюллетеня — 24 выхода в год;

- фиксированной стоимости генерации электронно-цифровых подписей 1600 руб./год, осуществляющих подписание от лица администрации Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района функций по межведомственному электронному взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг.

4. Мероприятия Программы

Наименование мероприятий	Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.					
		2014 тыс. руб.	2015 тыс. руб.	2016 тыс. руб.	2017 Тыс руб.	2018 Тыс. руб.	Всего Тыс.руб
1. Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района	Бюджет поселения	3,5	3,8	4,0.	4,0	4,0	19,3
2. Осуществление подписки на периодические печатные издания	Бюджет поселения	3.5	3,6	3,7.	3,7	3,7	18,2
3. Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района»	Бюджет поселения	30,0	30,0	30,0.	30,0	30,0	150,0
Публикация нормативных актов и документации по продаже и аренде земельных участков , собственность на которые неразграничена				144,0.	150,0	150,0	444,0
4. Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг	бюджет поселения	3,2	3,5	3,8.	3,2	3,2	16,9
5. Приобретение и обслуживание ПО	бюджет поселения	80.9	41,5	48,5.			170,9
6. Обучение сотрудников органов местного самоуправления (семинары, курсы повышения квалификации)	бюджет поселения	7,0					7,0
7. Обслуживание системы электронного документооборота (сдача отчетности в фонды)	бюджет поселения		5,0	7,0.			12,0
создание автоматизированного места	бюджет поселения	42,0					42,0
8. Обеспечение доступа пользователей ЛВС Администрации к сети интернет	бюджет поселения	32,5	37,0	40,0			109,5
услуги по настройке сети интернет	бюджет поселения						
9. Настройка, эксплуатация локальной сети и программного обеспечения, ремонт вычислительной техники	бюджет поселения	5.1	60,0	51,0			116,1
10. Приобретение оргтехники: - компьютеры — 3 шт. (по 1 в год), - многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) — по 1 в год	бюджет поселения	74.5	0,0	47,5.			122,0
Всего по программным мероприятиям		282,2	184,4	379,5	190,9	190,9	1227,9

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2016г. №562

д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013г№154 «Пожарная безопасность населенных пунктов Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г, Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013года №154«Пожарная безопасность населенных пунктов Коляновского сельского поселения » следующие изменения:

-Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения: **А.В.Мысов**

Приложение
К постановлению администрации
Коляновского сельского поселения
№562от 08.11.2016года

Администратор Программы:
Администрация Коляновского сельского поселения

Срок реализации:
2014 — 2018 годы

Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Коляновского сельского поселения»

Паспорт Программы

Наименование программы и срок ее реализации	Пожарная безопасность населенных пунктов Коляновского сельского поселения на 2014-2018 годы
Наименование администратора программы	Администрация Коляновского сельского поселения
Перечень исполнителей Программы	Администрация Коляновского сельского поселения
Цель программы	Предотвращение пожаров и гибели людей в населенных пунктах Коляновского сельского поселения

Плановый объем финансирования программы по годам ее реализации и общей суммы, в разрезе источников финансирования	Объем финансирования Программы составляет – 1175,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 255,6 тыс.руб., 2015 год –234,0 тыс.руб., 2016 год – 402,9тыс.руб. 2017 год -141,5 тыс.руб, 2018 год -141,5 тыс.руб. Источник финансирования: бюджет Коляновского сельского поселения

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

В условиях сохранения сложной пожарной обстановки на территории Ивановского муниципального района, в том числе в Коляновском сельском поселении одной из важнейших задач при решении вопросов местного значения является повышение безопасности населения и защищенности объектов жилого муниципального фонда и нежилых помещений от угрозы пожара. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусматривает ряд мероприятий, реализация которых лежит в сущности решаемой проблемы.

В состав Коляновского сельского поселения входят 27 населенных пунктов , 16 садоводческих товарищества. Расположение одного из населенных пунктов (д.Лебяжий Луг) относится к зоне угрозы лесоторфяных пожаров, протяженность участка границы села с лесным участком 0,5 км. На территории поселения расположено 7ед. - противопожарных водоемов (д.Коляново, д.Жуково, д.Игнатово, д.Дегтярево, д.Лысново, с.Панеево. д.Бухарово). По состоянию на 01.01.2013 численность населения составляет 4982 чел.

В последние годы в Коляновском сельском поселении проводилась целенаправленная работа по исполнению мероприятий по противопожарной безопасности населенных пунктов. А именно: постоянно проводится противопожарная пропаганда среди населения путем расклейки объявлений и прочего агитационного материала на противопожарную тематику, выявление бесхозяйных объектов и принятие мер к их сносу, запрет на сжигание мусора и сухой травы, регулярно обследуется территория для выявления пожароопасных участков, проводится чистка подъездных путей к противопожарным водоемам, осенняя противопожарная опашка вокруг населенных пунктов.

С 2010 года на территории поселения функционировала ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Коляновского сельского поселения на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации Коляновского сельского поселения . В рамках программы ежегодно проводились мероприятия по опашке вокруг 12 населенных пунктов, созданы добровольнае пожарные команды в населенных пунктах – д.Бухарово,д.Купалищи,д.Зеленый Городок, подверженных угрозе лесных пожаров. Построены три пирса.Установлена в шести населенных пунктах система оповещения населения

Не смотря на принимаемые меры пожароопасная обстановка на территории Коляновского сельского поселения остается сложной.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Целью Программы является предотвращение пожаров и гибели людей в населенных пунктах Коляновского сельского поселения.

При своевременном и достаточном финансировании Программы предполагается достижение следующих результатов:

- отсутствие числа пожаров;
- повышение безопасности населения;
- повышение защищенности муниципального жилого фонда и нежилых помещений.

Целевые индикаторы и показатели Программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Годы							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Количество пожаров	Ед.	-	1	-	-	-	-	-	-
2	Количество Добровольных пожарных команд в поселении	ед	1	3	3	3	3	4	4	4
3	Процент обеспеченности населенных пунктов средствами звукового оповещения о пожаре (простейшими), от общего числа населенных пунктов	%	-	22	44	60	80	90	90	90
4	Проведение собраний, сходов, подворных обходов граждан с противопожарной разъяснительной агитацией	Ед.	1	1	1	2	3	3	3	3
5	Количество населенных пунктов обеспеченных противопожарной полосой защитой	Ед.	10	12	12	12	13	14	14	15
6	Процент обеспеченность населенных пунктов защитной противопожарной полосой	%	37	44,4	44,4	44,4	48,1	51,8	51,8	52,0

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

Тыс. руб.

Источник финансирования	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Бюджет Коляновского сельского поселения	1175,5	255,6	234,0	402,9	141,5	141,5

Объемы финансирования программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета Коляновского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

5. Мероприятия Программы

Наименование мероприятия		Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс. руб.					
			2014	2015	2016	2017	2018	Всего
ВСЕГО			255,60	234,00	402,9	141,5	141,5	1175,5
1	Создание условий для забора воды из источников водоснабжения	Бюджет поселения			99,9			99,9
2	Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения	Бюджет поселения	255,6	234,0	303,0	141,5	141,5	1075,6
3	Создание условий для организации деятельности добровольной пожарной дружины	Бюджет поселения			Не требует финансированияе			
4	Профилактические противопожарные мероприятия и создание условий для оповещения населения	Бюджет поселения			Не требует финансирования			

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2016г № 563

д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013г№151 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г, Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013года №151«Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значенияКоляновского сельского поселения » следующие изменения:

-Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения: **А.В.Мысов**

Приложение к постановлению
Коляновского сельского поселения
№563от 08.11.2016г

Администратор программы
Администрация Коляновского сельского поселения

Срок реализации:
2014-2018 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения »

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и срок ее реализации	Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения 2014-2018 г.
Наименование администратора программы	Администрация Коляновского сельского поселения
Перечень исполнителей Программы	Администрация Коляновского сельского поселения

Цель (цели) Программы	Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров.
Плановый объем финансирования Программы по годам ее реализации и общей суммы, в разрезе источников финансирования	Объем финансирования Программы составляет 50516,06 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета - 49735,4 из них дорожного фонда поселения –1516,9 средства Дорожного фонда Ивановского муниципального района — 780,66 тыс.руб 2014 год — 20720,2 тыс. руб. Местн. бюджет 20559,9 тыс. руб., из них дорожного фонда поселения – 517,4 Дорожный фонд района — 160,3 тыс. руб. 2015 год — 14745,66 тыс. руб. Местн. бюджет 14585,4 тыс. руб., из них дорожного фонда поселения – 437,5 тыс.руб. Дорожный фонд района -160,26 тыс.руб. 2016 год — 14769,3 тыс. руб.. Местн. бюджет -14590,1 тыс. руб., из них дорожного фонда поселения – 562,0 тыс.руб. Дорожный фонд района—179,2. 2017год- 280,9 тыс.руб. 2018 год-0,0 тыс.руб.

Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муниципальные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Коляновского сельского поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. Состояние сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

На территории Коляновского сельского поселения расположено 42,275 км автомобильных дорог, в том числе по населенным пунктам свыше 28,920км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в малом количестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду отсутствия финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям безопасности дорожного движения, составляет 30 %.

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится :

- низкий темп развития автомобильных дорог местного значения;

- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих реконструкции или нового строительства;

- наличие автомобильных дорог с твердым и щебеночным покрытием, не отвечающих нормативным требованиям безопасности дорожного движения;

- наличие грунтовых дорог;

- значительное количество безхозяйственных дорог - это в основном, бывшие внутрихозяйственные дороги сельхозпредприятий.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения Коляновского сельского поселения путем ремонта, капитального ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог.

Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки, а также снижение транспортных издержек в экономике поселения.

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2014 - 2016 годов. Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, капитального ремонта, реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием автомобильных дорог местного значения Коляновского сельского поселения.

Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Основной целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров.

Для достижения основной цели Программы планируется:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет капитального ремонта дорог и сооружений на них;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Целевые показатели и индикаторы Программы

Таблица 1.

Наименование целевого показателя и индикатора	Плановое значение					
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017г	2018г
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)	7,24	8,5	11.0	9,0	11,0	12,0
Разработка проектной документации (ед,)	6	6	6	6		
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)	42,275	42,275	42,275	42,275	42,275	42,275
Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая нормативным требования в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	30	26	23	15	10	12

Выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финансирования, путем предоставления финансовых средств областного и местного бюджетов на разработку проектной документации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения.

3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

Таблица 2.

№	Источники финансирования	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018год
1	Дорожный фонд Ивановского муниципального района	780,66	160,3	160,26	179,2	280,9	0
2	Средства бюджета Коляновского поселения	49735,4	20559,9	14585,4	14590,1		
	из них дорожного фонда поселения	1516,9	517,4	437,5	562,0		
3	ВСЕГО	50516,06	20720,2	14745,66	14769,3	280,9	0

4. Мероприятия Программы

Таблица 3.

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб.					
			Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов		54741,4	20120,0	14068,6	13524,2		
	в том числе текущий(ямочный ремонт) (д.Игнатово, д.Коляново, ул.Газовщиков,д. Вострa,д.Полунихад.Бухарово, д.Панеево, д.Жуково, д.Востра)376м2-щебень	Бюджет поселения	7629,0		600,4			
	в том числе Дорожный фонд поселения							
	текущий ремонт дороги в д.Ломы, д.Заполново,Зеленый Городок,д.Коляново ул.Загородная въезд к детскому саду,ул. Газовиков,д.Бабенки,д. Востра(придомовая территория д.4,6) д.Голяково,д. Бухарово ул.Вербная,д. Жуково, разворотное кольцо д.Крутово, д.Круглово, д.Дегтярево от магазина, д.Коляново ул.Школьная,		750,9	750,9		11948,64737		
	текущий ремонт дороги в д.Купалищи 240м2-щебень		5835,35	98,45	5736,9			
	текущий ремонт дороги в д.Игнатово(Деревенская 2030м2-щебень,Соловьиная-515м2-щебень)		4104,45	1907,45	197.0			
	текущий ремонт дороги в д.Игнатово ул.Тополиная		699,6	699,6				
	текущий ремонт дороги в д.Востра 1080м2-щебень		2785,6	785,6				

	текущий ремонт дороги в д.Бухарово,Рождественская		599,6	599,6				
	текущий ремонт дороги в д.Коляново ул.Школьная (проулок)235м2-щебень		1199,0	199,0				
	текущий ремонт дороги в д.Коляново д.80-1387,5м2-асфальт,д.81-40,5м2)		762,4	762,4				
	текущий ремонт дороги с.Панеево 1752м2-асфальт с.Панеево (подъезд)		2028,85	1469,3 398,75	160,8			
	текущий ремонт дорог д.Пещеры		1997,7	1997.7				
	текущий ремонт дорог д.Горенцово		947,2	947,2				
	текущий ремонт дорог д.Игнатово,ул.Центральная		386,5	386,5				
	текущий ремонт дороги д.Жуково		1796,95	1796,95				
	текущий ремонт дороги д.Коляново ул.Загородная д.15-452м2-асфальт		577,15	577,15				
	текущий ремонт дороги д.Коляново ул.Загородная д.14		2790,45	790,45				
	текущий ремонт дороги в д.Бухарово ул.Семеновская		141,35	141,35				
	текущий ремонт дороги в д.Бухарово ул.Ильинская		99,1	99,1				
	текущий ремонт д.Бухарово ул.Арбатская,ул.Вербная		277,25	277,25				
	текущий ремонт дорог д.Бухарово (проулок,д.66,д1-23,ул.Лесная,)		1824,8	1824,8				
	текущий ремонт дороги д.Дегтярево текущий ремонт дороги к клубу Детярево и спортивной площадке		1306,6	1150,05 156,55				
	текущий ремонт дороги д.Круглово		156,55	156,55				
	в том числе текущий (д.Купалищи, д.Запольново, д.Бабенки, д.Голяково, д.Крутово, д. Зел. городок, д.Игнатово, д.Коляново. Дегтярево, д.Бухарово, д.Востра,д.Ломы)	Бюджет поселения						
	текущий ремонт дороги в д.Дегтярево (щебень от дома №8 до дома № 18) 2800м2	Бюджет поселения	560,2		560,2			

	текущий ремонт дороги д.Бухарово (старая деревня) асфальт 2000м2	Бюджет поселения	403,1	403,1				
	Текущий ремонт дороги д.Бухарово ул.Александровская		80,0		80,0			
	текущий ремонт дороги д.Вострa у нового дома	Бюджет поселения	3714,1		1722,6			
	Текущий ремонт д.Вострa	Бюджет поселения	281,7		281,7			
	текущий ремонт дорог д.Коляново ул.Садовая	бюджет поселения	2311,75	1079,05		275,55263		
	текущий ремонт дороги д.Коляново ул.Газовиков 1600 м2	Бюджет поселения	2000,0					
	текущий ремонт дорог д.Лебяжий Луг	Бюджет поселения	1892,5		1892,5			
	Ремонт дороги д.Запольново		350,0		350,0			
	текущий ремонт Бухарово	Бюджет поселения	1005,6		1005,6			
	Текущий ремонт дороги д.Крутово	Бюджет поселения	280,6		280,6			
	Ремонт дороги д.Игнатово(табор)		346,6		346,6			
	Летнее содержание дорог(28,920 км)	Бюджет поселения						
	в том числе дорожный фонд поселения							
	Зимнее содержание дорог (42,275 км)	Бюджет поселения	2484,9	483,2	701,7	1300,0		
	В том числе Дорожный фонд поселения							
	установка дорожных знаков		82,0	82,0				
	приобретение щебня		552,0	100,0	152,0			
2	Содержание и текущий ремонт между населенными пунктами	Бюджет Ивановского муниципального района	499,76	160,3	160,26	179,2	280,9	
	Летнее содержание дорог (13,355 км)	Бюджет Ивановского муниципального района						
	Зимнее содержание дорог (13,355 км)	Бюджет Ивановского муниципального района	499,76	160,3	160,26	179,2		

3	Экспертиза проектно-сметной документации		329,0	110,0	89,0	130,0		
	(д.Игнатово, д.Коляново, д.Бухарово, д.Панеево, д.Жуково, д.Вострa, д.Лебяжий Луг)	Бюджет поселения	270,0	90,0	50,0	130,0		
	В том числе Дорожный фонд поселения							
	6 ед. (д.Купалищи, д.д.Дегтярево, д.Лысново, д.Зел.городок, д.Игнатово, д.Бабенки, д.Коляново)		49,0	10,0	39			
	В том числе Дорожный фонд поселения							
	6 ед.(д.Пещеры, д.Ломы, д.Крутово, д.Голяново, д.Горшково, д.Запольново)		10,0	10,0				
	В том числе Дорожный фонд поселения							
4	Работы по разработке смет		50,0	50,0				
5	Паспортизация дорог		78,0		28,0	238,7		
6	Установка дорожных знаков		193,6		93,6	93,0		
7	Осуществление строительного контроля		800,9	279,9	259,4	261,6		
	6 ед.(д.Игнатово, д.Коляново, д.Бухарово, д.Панеево, д.Жуково, д.Вострa)							
	В том числе Дорожный фонд поселения							
	6 ед. (д.Купалищи, д.д.Дегтярево, д.Лысново, д.Зел.городок, д.Игнатово, д.Бабенки)							
	В том числе Дорожный фонд поселения							
	6 ед.(д.Пещеры, д.Ломы, д.Крутово, д.Голяново, д.Горшково, д.Запольново, д.Коляново)							
	В том числе Дорожный фонд поселения							
8	Разработка проекта организации дорожного движения		114,8		46,8	68,0		
9	Разработка технических планов					183,6		
10	Изготовление межевого плана					91,0		

	ВСЕГО	Всего	50516,06	20720,2	14745,66	14769,3	280,9	0,0
		Бюджет поселения	49735,4	20559,9	14585,4	14590,1		0,0
		Из них средства дорожного фонда поселения	1516,9	517,4	437,5	562,0		
		Бюджет Ивановского муниципального района	780,66	160,3	160,26	179,2	280,9	

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2016 года №5 64

д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013года №143 « Об утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г, Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013года №143 « Об утверждении муниципальной программы»Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Коляновского сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения: **А.В.Мысов**

Администратор:
Коляновское сельское поселение;

Сроки реализации муниципальной программы:
2014-2018 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Коляновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и срок ее реализации	Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Коляновского сельского поселения (далее — Программа) 2014-2018 г.г.
Перечень подпрограмм	-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; -обеспечение жильем молодых семей в поселении ; -развитие газификации поселения - выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры -обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков поселения, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми
Наименование администратора программы	Администрация Коляновского сельского поселения
Перечень исполнителей программы	-администрация Коляновского сельского поселения.
Цель (цели)Программы	-создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.; -предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы на территории Коляновского сельского поселения молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий -выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры; -повышение уровня газификации населенных пунктов на территории поселения - создание комфортных условий проживания на земельных участках поселения предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми

Плановый объем финансирования Программы по годам ее реализации и общей суммы. в разрезе источников финансирование	Объем финансового обеспечения Программы 51719,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014г.- 5272,0 тыс. руб., 2015г -1028,8 тыс. руб. 2016г -14485,8 тыс.руб. 2017г-10018,7тыс.руб. 2018г -9680,7625 тыс.руб 2014 г. по источникам финансирования: Бюджет Ивановской области -0,00 тыс. руб., Бюджет Коляновского сельского поселения - 5272,0тыс.руб. Средства из внебюджетных источников -0.00 тыс. руб. 2015 г. по источникам финансирования: Бюджет Ивановской области -0,0. руб., Бюджет Коляновского сельского поселения -1028,8 тыс.руб. Средства из внебюджетных источников 2016г- по источникам финансирования: Бюджет Ивановской области -0,0 Бюджет Коляновского сельского поселения 14485,8тыс.руб. Средства из внебюджетных источников. 2017г-Бюджет Коляновского сельского поселения-10018,7тыс.руб. 2018г-Бюджет Коляновского сельского поселения-9680,7625

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы.

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствуют возникновению социальной напряженности. Кроме того, обеспечение комфортных условий проживания, доступности коммунальных услуг для населения являются одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации, Ивановской области и, соответственно, Коляновского сельского поселения. Решение острой проблемы улучшения условий проживания населения возможно через обеспечение объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

В настоящее время качество содержания жилищного фонда и коммунальных услуг находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) – высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, преобладание административных, а не рыночных отношений. В результате в ЖКХ отсутствуют стимулы для рационального ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых технологий, инвестиций в модернизацию производства.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры в Коляновском сельском поселении, составляет в среднем 58 %. Это привело к тому, что потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают нормативы.

В 2012-2013 годах за счет предоставления средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, субсидии из бюджета Коляновского сельского поселения и средств собственников помещений в ряде многоквартирных домов проведены следующие виды работ:

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и выгребных ям;

б) ремонт крыш;

в) утепление и ремонт фасадов.

В результате реализации «Адресной программы Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района, предусматривающей поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2012 годы» в целях энергоресурсосбережения и упорядочения расчетов за ресурсы на основе регистрации фактического их потребления, в ряде многоквартирных домов Коляновского сельского поселения установлены общедомовые приборы учёта потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии. Однако внедрение приборов учета во многом сдерживается значительным дефицитом финансовых средств, отсутствием типовых проектных решений.

Опыт решения социально-экономической проблемы Коляновского сельского поселения значительно изменился за период с 2009 года в результате реализации долгосрочной целевой программы Ивановского муниципального района по выравниванию обеспеченности населения Ивановского муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2009 - 2013 годы.

За период действия указанной программы решена большая часть обозначенных в ней задач, а именно:

- осуществлено строительство центральной канализации в д.Коляново;
- -произведен капитальный ремонт подъездной дороги к детскому санаторию «Малышок»;

Разработана проектная документация:

- на устройство артезианской скважины и водопровода в д.Бухарово;
- на строительство очистных сооружений в д.Лебяжий Луг;
- на перевод на индивидуальное отопление жилых домов в д.Коляново ул.Загородная.

В рамках долгосрочной целевой программы администрации Ивановского муниципального района «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ивановского муниципального района на 2013 — 2015 годы» в 2013 году были выполнены мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры расположенных на территории Коляновского сельского поселения, а именно:

- проведен капитальный ремонт ветхих сетей водопровода д.Зеленый городок;
- проведен капитальный ремонт ветхих сетей водопровода д. Лебяжий луг.

Вопрос обеспечения жильем молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. Демографическая ситуация в Коляновском сельском поселении Ивановского муниципального района имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Численность населения муниципального образования растет. Число родившихся превышает число умерших в 1,6 раза. Продуманная и реалистичная политика в отношении молодой семьи, расширение экономической поддержки молодых семей, в частности помощь в приобретении и строительстве жилья, могут наиболее серьезным образом повлиять на репродуктивное поведение молодежи.

Значительно увеличился объем средств, предоставляемых федеральным бюджетом, бюджетом Ивановской области и местных бюджетов на софинасирование мероприятий Подпрограммы: при относительном увеличении размера социальной выплаты с 2006 года в 1,02 раза.

По состоянию на 01.09.2013 в Коляновском сельском поселении изъявили желание участвовать в Подпрограмме порядка 2 молодые семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы.

Основными целями реализации Программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и обеспечение комфортным жильем населения Коляновского сельского поселения » являются:

-создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

-предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы на территории Коляновского сельского поселения молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

-выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

-повышение уровня газификации населенных пунктов на территории поселения;

- создание комфортных условий проживания на земельных участках поселения предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми.

Результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг;
- увеличение доступности объектов социальной инфраструктуры;
- увеличение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;
- успешное выполнение мероприятий при наличии финансирования Программы из бюджетов всех уровней позволит обеспечить жильем 2 молодым семьям;
- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
- улучшение демографической ситуации в стране;

Целевые индикаторы (показатели) программы

№ п/п	Наименование показателя	факт	прогноз	план				
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Строительство и ввод в эксплуатацию газопроводов, км	-	-	2,5005	-	-	-	
2.	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, %	59	58	57	56	56	56	56
3.	Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, %	55	55	55	55	55	55	55
4.	Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса, %	100	100	100	100	100	100	100
5.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей	-	-	1	1	-	-	
6	Строительство и ввод социальных объектов, ед.	-	-	-	-	1	-	
7	Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления семьям с тремя и более детьми, %	10	11	15	30	60	100	100

3. Перечень и краткое описание Подпрограмм со сроками их реализации.

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Коляновского сельского поселения» состоит из следующих подпрограмм:

1) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». В рамках указанной подпрограммы пла-

нируется реализация мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей, водопроводных сетей и объектов водоотведения на территории муниципального образования.

2)«Обеспечение жильем молодых семей » (2014 — 2018 гг.). Данная подпрограмма предусматривает порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения

3) «Развитие газификации поселения» (2014 — 2018 гг.). В рамках указанной подпрограммы планируется реализация мероприятий по газификации территории муниципального образования

4) «Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры» (2014 — 2018 гг.). Данная подпрограмма предусматривает проведение социально-значимых мероприятий, в частности- строительство офиса врача общей практики в составе административного здания в д.Бухарово.

5) «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков поселения, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми » (2014 — 2018 гг.) .Подпрограмма предусматривает предоставление субсидий из бюджета Коляновского сельского поселения в размере 1 % от размера выделяемой субсидии из бюджета Ивановской области на погашение заемных средств и(или) кредитов, а также процентов по ним, привлекаемых инвестором в целях обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

	Источники финансирования	Всего	2014	2015	2016	2017	2018
Итого:		40486,0625	5272,0	1028,8	14485,8	10018,7	9680,7625
	областной бюджет						
	бюджет поселения	40486,0625	5272,0	1028,8	14485,8	10018,7	9680,7625
	внебюджетные источники						
	фонд						
в том числе по подпрограммам							
1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	Всего:						
	Областной бюджет						
	бюджет поселения						
	внебюджетные источники						
2. Обеспечение жильем молодых семей	Всего:	62,0	62,0	0.00	0.00		
	Областной бюджет						
	Бюджет поселения	62,0	62,0	0.00	0.00		
	Внебюджетные источники						
4.Развитие газификации поселения	Всего	7200,0	5200,0	1000,0	1000,0		
	областной бюджет			-	-		
	бюджет поселения	7200,0	5200,0	1000,0	1000,0		
	Внебюджетные источники						

5.Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры	всего	33185,2625	0,0	0,0	13485,8	10018,7	9680,7625
	областной бюджет						
	бюджет поселения	337185,2625	0,0	0,0	13485,8	10018,7	9680,7625
	внебюджетные источники						
6. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков поселения, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми	всего	38,8	10.0	28,8			
	областной бюджет						
	бюджет поселения	38,8	10.0	28,8			
	внебюджетные источники						

Муниципальная Подпрограмма
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы	Специальная
Наименование подпрограммы	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Сроки реализации подпрограммы	2014-2018 годы
Перечень исполнителей подпрограммы	администрация Коляновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Коляновском сельском поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг гражданам. Предоставление коммунальных услуг нормативного качества позволит повысить качество жизни граждан.

Целевые индикаторы подпрограммы:

Наименование индикатора	Показатели (по годам)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, %	59	59	58	57	56	56	56	56

2. Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, %			55	55	55	55	55	55
3. Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса, %	100	100	100	100	100	100	100	100

Успешное выполнение мероприятий программы позволит:

снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

повысить качество предоставления коммунальных услуг;

обеспечить население качественными и комфортными условиями проживания;

Комплексный подход в решении вопроса модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Коляновского сельского поселения позволит эффективно расходовать бюджетные средства.

2. Мероприятия подпрограммы.

Подпрограмма является комплексной и включает систему мероприятий в области коммунальной сферы. Сметная стоимость указана в соответствии с ПСД либо взята исходя из метода аналогий, в том числе по предварительной оценке специализированных проектных организаций.

Критерии отбора объектов для включения в перечень мероприятий.

При отборе объектов в первую очередь внимание уделялось проектам реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения объектов и сетей водо-, теплоснабжения, направленным на снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов, и проектам капитального ремонта систем водоотведения, направленным на повышение качества очистки сточных вод.

Проекты рассматривались к участию в отборе при условии обязательного участия частных инвесторов в финансировании проектов.

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Объем бюджетных ассигнований, по годам реализации подпрограммы тыс.руб.						
			Источник финансирования	всего за 2014-2018 годы	2014* год	2015* год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по Коляновскому сельскому поселению:									
Замена ветхих водопроводных сетей д. Ломы, Коляновского сельского поселения-300 п.м.		Упр-ние ЖКХ; упр-ние стр-ва и арх-ры; предприятия ЖКХ; адм-ция с/п	всего, в т.ч.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
			обл. бюджет	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет,	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. межбюджетные трансферты	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджет. источник	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Замена ветхой изоляции тепловых сетей д. Коляново по улице Загородная – 125,6 п.м	Упр-ние ЖКХ; упр-ние стр-ва и арх-ры; предприятия ЖКХ; адм-ция с/п	всего, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		обл. бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
		внебюджет. источник	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Замена ветхих водопроводных сетей д. Дегтярево Коляновского сельского поселения - 500 п.м.	Упр-ние ЖКХ; упр-ние стр-ва и арх-ры; предприятия ЖКХ; адм-ция с/п	всего, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		обл. бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджет. источник	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Замена ветхих водопроводных сетей д. Вострa Коляновского сельского поселения - 500 п.м.	Упр-ние ЖКХ; упр-ние стр-ва и арх-ры; предприятия ЖКХ; адм-ция с/п	всего, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		обл. бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
		местный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0	0,0
		внебюджет. источник	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Подпрограмма « Обеспечение жильем молодых семей»

Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы	Специальная
Наименование подпрограммы	Обеспечение жильем молодых семей
Перечень исполнители подпрограммы	Администрация Коляновского сельского поселения
Срок реализации подпрограммы	2014 – 2018

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации Подпрограммы к 2016 году две молодых семьи, проживающих на территории Коляновского сельского поселения, улучшат свои жилищные условия.

В случае получения Ивановским муниципальным районом субсидий из федерального бюджета на реализацию настоящей Подпрограммы, число молодых семей, получивших поддержку муниципального образования в решении жилищной проблемы, возрастет пропорционально увеличению объемов финансирования Подпрограммы.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения показателей						
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов (за год)	семей	-	-	-	3	-	-	-

Пояснения к таблице:

отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого администрацией Ивановского муниципального района.

Оценка плановых значений целевого индикатора (показателя) 1 дана без учета возможного софинансирования за счет средств федерального бюджета.

2. Мероприятия подпрограммы

Настоящая подпрограмма (далее - Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации незавершенных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы», программы «Обеспечения жильем молодых семей Ивановского муниципального района Ивановской области в 2011-2015 году», прекращающих действие с 1 января 2014 года.

(тыс.руб)

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований					
				Всего	2014	2015	2016	2017	2018
2	Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения	Администрация Коляновского сельского поселения	бюджет поселения	62,0	62,0		0	0	0
	Итого по Подпрограмме			62,0	62,0	0	0	0	0

Подпрограмма «Развитие газификации поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы	Специальная
Наименование подпрограммы	Развитие газификации поселения
Срок реализации подпрограммы	2014 - 2018
Перечень исполнителей подпрограммы	Администрация Коляновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации настоящей Подпрограммы за период 2014-2016 годов на территории сельского поселения будет построено и введено в эксплуатацию 2,5005 километров распределительных газопроводов. Это позволит газифицировать 1 населенных пунктов, 12 домовладений, перевести на индивидуальное газовое отопление 16 многоквартирных жилых домов (211 квартир).

Благодаря газификации населенных пунктов будут созданы условия для формирования инвестиционных площадок на территории муниципального района и дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства, что способствует увеличению привлекательности территории Коляновского сельского поселения для хозяйственного развития и инвестиций.

Повышение уровня газификации территорий Коляновского сельского поселения будет также способствовать укреплению энергетической безопасности муниципального образования и улучшению экологической обстановки.

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.		Значения показателей						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Строительство и ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов	км		0	0	2,5005	0	0	0	0
2.	Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения)	единиц		0	0	0	12	12	12	12
3.	Количество газифицированных населенных пунктов природным газом	единиц		0	0	1	0	0	0	0
4	Перевод на индивидуальное газовое отопление многоквартирных жилых домов	домов/ квартир		0	0	0	16/211	16/2	16/2	16/2

2. Мероприятия подпрограммы

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Исполнитель мероприятия	Потребность в финансировании (тыс.руб)						
			Источник финансирования	всего за 2014-2018 годы	2014* год	2015* год	2016 год	2017год	2018год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по Коляновскому с/п:			всего, в т.ч.	7 200,0	5 200,00	1000,0	1000,0	0,0	0,0
			обл. бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		
			местный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты	7 200,0 7 200,0	5 200,0 5 200,0	1 000,0 1 000,0	1000,0 1000,0	0,0	0,0
Газификация д. Горенцово Ивановского района Ивановской области	Управление строительства и архитектуры		всего, в т.ч.	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00		
			обл. бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты	5 200,00 5 200,00	5 200,00 5 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
Перевод жилых домов д. Коляново ул. Загородная на индивидуальное отопление	Управление строительства и архитектуры		всего, в т.ч.	1000,0	0,0	0,0	1000,0	0,0	0,0
			обл. бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		
			местный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты	1000,0 1000,0	0,0 0,0	0,0 0,0	1000,0 1000,0	0,0	0,0
Разработка проектной документации на перевод жилых домов д.Коляново ул.Загородная на индивидуальное отопление	Управление строительства и архитектуры		всего, в т.ч.	1000,0		1 000,0	0,0		
			обл. бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		
			местный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты	1 000,0 1 000,0	0,00	1000,0 1000,0	0,0 0,0		

Муниципальная Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип Подпрограммы	Специальная
Наименование подпрограммы	Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры
Срок реализации подпрограммы	2014 - 2018 годы
Перечень исполнителей подпрограммы	Администрация Коляновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

В результате осуществления мероприятий в рамках Программы будут проведены следующие социально-значимые мероприятия:

1. Строительство офиса врача общей практики в составе административного здания в д.Бухарово.

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

№ п/п	Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Строительство и ввод социальных объектов , ед.	-	-	-	-	-			1

Выполнение вышеуказанных целевых показателей возможно лишь при условии осуществления планируемых объемов финансирования.

2. Мероприятия Подпрограммы

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Исполнитель мероприятия	Потребность в финансировании (тыс.руб)						
			Источник финансирования	всего за 2014-2018 годы	2014* год	2015* год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8		
	ИТОГО:			33185,2625			13485,8	10018,7	9680,7625
	В том числе:								
1	Строительство административно-офисного здания в д.Бухарово	Администрация сельского поселения	Бюджет поселения	30843,8625			11144,4	10018,7	9680,7625
2	строительный контроль на «Строительство административно-офисного здания д.Бухарово»	Администрация сельского поселения	Бюджет поселения	239,2			239,2		
3	кадастрово-геодезические работы	Администрация сельского поселения	Бюджет поселения	18,5			18,5		

4	разработка ПСД на строительство офисного здания д.Бухарово	Администрация сельского поселения	Бюджет поселения	206,7			206,7		
5	разработка ПСД на «Строительство канализационных сетей д.Вострa»								
6	Экспертиза стоимости на «Строительство канализационных сетей д.Вострa»								
7	Межевание земельного участка			10,0			10,0		
8	Топосъемка земельного участка			31,0			31,0		
9	строительство канализационных сетей д.Вострa								
10	Выполнение проектно-изыскательских и кадастровых работ на земельные участки для строительства канализационных сетей			95,6			95,6		
11	авторский надзор			2,3			2,3		
12	монтаж оборудования для станции обезжелезивания воды			322,0			322,0		
13	изготовление проекта			99,0			99,0		
14	кадастровые работы			6,0			6,0		
15	оборудование для станции обезжелезивания воды			1311,1			1311,1		

* - Объемы финансирования на 2014 - 2018 годы будут ежегодно уточняться исходя из фактически выделенных средств бюджета Коляновского сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период.

Муниципальная Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков поселения, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы	Специальная
Наименование подпрограммы	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков поселения, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми
Срок реализации подпрограммы	2014 - 2018
Перечень Исполнителей подпрограммы	Администрация Коляновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Примечание:

- под инженерной инфраструктурой для целей настоящей Подпрограммы понимаются объекты тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, а также улично-дорожной сети.

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить инженерной инфраструктурой все земельные участки, предназначенные для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, к окончанию 2018 года.

Это обеспечит возможность строительства благоустроенного жилья на данных земельных участках и будет способствовать улучшению качества жизни семей с тремя и более детьми.

1. Предоставление субсидий из бюджета Коляновского сельского поселения в размере 1 % от размера выделяемой субсидии из бюджета Ивановской области на погашение заемных средств и(или) кредитов, а также процентов по ним, привлекаемых инвестором в целях обеспечения инженерной инфраструктурой земельного участка в близи д. Ломы, предназначенного для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми.

1. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения показателей						
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления семьям с тремя и более детьми	процентов	10	11	15	30	60	100	100

2. Мероприятия Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает предоставление субсидий из бюджета Коляновского сельского поселения в размере 1 % от размера выделяемой субсидии из бюджета Ивановской области на погашение заемных средств и(или) кредитов, а также процентов по ним, привлекаемых инвестором в целях обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, для выполнения следующих работ:

- подготовка землеустроительной документации;
- подготовка документации по планировке территории;
- выполнение инженерных изысканий;
- подготовка проектной документации и ее экспертиза;
- создание инженерной инфраструктуры;
- государственная регистрация прав на объекты инженерной инфраструктуры.

Субсидии предоставляются в соответствии с приложением к настоящей Подпрограмме.

2. Мероприятий подпрограммы (тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения	Содержание мероприятия	Срок	2014г	2015г	2016г	2017г	2018г
Подпрограмма, всего				10,0	28,8			
бюджетные ассигнования				10,0	28,8			
- областной бюджет								
1.	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми	Предоставление субсидий из бюджета Коляновского сельского поселения в размере 1 % от размера выделяемой субсидии из бюджета Ивановской области на погашение заемных средств и(или) кредитов, а также процентов по ним, привлекаемых инвестором	2014-2018	10,0	28,8			

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2016 года № 565

д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013 года №153 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства», решением Совета Коляновского сельского поселения от 05.03.2015г №291, администрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013 года №153 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории Коляновского сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационной бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения **А.В.Мысов**

Приложение
к постановление администрации
Коляновского сельского поселения
от 08 ноября.2016г№565

Администратор:
Администрация Коляновского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2018гг.

Муниципальная Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Коляновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок ее реализации	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Коляновского сельского поселения 2014-2018 годы
Перечень подпрограмм	
Наименование администратора программы	Администрация Коляновского сельского поселения
Перечень исполнителей программы	Администрация Коляновского сельского поселения
Цель (цели) программы	- решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, - создание условий для приведения существенного жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Плановый объём финансирования программы по годам ее реализации и общей суммы в разрезе источника финансирования	Бюджет Коляновского сельского поселения Всего – 45894,346 тыс. руб., в том числе для приобретения жилых помещений Всего — 32696,076 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования: 2015 год – 21 599,746 тыс. руб. средства Фонда 2015 год – 3333,430 тыс. руб. областные средства 2015 год –14683,0 тыс. руб. средства местного бюджета 2014 год - 1266,4 тыс.руб. 2016год- 5011,770 4498,15- средства местного бюджета на реализацию мероприятий по сносу аварийных домов после переселения граждан

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

На 01.01.2013г. по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области численность постоянного населения Коляновского сельского поселения Ивановской области составляет 4 339 человек.

Коляновским сельским поселением выполняются все условия предоставления финансовой поддержки Фонда, предусмотренной пунктами 5-9.1 и 12 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Жилищный фонд Коляновского сельского поселения составляет 30 060,59 кв. м общей площади жилых помещений. На 01.01.2014 года 7 (семь) многоквартирных дома, расположенных на территории Коляновского сельского поселения, признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Их общая площадь составляет 998,9 кв.м. Реестр аварийных домов на территории Коляновского сельского поселения приведен в приложении 2 к Программе.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем. Значительную часть аварийного жилищного фонда в Коляновском сельском поселении составляет жилье, занимаемое на условиях договоров социального найма и являющееся муниципальной собственностью. Однако администрация Коляновского сельского поселения, являющаяся собственником жилых помещений и исполняющая полномочия по обеспечению жильем проживающих на территории Коляновского сельского поселения граждан, не располагает достаточными финансовыми ресурсами для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации финансовых ресурсов федерального , регионального и муниципального уровней.

Данная Программа поможет обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством, а также согласно ст.16 Федерального закона №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства приведен в приложении 1 к Программе.

2. Основные цели и ожидаемые результаты программы

Реализация мероприятий по переселению из аварийного жилья с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства позволит осуществить решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, создать условия для приведения существенного жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Целью Программы является организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Коляновского сельского поселения на 2014-2016 годы».

Целевые индикаторы (показатели):

Таблица 1.

Наименование индикатора (показателя)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Количество аварийных домов, шт.	10	7	7	7	0	0	0
Количество жителей аварийного жилищного фонда	108	72	72	72	0	0	0
Площадь аварийного жилищного фонда	1597,4	998,9	998,9	998,9	0	0	0

В результате реализации Программы Коляновского сельского поселения Ивановской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда граждане, проживающие на 01.01.2012г. в аварийных многоквартирных домах, указанных в приложении 1 к Программе, должны быть переселены в благоустроенные применительно к условиям соответствующего населенного пункта жилые помещения.

Показатели выполнения Программы по переселению граждан на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда представлены в приложении 3 к Программе.

3. Перечень мероприятий

№	Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Сроки выполнения	Источники финансирования	Объем бюджетных ассигнований					
					Всего	2014г.	2015г.	2016г.	2017г	2018г
1	Информирование населения о ходе реализации программы через средства массовой информации	Администрация Коляновского сельского поселения;	Постоянно (2014-2016гг.)		Не требует финансирования					
2	Приобретение жилых помещений			-	4542,0	0,00	3044,0	1498,0		
3	Разработка ПСД и технологическое присоединение жилых домов, строящихся по программе «Переселение из аварийного жилфонда».				3353,9	0,00	3353,9	0,00		
4	Коммунальная инфраструктура жилых домов, строящихся по программе «Переселение из аварийного жил. фонда.»				5064,2	0,00	5064,2	0,00		
3	Строительство «под ключ» многоквартирных домов в д.Лебяжий Луг и д.Вострa для переселения из аварийного жилищного фонда Коляновского сельского поселения, в целях реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 2013-2017годы» помещений	Администрация Коляновского сельского поселения;	По завершению строительства подрядной организацией	Средства Фонда	21599,746	0,00	21599,746	0,00		
				Средства областного бюджета	3333,430	0,00	3333,430	0,00		
				Средства местного бюджета	3220,9	0,00	3220,9	0,00		

	подготовка земельных участков	Администрация Коляновского сельского поселения		Средства местного бюджета	200,0	200,0				
	Экспертиза смет				70,0			70,0		
	Отключение газа				42,1			12,020		
3	Реализация мероприятий по сносу аварийных домов после переселения граждан	Администрация Коляновского сельского поселения;	По завершению переселения граждан из аварийного жилищного фонда	Средства местного бюджета граждан	4515,7	1066,4		3431,750		

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определяется в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства”. Объем финансирования мероприятий по переселению аварийного жилищного фонда на предоставление финансовой поддержки складывается из трех источников: средства Фонда с долей софинансирования 76,72%, средства бюджета Ивановской области с долей софинансирования 16,28% и средства местного бюджета с долей софинансирования 7%. Расчет финансирования мероприятий по расселению приведен в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Объем финансирования Программы, всего	В том числе за счет средств, тыс. руб.			
		Бюджета Фонда	Бюджета области	Местного бюджета	Местного бюджета на реализацию мероприятий по сносу аварийных домов после переселения граждан
Коляновское сельское поселение	45894,346	21 599,746	3333,430	20961,17	4498,15

Основной финансовый показатель, от которого зависит стоимость проведения мероприятий, предусмотренных Программой - цена квадратного метра жилых помещений, на покупку которых администрация Коляновского сельского поселения размещает муниципальный заказ.

Объем финансовых средств, запланированный на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда по этапам реализации Программы 2014,2015,2016 годов рассчитан как произведение общей площади многоквартирных домов, признанных аварийными, на стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ивановской области, которая составляет 28 185 руб., что не превышает стоимость одного квадратного мера, установленную Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2016 года № 567

д. Коляново

О внесении изменений в Постановление №142 от 23.10.2013г. «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории Коляновского сельского поселения »

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г, Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержкаграждан на территории Коляновского сельского поселения»

Постановление №142 от 23.10.2013г (программа прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения: **А.В.Мысов**

Приложение к
Постановлению администрации Коляновского сельского поселения
№567 от 10.11..2016г

Администратор :
Администрация Коляновского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014 — 2018 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Социальная поддержка граждан на территории Коляновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок ее реализации	Социальная поддержка граждан на территории Коляновского сельского поселения 2014-2018 г.г.
Перечень подпрограмм	1. Выплата муниципальных пенсий 2. Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов
Наименование администратора программы	Администрация Коляновского сельского поселения
Перечень исполнителей программы	Администрация Коляновского сельского поселения;
Цель (цели) программы	- формирование действенных механизмов по оказанию помощи в реализации прав инвалидов в наиболее значимых сферах жизни общества; - формирование толерантного отношения общества к инвалидам; - повышение уровня социальной интеграции инвалидов в общество; -улучшение материального положения граждан, замещавших должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе в Коляновском сельском поселении;
Плановый объём финансирования программы по годам ее реализации и общей суммы, в разрезе источников финансирования	Бюджет Коляновского сельского поселения Всего: 1721,0 в т.ч. 2014 год — 116,70 2015 год — 115,30 2016 год — 1273,0 2017 год - 108,0 2018 год – 108,0

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Оформление муниципальной пенсии за выслугу лет возможно для лиц замещавших муниципальные должности муниципальной службы в Коляновском сельском поселении, при соблюдении следующих условий:

- установление трудовой пенсии по старости (инвалидности);
- наличие стажа муниципальной службы не менее 15 лет;
-прекращение контракта о прохождении муниципальной службы, освобождении от замещаемой должности и увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным соответствующими нормативными документами.

В настоящее время стоит задача поддержки инвалидов на территории Коляновского сельского поселения. В рамках подпрограммы «Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов» будут решаться существующие проблемы укрепления социальной защищенности инвалидов, укрепления их здоровья, организации свободного времени и культурного досуга инвалидов, максимальной интеграции инвалидов в общество.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

Основные цели Программы:

- формирование действенных механизмов по оказанию помощи в реализации прав инвалидов в наиболее значимых сферах жизни общества;
-формирование толерантного отношения общества к инвалидам;
- повышение уровня социальной интеграции инвалидов в общество;
- улучшение материального положения граждан, замещавших должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе в Коляновском сельском поселении;

Ожидаемые результаты реализации программы:

- увеличение числа инвалидов, включенных в состав первичных общественных организаций инвалидов ивановского муниципального района;
- максимальная интеграция инвалидов в обществе;
- укрепление социальной защищенности инвалидов;
- укрепление здоровья инвалидов;
- совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала инвалидов;
- организация свободного времени и культурного досуга инвалидов;
- значительное улучшение материального положения граждан, замещавших должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе в Коляновском сельском поселении.

Целевые индикаторы (показатели) Программы

№	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Улучшение материального положения граждан, замещавших должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе	человек	1	3	3	3	3	3	3	3

2	Количество первичных общественных организаций инвалидов	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Количество инвалидов , проживающих на территории поселения	человек	324	328	324	316	308	300	295	290
4	Количество инвалидов, включенных в состав первичных общественных организаций инвалидов	человек	5	3	3	5	7	9	9	9
5	Доля инвалидов, включенных в состав первичных общественных организаций инвалидов от общего числа инвалидов, проживающих на территории Коляновского сельского поселения	%	1,5	0,9	0,9	1,6	2,3	3	3	3

3. Перечень и краткое описание Подпрограмм со сроками их реализации

В рамках муниципальной программы разработаны две специальные подпрограммы.

«Выплата муниципальных пенсий » (срок реализации 2014 – 2018г.г,) данная подпрограмма позволит улучшить материальное положение граждан, замещавших должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе в Коляновском сельском поселении.

«Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов» (срок реализации 2014 – 2018г.г.), данная подпрограмма позволит создать условия для формирования действенных механизмов по оказанию помощи в реализации прав инвалидов в наиболее значимых сферах жизни общества;

- повышение уровня социальной интеграции инвалидов в общество, а также усилить работу Ивановской районной общественной организации инвалидов первичной организации инвалидов.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

тыс.руб.

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018г.	Всего	Источник финансирования
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы	116,7	115,3	1273,0	108,0	108,0	1721,0	бюджет поселения
в т.ч.							
на реализацию подпрограммы «Выплата муниципальных пенсий »	110,00	108,0	108,0	108,0	108,0	542,0	бюджет поселения
на реализацию подпро граммы «Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов»	6,7	7,3				14,0	бюджет поселения
Социальная поддержка детей -сирот			1165,0			1165,0	

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
Выплата муниципальных пенсий

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы	Специальная
Наименование подпрограммы	Выплата муниципальных пенсий.
Сроки реализации подпрограммы	2014 г. - 2018 г.
Перечень исполнителей подпрограммы	администрация Коляновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Реализация данной подпрограммы позволит улучшить материальное положение граждан, замещавших должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе в Коляновском сельском поселении.

Целевые показатели

№	Наименование показателя	Единица измерения	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Улучшение материального положения граждан, замещавших должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе	человек	1	3	3	3	3	3	3	3

2. Мероприятия подпрограммы.

№	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	источники финансирования	Срок выполнения мероприятия	Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.)					Итого тыс. руб
					2014	2015	2016	2017	2018	
1	Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет	2014 – чел. 2015 – чел. 2016 – чел. 2017 –чел 2018 –чел.	бюджет Коляновского поселения	2014г.-2018г.	110,00	108,0	108	108,0	108,0	542,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы	Специальная
Наименование подпрограммы	Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов

Сроки реализации подпрограммы	2014 г. - 2018 г.
Перечень исполнителей подпрограммы	администрация Коляновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для формирования действенных механизмов по оказанию помощи в реализации прав инвалидов в наиболее значимых сферах жизни общества; повышения уровня социальной интеграции инвалидов в общество, а также усилить работу первичной организации инвалидов в Коляновском поселении и Ивановской районной общественной организации инвалидов по следующим формам поддержки:

- организация и ведение массово-методической работы среди групп инвалидов в целях повышения их социальной активности, формирования жизненной позиции, направленной на преодоление трудностей, вызванных ограничением физических возможностей;
- создание предпосылок к повышению уровня их правовой информированности, содействие в получении практических навыков и умений по защите своих законных прав и интересов;
- организация досуга инвалидов, обеспечение их творческой самореализации;
- оказание инвалидам социально-бытовой помощи, духовной поддержки;
- поддержание здорового образа жизни инвалидов путем приобщения их к физической культуре и спорту, реализация потребности инвалидов в общении, укрепление здоровья, продление жизни посредством организации спортивных мероприятий;
- привлечение внимания общественности к правам инвалидов, их роли в обществе.

Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:

- увеличение числа инвалидов, включенных в состав первичной общественной организации инвалидов Коляновского сельского поселения;
- максимальная интеграция инвалидов в общество;
- укрепление социальной защищенности инвалидов;
- укрепление здоровья инвалидов;
-совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала инвалидов;
- организация свободного времени и культурного досуга инвалидов.

Целевые индикаторы (показатели)

№	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Количество первичных общественных организаций инвалидов	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Количество инвалидов , проживающих на территории поселения	человек	324	328	324	316	308	300	295	290
3	Количество инвалидов, включенных в состав первичных общественных организаций инвалидов	человек	5	3	3	5	7	9	9	9
4	Доля инвалидов, включенных в состав первичных общественных организаций инвалидов от общего числа инвалидов, проживающих на территории поселения	%	1,5	0,9	0,9	1,6	2,3	3	3	3

2. Мероприятия подпрограммы.

Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Источники финансирования	Срок выполнения мероприятия	Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.)					Итого
				2014	2015	2016	2017	2018	
Поддержка первичной общественной организации инвалидов при их творческой самореализации	Организация и ведение массово-методической работы среди групп инвалидов в целях повышения их правовой информированности; - Обеспечение деятельности Ивановской районной организации инвалидов, первичной организации инвалидов; Ведение культурно-массовой, досуговой и экскурсионной работы, приуроченной к праздникам и памятным датам; Укрепление социальной защищенности инвалидов; Укрепление здоровья инвалидов	Бюджет поселения	2014г.-2016г.	6,7	7,3				14,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2016 года №568

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013года №147 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г, Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013года №147 « Об утверждении муниципальной программы « Управление муниципальным имуществом Коляновского сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения: **А.В.Мысов**

Приложение №1 к
Постановлению администрации
Коляновского сельского поселения

Администратор программы:
Администрация Коляновского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014г. - 2018г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Паспорт программы

Наименование программы и срок ее реализации	Управление муниципальным имуществом Коляновского сельского поселения 2014-2018 гг.
Перечень подпрограмм	1. Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости; 2. Содержанием муниципального имущества
Наименование администратора Программы	Администрация Коляновского сельского поселения
Перечень исполнителей Программы	1. Администрация Коляновского сельского поселения
Цель (цели) программы	1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества; 2. Совершенствование системы учета муниципального имущества; 3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом 4.Формирование структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций 5.Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 6.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих решений.

Плановые объемы финансирования программы по годам ее реализации и общей суммы, в разрезе источников финансирования	2014год-1686,7 тыс.руб. 2015год-3972,0 тыс.руб. 2016год- 2992,0 тыс.руб. 2017год- 1180,7 тыс. руб. 2018год-1180,7 тыс.руб.

1. Общие положения

Полномочия в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования Коляновского сельского поселения осуществляет администрация Коляновского сельского поселения.

Муниципальное имущество (муниципальная собственность) является своеобразным экономическим базисом для нормального функционирования сельского поселения, управление которым осуществляется исключительно в рамках законодательства России.

Муниципальная собственность - одна из разновидностей собственности в России, которая охраняется законами наравне с государственной или частной. Законодательство РФ предполагает наличие у муниципальных образований собственности, посредством эксплуатации которой местное самоуправление получает стабильные денежные вливания в казну субъекта. Правда, виды собственности, которые могут находиться во владении органа местного самоуправления, строго ограничены Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в РФ». В качестве единственного законного владельца и распорядителя такого имущества может выступать только орган местного самоуправления.

Приобретенное в муниципальную собственность имущество поступает в казну Коляновского сельского поселения и подлежит учету в реестре муниципального имущества. Приобретение имущества в муниципальную собственность проводится с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

От имени муниципального образования решение о приобретении имущества в муниципальную собственность принимает администрация Коляновского сельского поселения. Совершение сделок по приобретению имущества в муниципальную собственность за счет бюджетных средств осуществляется Администрацией Коляновского сельского поселения.

Обмен муниципального имущества допускается только на равноценное имущество. Рыночная стоимость обмениваемого имущества должна быть подтверждена соответствующими документами.

Бесхозяйное имущество поступает в муниципальную собственность Коляновского сельского поселения на основании вступившего в законную силу решения суда.

По цели своего назначения имущество, принадлежащее муниципалитету можно разделить на:

- собственность, которая позволяет заниматься оказанием услуг и производством товаров для населения, а также получать прибыль любым другим способом, не запрещенным законом.

- имущество, предназначенное для иных целей. Например - для нормального функционирования органа местного самоуправления.

Конкретный состав муниципального движимого и недвижимого имущества установлен Федеральным законом 2003 года. Применительно к рассматриваемому муниципальному образованию Коляновское сельское поселение в состав муниципального имущества входят следующие объекты:

- имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов населения;

- автомобильные дороги местного значения населенных пунктов, а так же имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;

- жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;

- имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- имущество библиотек поселения;

- имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;

- имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;

- имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;

- земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения;

- пруды, обводненные карьеры на территории поселения;

- имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;

- имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

- имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории поселения.

В собственности поселения также может находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения поселения.

Современные изменения в законодательстве направлены на:

- ограничение перечня имущества, которое может находиться в муниципальной собственности;

- исключение из него объектов, используемых в коммерческих целях (для пополнения доходов бюджета).

Эффективное управление муниципальным имуществом обеспечивает качественное оказание муниципальных услуг.

Органы местного самоуправления могут осуществлять с объектами муниципальной собственности операции купли-продажи, обмена, дарения, аренды. Выбор способа использования осуществляется исходя из целей и задач развития муниципального образования.

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной привлекательности муниципального образования, является муниципальная собственность.

Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что наблюдается снижение числа приватизации (в связи с его фактическим отсутствием), а так же уменьшением количества сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям. Таблица 1 иллюстрирует вышеуказанную тенденцию.

Таблица 1

тыс. руб.

Показатели	2011	2012	2013 (ожидаемые)	2014 (план)	2015 (план)	2016 (план)	2017 (план)	2018 (план)
аренда недвижимости	65,4	34,9	37,1	40,1	43,3	46,8	46,8	46,8
Всего	65,4	34,9	37,1	40,1	43,3	46,8	46,8	46,8

Поступления от аренды имущества в 2012 году сократились в связи с сокращением количества сдаваемых в аренду объектов недвижимости ввиду их приватизации, а также с тем фактом, что оплата комму-

нальных услуг стала поступать непосредственно балансодержателям сдаваемых в аренду объектов. Доходы от продажи муниципального имущества за анализируемый период сократились из-за уменьшения количества объектов недвижимости, которые могут быть предложены для продажи.

По состоянию на 01.01.2013 в реестре муниципальной собственности сельского поселения числится 212 объектов.

Рост количества объектов муниципальной собственности происходит за счёт приёма объектов коммунальной и социальной инфраструктуры от государственных предприятий, организаций и акционерных обществ в муниципальную собственность, а также постановки на учёт вновь приобретённых, созданных, бесхозяйных объектов.

Проводятся необходимые мероприятия по выявлению бесхозяйных инженерных сетей и постановке их на учёт в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.

В начале 2013 г. зарегистрировано право муниципальной собственности на бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, расположенные на территории Коляновского сельского поселения и проведен аукцион по продаже вышеуказанных объектов специализированной обслуживающей организации.

Анализ муниципальной собственности сельского поселения показывает, что число объектов является значительным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем капитального ремонта, и это создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества.

В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Коляновского сельского поселения в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования мероприятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2014 по 2016 годы администрации Коляновского сельского поселения необходимо сохранить тенденцию к:

- повышению эффективности управления муниципальной собственностью;
- совершенствованию системы учета муниципального имущества;
- увеличению доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом;
-повышению качества и сокращению сроков оказания муниципальных услуг;
- формированию структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
- созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;
- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих решений.

Арендные поступления за 2013 год включают аренду нежилого помещения под размещение ОАО «Центртелеком», расположенный на территории Коляновского сельского поселения.

3. Цели и ожидаемые результаты реализации программы.

Основными целями программы являются:

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципального имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом
4.Формирование структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций
5.Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;
6.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих решений

В ходе реализации программы к 2018 году планируется:

1. увеличить сумму доходов от аренды имущества;
2.. увеличить количество зарегистрированных объектов.

Целевые индикаторы и показатели

Наименование показателей (индикатора)	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г	2018г
Количество зарегистрированных объектов (ед.)	4	6	23	25	27	30	35	40
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (тыс.руб.)	65,4	34,9	37,1	40,1	43,3	46,8	46,8	46,8
Количество предписаний надзорных органов по содержанию административных зданий (ед.)	1	1	1	0	0	0	0	0

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Наименование подпрограмм и срок ее реализации	Краткое описание
Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости 2014-2018г.	Способы приобретения имущества: согласно 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; обмен; дарение, по решению суда. Оформление права муниципальной собственности включает в себя: - изготовление технической документации; - подача комплекта документов в УФРС с целью проведения регистрации права муниципальной собственности; - получение свидетельства о праве муниципальной собственности на объект.
Содержание муниципального имущества 2014-2018гг.	Расходы, связанные с содержание муниципального имущества

5. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

(тыс. руб.)

	Источник финансирования	Всего.	2014г	2015г	2016г	2017 г	2018г
Всего на реализацию программы	Бюджет поселения	11012,1	1686,7	3972,0	2992,0	1180,7	1180,7
в том числе по подпрограммам:							
1. Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости	Бюджет поселения	514,9	57,3	449,1	8,5		
2. Содержание муниципального имущества		10497,2	1629,4	3522,9	2983,5	1180,7	1180,7

**Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества,
оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости»**

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы	Специальная
Наименование Подпрограммы	Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости
Срок реализации Подпрограммы	2014-2018 гг.
Перечень исполнителей Подпрограммы	Администрация Коляновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципального образования за счет расширения и модернизации основных фондов;

2. Обеспечение полной, достоверной информации об имуществе Коляновского сельского поселения;

3. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности Коляновского сельского поселения;

4. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование);

5. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории Коляновского сельского поселения;

6. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества Коляновского сельского поселения.

Целевые индикаторы

Наименование показателей (индикатора)	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
изготовление технических планов зданий(ед.)	5	5	1	2	2	2	2	2
изготовление межевых планов (ед.)	12	15	15	11	6	6	8	8

2. Мероприятия подпрограммы

Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок исполнения	Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс. руб.					
					2014	2015	2016	2017	2018	Всего:
Изготовление технической документации	Получение технической документации и иных документов, необходимых для регистрации права муниципальной собственности. (2014г. - ___ объектов; 2015г. - __ объектов; 2016г. - __ объектов)	Администрация сельского поселения	2014-2018г.г.	местный бюджет	10,0	184,1				284,1
Оценка рыночной стоимости имущества	Определение наиболее вероятной стоимости прав собственности на оцениваемый объект на дату оценки через взвешивания преимуществ и недостатков каждого из них (по мере необходимости)		2014-2018г.г.	местный бюджет		28,5				28,5
Приобретение имущества	Обеспечение имущественных интересов Коляновского сельского поселения (1 объект в год)		2014-2018г.г.	местный бюджет						
Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами,находящимися в муниципальной собственности			2014-2018г.г.	местный бюджет	47,3	236,5	8,5			292,50

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы	Специальная
Наименование Подпрограммы	Содержание муниципального имущества
Срок реализации Подпрограммы	2014-2018 гг.
Перечень исполнителей Подпрограммы	Администрация Коляновского сельского поселениям

1.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоянии реестра Коляновского сельского поселения;

2. Учет недвижимого муниципального имущества Коляновского сельского поселения с помощью упорядоченной системы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом муниципальном имуществе поселения; 3. Повышение эффективности, управления и содержания недвижимого муниципального имущества Коляновского сельского поселения;

4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого муниципального имущества Коляновского сельского поселения.

Целевые индикаторы

Наименование показателей (индикатора)	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Количество установленных приборов учета по газу (ед.)	0	0	0	40	40	0	20	20
Отремонтировано муниципального жилья (м2)	80	75	60	100	100	100	100	100
Отремонтировано не жилых зданий, находящихся в собственности (м2)	140	120	80	200	100	100	118	120

2. Мероприятия подпрограммы

Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Исполнитель мероприятия	Источник финансиро-вания	Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс.руб.					
				2014	2015	2016	2017	2018	Всего:
1. Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	Здание администрации Коляновского сельского поселения по адресу Ивановский район,д.Коляново, ул.Школьная д.2-а	Администрация поселения	бюджет поселения	560,3	102,3	122,4	257,0	257,0	1299,0
	Автоматическая телефонная станция в д. Дегтярево д.4			64,7	64,1	44,7	44,7	44,7	262,9
	Здание Панеевского с.клуба по адресу Ивановский район,с.Панеево д.52			164,7	63.0	565,5	65,5	65,5	924,2
	Здание Дегтяревского с.клуба по адресу Ивановский район д.Дегтярево д.64			293,4	63.0	308,2	65	65	794,6
	муниципальное жилье по адресу :Ивановский район , д Дегтярево д.2, Лысново д33 кв.1,д.Лысновод.31 кв 2			316,2					316,2
	ремонт водопроводных и канализационных сетей					640,4			640,4
	актуализация схем водоснабжения и водоотведения					5,0			5,0
	содержание библ. д.Коляново			39,4	44.0	44,7	29,1	29,1	186,3
	муниципальное жилье по адресу: Ивановский район с.Панеево д.2 кв.2				435,9				435,9
	взносы за капитальный ремонт муниципального жилья				228,0	226,3	228,0	228,0	910,3

	работы по ремонту в муниципальных квартирах					958,7	491,4	491,4	1941,5
	Установка счетчиков холодной воды				42,5	34,6			77,1
	работы по подключению газовых котлов в муниципальных квартирах.					10,9			10,9
	установка приборов учета газа по адресу :Ивановский район ,д.Дегтярево д.1кв.2,кв9,кв.10,в., д.2 кв.4,кв.6, кв.7,кв.9, д.Вострa д.3 кв2,кв.7,д.4 кв1,кв.3.д.6 кв4 д.Зеленый Городок д.1 кв.2. с.Панеево д.6 кв.1,д.2кв2,д.4 кв3. д.Лысново д.4 кв 1 д.30 кв1,д.30кв2,д.31кв2,д.32 кв1,д.33 кв1,д.35 кв1 д.42 кв2 д.Круглово д.24 ул.Садовая д.19 кв 7,д.21кв4,д.24 кв.3			190,7	114,1	22,1			326,9
	ремонт наружных сетей к многоквартирному д.2 д.Лебяжий Луг								
	ремонт водопроводных сетей д.Вострa								
	ремонт водонапорной скважины у здания администрации								
	Ремонт водопроводных сетей дома д.Вострад.Лебяжий луг				2187,4				2187,4
	Эл.энергия к строящ-ся домам				168,6				168,6
2. Разработка ПСД на капитальный ремонт здания администрации д.Коляново ул.Школьная д.2-а	Экспертиза сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт здания администрации				10,0				10,0
ИТОГО				1629,4	3522,9	2983,5	1180,7	1180,7	10497,2

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2016г. №569

д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013г№149 « Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планирование и планировка территорий в Коляновском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г, Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013года №149« Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планирование и планировка территорий в Коляновском сельском поселении» следующие изменения:

-Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения: **А.В.Мысов**

Программа «Территориальное планирование и планировка территорий в Коляновском сельском поселении»

Паспорт Программы

Наименование программы и срок ее реализации	Территориальное планирование и планировка территорий в Коляновском сельском поселении Сроки реализации: 2014-2018гг
Перечень подпрограмм	
Наименование администратора Программы	Администрация Коляновского сельского поселения
Перечень исполнителей Программы	Администрация Коляновского сельского поселения
Цель (цели) программы	Обеспечение Коляновского сельского поселения утвержденными документами территориального планирования, градостроительного зонирования
Плановые объемы финансирования Программы по годам ее реализации и общей суммы, в разрезе источников финансирования	Финансирование мероприятий программы всего 2111,9 тыс. руб., в том числе: местный бюджет- 2111,9 тыс.руб 2014 год, всего - 520,0 тыс.руб местный бюджет- 520,0 тыс.руб

	2015 год, всего - 1150,0 тыс.руб местный бюджет- 1150,0 тыс.руб 2016год, всего — 441,9 тыс.руб местный бюджет- 441,9 тыс.руб 2017 год , всего – 0,0тыс. руб местный бюджет –0,0 тыс.руб 2018 год, всего - 0,0 тыс.руб Местный бюджет -0,0 тыс.руб

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации наличие утвержденных документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования муниципальных образований является основополагающим условием для предоставления земельных участков для строительства, в том числе для строительства жилых домов. В соответствии с федеральным законодательством разработка документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования (далее – градостроительная документация) должна быть закончена до 31 декабря 2013 года.

В связи с изменениями, внесенными Градостроительным кодексом Российской Федерации в систему документов территориального планирования, необходимо наличие утвержденных документов территориального планирования как в целом по территориям муниципальных образований, так и применительно к территориям сельских поселений. Соответственно необходима разработка новых документов и для тех сельских поселений и территорий, которые не были обеспечены градостроительной документацией.

Помимо этого Градостроительным кодексом Российской Федерации установлено требование о необходимости подготовки и утверждения Правил землепользования и застройки – вида нормативно - правового документа, включающего в себя положения о порядке применения Правил землепользования и застройки, карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.

В настоящее время на территории Коляновского сельского поселения проживает 4982 человека

Решением Совета Коляновского сельского поселения от 23.06.2011 г. № 102 утвержден генеральный план Коляновского сельского поселения и от 28.06.2013 г. № 216 утверждены Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения, в том числе карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты;

В настоящее время необходимо:

- обновить цифровой планово-картографический материал М 1:5000, М 1:25000 в Коляновском сельском поселении.

В целях развития строительства необходима своевременная подготовка документации по планировке и межеванию территорий, как одно из основных условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства. Для обеспечения установленных параметров по вводу жилья необходимо подготовить документацию по планировке и межеванию на территорию.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации программы

Цель Программы - обеспечение Коляновскогоо сельского поселения утвержденными документами территориального планирования, градостроительного зонирования.

Ожидаемые результаты:

Внесение изменений в генеральные планы и в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения;

выполнение топографической съемки территории населенных пунктов Коляновского сельского поселения;

разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Коляновского сельского поселения;

внесения изменений в документы территориального планирования; разработки и внесения изменений схем градостроительного зонирования и градостроительных регламентов.

Целевые индикаторами и показателями Программы

Наименование целевого индикатора (показателя) 2011 год		2012 год	Прогнозируемый 2013 год	План				
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Наличие утвержденных документов территориального планирования	нет	да	да	да	да	да	да	да
Наличие утвержденных документов градостроительного зонирования	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
Выполнение топографической съемки населенных пунктов поселения	55	49	43	50	50	80	80	80
Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков	55	49	43	50	50	80	80	80

3. Мероприятия Программы

Мероприятия программы	Срок реализации	Исполнитель программы	Всего, тыс. руб.	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	
				кол-во	Сумма	кол-во	Сумма	кол-во	Сумма	Кол-во	сумма	Кол-во	сумма
Внесение изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения	2014-2018	Администрация поселения	719,0				719.0						
Выполнение топографической съемки территорий населенных пунктов Коляновского сельского поселения	2014-2018		557,5	50	320,0	50	237,5						
Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Коляновского сельского поселения	2014-2018		531,0	50	200,0	50	88,0	80	243,0				
Межевание земельных участков для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми			198,9						198,9				
Публикация в газете по изменению в генеральный план			6,5				6.5						
Разработка нормативов градостроительного проектирования			99,0				99,0						

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

Тыс. руб.

	ВСЕГО	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Всего:	2111,9	520	1150,0	441,9		
Бюджет Коляновского сельского поселения	2111,9	520	1150,00	441,9		
Внебюджетные источники		-	-	-		

Объем финансирования Программы определён по государственному сметному нормативу «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка территорий», утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 г. N 260.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10ноября 2016 года № 570

д. Коляново

О внесении изменений в Постановление №144 от 23 октября 2013 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Коляновском сельском поселении »

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г, Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в Коляновском сельском поселении»-Постановление №144 от 23.10.2013г (программа прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения: **А.В.Мысов**

Приложение к Постановлению администрации
Коляновского сельского поселения
№570 от 10.11..2016г

Администратор :
Администрация Коляновского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014 — 2018 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в Коляновском сельском поселении»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и сроки ее реализации программы	«Развитие культуры в Коляновском сельском поселении» 2014 – 2018 годы

Перечень подпрограмм	1.Организация и проведение социально-значимых мероприятий. 2.Организация работы творческих коллективов и объединений. 3.Библиотечное обслуживание населения.
Наименование администратора программы	Администрация Коляновского сельского поселения
Перечень исполнителей программы	Администрация Коляновского сельского поселения
Цель (цели) программы	-Создание условий для развития культурного потенциала Коляновского сельского поселения. -Формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров всех категорий граждан. -Совершенствование системы библиотечного обслуживания пользователей путем повышения ее качества. -Создание условий для развития творческих способностей и самореализации личности.
Плановый объём финансирования программы по годам ее реализации и общей суммы в разрезе источников финансирования	бюджет Коляновского сельского поселения Всего:16657,4 в т.ч. 2014 год — 2773,5 2015 год —3779,5 2016 год —3501,0 2017 год- 3301,7 2018 год - 3301,7

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

На территории Коляновского сельского поселения функционирует 3 учреждения культуры, входящие в состав филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение»: Панеевский СК, Коляновский КДЦ и Дегтяревский СК, а также филиалы МУ РЦБС: Панеевская и Коляновская сельские библиотеки.

Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации жителей Коляновского сельского поселения, для развития их творческого потенциала.

Сегодня среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная программа мероприятий и социально-культурных акций предусматривает активное вовлечение жителей поселения в участие в клубных формированиях и мероприятиях, районных событиях, что, с одной стороны, способствует повышению сплоченности сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Реализация Программы позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере культуры и досуга станет более качественным и доступным населению Коляновского сельского поселения, принадлежащему к разным социальным группам. Достижение указанной цели предполагает не только проведение разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, развитие инфраструктуры отрасли.

Программа позволяет проводить все мероприятия в соответствии с установленными сроками и запланированным финансированием. Задачи и мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы по организации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на материальную поддержку учреждений культуры, а также на пропаганду среди населения поселения культурных ценностей и укрепление культурного потенциала.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

Целями Программы являются:

- Создание условий для развития культурного потенциала Коляновского сельского поселения.

-Формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров всех категорий граждан.

-Совершенствование системы библиотечного обслуживания пользователей путем повышения ее качества.

-Создание условий для развития творческих способностей и самореализации личности.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- совершенствование форм организации сферы досуга населения;

поддержка учреждений культуры с целью обеспечения равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп;

- сохранение и развитие сельских библиотек;

- повышение качества услуг в сфере культуры.

Целевые индикатора (показатели) программы

Наименование целевого индикатор (показателя)	Единица измерения	Категория показателя	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Число социально-значимых мероприятий, всего	единиц	объем	482	404	365	336	336	336	336	336	336
д.Коляново			260	181	108	104	104	104	104	104	104
д. Дегтярево			110	110	128	104	104	104	104	104	104
с. Панеево			112	113	129	128	128	128	128	128	128
Число посещений социально-значимых мероприятий всего	человек	объем	9273	12042	11140	11540	11630	11690	11740	11750	11770
д. Дегтярево			429	3112	2425	2430	2430	2430	2430	2430	2430
с. Панеево			1124	1130	805	810	810	810	810	810	810
д.Коляново			7720	7800	7910	8300	8390	8450	8500	8510	8530
Число культурно-досуговых формирований всего	единиц	объем	36	37	39	39	39	39	39		
д. Дегтярево			5	5	6	6	6	6	6	6	6
с. Панеево			5	5	6	6	6	6	6	6	6
д.Коляново			26	27	27	27	27	27	27	27	27
Число культурно-досуговых формирований самодеятельного народного худож. творчества (из общего числа формирований) всего	единиц	объем	27	29	31	31	31	31	31	31	31
д. Дегтярево			1	1	3	3	3	3	3	3	3
с. Панеево			2	2	2	2	2	2	2	2	2
д.Коляново			24	26	26	26	26	26	26	26	26
Число лиц, участвующих в клубных формированиях всего	человек	качество	402	626	626	628	638	653	660	665	670
д. Дегтярево			70	70	76	76	76	78	80	80	80
с. Панеево			53	51	52	52	52	55	55	55	55

д.Коляново			279	505	498	500	510	520	525	530	535
Число лиц,участвующих в коллективах самодеятельного народного худож. творчества на регулярной основе	человек	качество	308	334	338	350	358	365	375	380	380
д. Дегтярево			15	15	25	28	30	30	33	35	35
с. Панеево			14	14	15	15	18	20	22	22	22
д.Коляново			279	305	298	307	310	315	320	323	323

Ответственный исполнитель по окончании каждого года действия Программы составляет отчетный доклад с оценкой эффективности реализации Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения полученных значений показателей и индикаторов с их базовыми значениями.

3. Перечень и краткое описание Подпрограмм со сроками ее реализации.

В рамках Программы «Развитие культуры в Коляновском сельском поселении» предусмотрены 3 аналитические Подпрограммы:

«Организация работы творческих коллективов и объединений» (срок реализации 2014 – 2018 г.г.), по итогам реализации которой ожидается увеличение клубных формирований и участников, привлеченных к занятиям в культурно-досуговых формированиях Коляновского сельского поселения, развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества.

«Библиотечное обслуживание населения» (срок реализации 2014 – 2018 г.г.), в результате реализации которой ожидается повышение престижа и социального статуса библиотек Коляновского сельского поселения, формирование информационных ресурсов библиотек и реорганизация доступа к ним, развитие социальной направленности работы библиотек поселения, повышение читательской компетентности всех слоев населения.

«Организация и проведение социально-значимых мероприятий учреждениями культуры» (срок реализации 2014 – 2018 г.г.), конечными результатами реализации которой должны стать увеличение числа жителей, привлеченных к участию в районных социально-значимых мероприятиях, максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населения, улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в поселении.

Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

(тыс. руб.)

№ п/п		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017г	2018г	Всего	Источник финансирования
1	Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы всего	2773,5	3779,5	3501,0	3301,7	3301,7	16657,4	бюджет поселения
в том числе по подпрограммам								
2	«Библиотечное обслуживание населения»	387,7	623,3	608,3			1619,3	бюджет поселения
3	«Организация работы творческих коллективов и объединений»	2008,5	2677,3	2435,9	2844,9	2844,9	12811,5	бюджет поселения

4	«Организация и проведение социально-значимых мероприятий учреждениями культуры»	219,6	436,8	456,8	456,8	456,8	2026,8	бюджет поселения
5	«Укрепление материальной базы»	157,7	42,1				199,8	

Муниципальная подпрограмма
«Организация и проведение социально-значимых мероприятий»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы	Аналитическая
Наименование подпрограммы	Организация и проведение социально-значимых мероприятий
Сроки реализации подпрограммы	2014 – 2018 годы
Перечень исполнителей подпрограммы	Администрация Коляновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать условия для:

создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению социально-значимых мероприятий для жителей Коляновского сельского поселения;

создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих работу по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Коляновского сельского поселения ;

оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприятий.

Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:

1.Увеличение числа жителей, привлечённых к участию в поселении социально-значимых мероприятиях.

2.Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населения.

3.Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в Коляновском сельском поселении.

Целевые показатели подпрограммы:

Наименование показателей	Единица измерения	Категория показателя	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Число посещений социально-значимых мероприятий всего	человек	объем	9273	12042	11140	11540	11630	11690	11740	11750	11770
в т.ч											
д.Коляново	человек	объем	7720	7800	7910	8300	8390	8450	8500	8510	8530
д.Дегтярево	человек	объем	429	3112	2420	2430	2430	2430	2430	2430	2430
с.Панеево	человек	объем	1124	1130	805	810	810	810	810	810	810

Число социально-значимых мероприятий, всего	единиц	объем	482	404	365	336	336	336	336	336	336
д.Коляново			260	181	108	104	104	104	104	104	104
д. Дегтярево			110	110	128	104	104	104	104	104	104
с. Панеево			112	113	129	128	128	128	128	128	128

2. Мероприятия подпрограммы

Наименование мероприятия	2014 (тыс.руб.)		2015 (тыс. руб.)		2016 (тыс. руб.)		2017 (тыс.руб)		2018 (тыс.руб)		Всего	Источник финансирования
	Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма	количество	сумма	Кол-во	сумма		
Организация и проведение социально-значимых мероприятий	336	219,6	336	436,8	336	456,8	336	456,8	336	456,8	2026,8	Бюджет Коляновского сельского поселения
В том числе Коляновский КДЦ	104	68	104	272	104	145,0	104	145	104	145	775	
В том числе Дегтяревский СК	104	68	104	73,1	104	145,0	104	145	104	145	576,1	
В том числе Панеевский СК	128	83,6	128	91,7	128	166,8	128	166,8	128	166,8	675,7	

Муниципальная подпрограмма
Организация работы творческих коллективов и объединений

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы	Аналитическая
Наименование подпрограммы	Организация работы творческих коллективов и объединений
Сроки реализации подпрограммы	2014 – 2018 годы
Перечень исполнителей подпрограммы	Администрация Коляновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

По итогам выполнения подпрограммы ожидаются следующие позитивные эффекты для Коляновского сельского поселения:

- Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества.

- Увеличение количества клубных формирований и участников привлеченных к занятиям в культурно-досуговых формированиях Коляновского сельского поселения , а также увеличение количества призовых мест, занятых участниками вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Категория показателя	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Число культурно-досуговых формирований			36	37	39	39	39	39	39	39	39
д. Коляново	единиц	количество	26	27	27	27	27	27	27	27	27
с.Панеево	единиц	количество	5	5	6	6	6	6	6	6	6
д.Дегтярево	единиц	количество	5	5	6	6	6	6	6	6	6
Число культурно-досуговых формирований самодеятельного народного худож. творчества (из общего числа формирований)			27	29	31	31	31	31	31	31	31
д. Коляново	единиц	количество	24	26	26	26	26	26	26	26	26
с. Панеево	единиц	количество	2	2	2	2	2	2	2	2	2
д.Дегтярево	единиц	количество	1	1	3	3	3	3	3	3	3
Число лиц, участвующих в клубных формированиях			402	626	626	628	638	653	660	653	660
д.Коляново	человек	качество	279	505	498	500	510	520	525	520	525
с.Панеево	человек	качество	53	51	52	52	52	55	55	55	55
д.Дегтярево	человек	качество	70	70	76	76	76	78	80	78	80
Число лиц, участвующих в коллективах самодеятельного народного художественного тва на регулярной основе			308	334	338	347	358	365	375	365	375
д.Коляново	человек	качество	279	305	298	307	310	315	320	315	320

с.Панеево	человек	качество	14	14	15	15	18	20	22	20	22
д.Дегтярево	человек	качество	15	15	25	28	30	30	33	30	33
Общая площадь помещений, используемых для оказания услуги			672,9	672,9	672,9	672,9	672,9	672,9	672,9	672,9	672,9
Коляновский КДЦ	количество м2	объем	328,0	328,0	328,0	328,0	328,0	328,0	328,0	328,0	328,0
ПанеевскийСК	количество м2	объем	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9
Дегтяревский СК	количество м2	объем	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0
Площадь досуговых помещений, используемых для оказания услуги			403,7	403,7	403,7	403,7	403,7	403,7	403,7	403,7	403,7
Коляновский КДЦ	количество м2	объем	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Панеевский СК	количество м2	объем	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Дегтяревский СК	количество м2	объем	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7
Доля досуговых помещений, используемых для оказания услуги, от общей площади (%)			60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Коляновский КДЦ	количество %	объем	67,07	67,07	67,07	67,07	67,07	67,07	67,07	67,07	67,07
Панеевский СК	количество %	объем	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7
Дегтяревский СК	количество %	объем	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3

2. Мероприятия подпрограммы

Тыс. руб.

Наименование мероприятия	2014 (тыс.руб.)		2015 (тыс.руб.)		2016 (тыс.руб.)		2017 (тыс.руб)		2018 (тыс.руб)		Всего	Источник финансирования
	Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	сумма	Количество	сумма		
Организация работы творческих коллективов и объединений	358	2008,5	365	2677,3	375	2435,9	380	2844,9	385	2844,9	12811,5	

В том числе Коляновском КДЦ	310	1735,2	315	2300,8	320	1993,0	325	2323,4	330	2323,4	10675,8	
В том числе Панеевском СК	18	102,4	20	150,7	22	183,5	22	223,5	22	223,5	883,6	
В том числе Дегтяревском СК	30	170,9	30	225,8	33	259,4	33	298,0	33	298,0	1252,1	

Муниципальная подпрограмма Библиотечное обслуживание населения

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы	Аналитическая
Наименование подпрограммы	Библиотечное обслуживание населения
Срок реализации подпрограммы	2014-2018
Перечень исполнителей подпрограммы	Администрация Коляновского сельского поселения

1. Правовые основы подпрограммы

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский Кодекс российской Федерации;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» №131-ФЗ от 06.10.2003г.;
- Федеральный закон «О библиотечном деле» N 78-ФЗ от 29.12. 1994 г.;
- Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов»;
- Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» № 3612-1 от 09.10.1992 г.;
- Закон РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 г.;
- Закон Ивановской области «О культуре» № 143-ОЗ от 24.10 2005 г.;
- Устав МУ РЦБС Ивановского муниципального района.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- Формирование информационных ресурсов библиотек и реорганизация доступа к ним:
- Модернизация и сохранность библиотечных фондов.
- Компьютеризация основных библиотечных процессов, создание Интернет-сайтов и благоприятной информационной среды для населения поселения.
- Развитие социальной направленности работы библиотек поселения, повышение читательской компетентности всех слоев населения, обеспечение интеллектуального досуга жителей в комфортных условиях библиотечных помещений.
- Обновление содержательной деятельности библиотек и качества организации библиотечного обслуживания населения Коляновского сельского поселения.
- Укрепление материально-технической базы библиотек поселения.
- Повышение уровня компетентности сотрудников библиотек, эффективности внутрибиблиотечной и совместной работы, совершенствование управления библиотекой.

Основные показатели подпрограммы

	Единицы измерения	Категория показателя	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Число зарегистрированных пользователей всего	человек	количество	1053	1062	1065	1100	1100	1100	1100	1100	1100

Коляновская СБФ	человек	количество	802	810	812	850	850	850	850	850	850
с. Панеево	человек	количество	251	252	253	250	250	250	250	250	250
Число посещений, всего	единиц	количество	6809	6811	6811	6800	6800	6800	6800	6800	6800
Коляновская СБФ	единиц	количество	4803	4802	4805	4800	4800	4800	4800	4800	4800
Панеевская СБФ	единиц	количество	2006	2668	2006	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Число книговыдач	экземпляров	количество	21513	21685	21518	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Коляновская СБФ	экземпляров	количество	16005	16000	16010	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Панеевская СБФ	экземпляров	количество	5508	5685	5508	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Число экземпляров книжного фонда всего	экземпляров	объём	18571	18709	18839	18839	18839	18839	18839	18839	18839
Коляновская СБФ	экземпляров	объём	13437	13534	13633	13633	13633	13633	13633	13633	13633
Панеевская СБФ	экземпляров	объём	5134	5175	5206	5206	5206	5206	5206	5206	5206
Количество мероприятий всего	мероприятие	объём	17	18	22	22	22	22	22	22	22
Коляновская СБФ	мероприятие	объём	12	13	15	15	15	15	15	15	15
Панеевская СБФ	мероприятие	объём	5	5	7	7	7	7	7	7	7
Доля специалистов библиотек, имеющих специальное образование всего	%	качество	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коляновская СБФ	%	качество	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Панеевская СБФ	%	качество	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средняя читаемость											
Коляновская СБФ	экз	объём	19,96	19,75	19,72	17,65	17,65	17,65	17,65	17,65	17,65
Панеевская СБФ	экз.	объём	21,94	22,56	21,77	20,00	20.00	20,00	20,00	20,00	20,00
Обращаемость книжного фонда											

Коляновская СБФ	раз	качество	1,19	1,18	1,17	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Панеевская СБФ	раз	качество	1,07	1,10	1,06	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Средняя посещаемость											
Коляновская СБФ	раз	качество	5,99	5,93	5,92	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Панеевская СБФ	раз	качество	7,99	10,59	7,93	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Доля помещений для хранений книжных фондов											
Коляновская СБФ	%	качество	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8
Панеевская СБФ	%	качество	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7
Внутрисистемный обмен и межбиблиотечный обмен											
Коляновская СБФ	экз.	качество	0	2	5	10	10	10	10	10	10
Панеевская СБФ	экз.	качество	0	6	0	10	10	10	10	10	10

3. Мероприятия подпрограммы

тыс. руб.

Наименование мероприятия	2014	2015	2016	2017	2018	Всего 2014-2018	Источник финансирования
Библиотечное обслуживание	387,7	623,3	608,3			1619,3	Бюджет Коляновского сельскогопоселения

Муниципальная подпрограмма
Укрепление материально-технической базы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы	Аналитическая
Наименование подпрограммы	Укрепление материально-технической базы
Сроки реализации подпрограммы	2014 – 2018 годы
Перечень исполнителей подпрограммы	Администрация Коляновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Повышение качества услуг обслуживания населения Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района. Оснащение клубных учреждений культуры Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района музыкальным оборудованием;

Укрепление материально-технической базы и создание условий для безопасного пребывания посетителей в зданиях учреждений культуры;

Увеличение количества посетителей фестивалей, конкурсов, культурных проектов, социально-значимых мероприятий;

По итогам выполнения подпрограммы ожидаются следующие позитивные эффекты для Коляновского сельского поселения:

- Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества.

- Увеличение количества клубных формирований и участников привлеченных к занятиям в культурно-досуговых формированиях Коляновского сельского поселения , а также увеличение количества призовых мест, занятых участниками вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Категория показателя	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Число культурно-досуговых формирований			36	37	39	39	39	39	39	39	39
д. Коляново	единиц	количество	26	27	27	27	27	27	27	27	27
с.Панеево	единиц	количество	5	5	6	6	6	6	6	6	6
д.Дегтярево	единиц	количество	5	5	6	6	6	6	6	6	6

Повышение качества услуг обслуживания населения Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района. Оснащение клубных учреждений культуры Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района музыкальным оборудованием;

Укрепление материально-технической базы и создание условий для безопасного пребывания посетителей в зданиях учреждений культуры;

Увеличение количества посетителей фестивалей, конкурсов, культурных проектов, социально-значимых мероприятий;

Мероприятия подпрограммы

тыс. руб.

Наименование мероприятия	2014	2015	2016	2017	2018	Всего 2014-2018	Источник финансирования
Укрепление материально-технической базыобслуживание	157,7	42,1				199,8	Бюджет Коляновского сельскогопоселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2016 года № 571

д. Коляново

О внесении изменений в Постановление №146 от 23.10.2013г
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г, Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу « Молодежь Коляновского сельского поселения» -Постановление №146 от 23.10.2013г (программа прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения: **А.В.Мысов**

Приложение к
Постановлению администрации
Коляновского сельского поселения

Администратор:
Администрация Коляновского сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы:
2014-2018 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Молодежь Коляновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок её реализации	Молодежь Коляновского сельского поселения 2014-2018 годы
Перечень подпрограмм	Работа с детьми и молодежью по месту жительства
Наименование Администратора Программы	Администрация Коляновского сельского поселения
Перечень исполнителей Программы	Администрация Коляновского сельского поселения
Цель (цели) Программы	Решение вопросов профессионального развития и деловой активности молодежи Коляновского сельского поселения; Создание единой развитой инфраструктуры досуга подростков и молодежи по месту жительства, способствующей воспитанию и развитию детей и подростков, предупреждению преступности и безнадзорности, предоставлению дополнительных услуг в области образования, культуры и спорта, внедрению активных форм досуга, оказания семье практической помощи в воспитании детей

Плановые объем финансирования программы по годам её реализации и общей суммы, в разрезе источников финансирования	Бюджет сельского поселения 419,8тыс.руб.: 2014 год — 103,0 тыс.руб. 2015 год —172,8 тыс.руб. 2016 год —46,8 тыс.руб. 2017 год - 48,6 тыс. руб. 2018 год – 48,6 тыс.руб

1. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного характера, направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Коляновского сельского поселения , определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в Коляновском сельском поселении, а также необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе (2014 - 2018 годы). В обеспечении этих изменений роль планомерной молодежной политики, проводимой органами местного самоуправления в отношении молодых граждан от 14 до 30 лет, молодых семей и молодежных общественных объединений района, является очень важной и не может быть заменена выполнением отдельных мероприятий и проектов.

Основной проблемой системы работы с детьми и молодёжью в Коляновском сельском поселении является её неструктурированность. Деятельность, направленная на выявление и развитие способностей интеллектуально, творчески и спортивно одарённой молодёжи разрознена, организационно не выстроена, осуществляется параллельно несколькими субъектами. Отсутствуют учреждения, выполняющие координационную и аналитическую функции. Необходимо организовать взаимодействие образовательных, спортивных учреждений, учреждений в сфере культуры и искусства, общественных организаций и объединений, осуществляющих работу с молодёжью поселения. Процесс подготовки молодежи к профессиональной деятельности и их социальной адаптации в сферах культуры и искусства, физической культуры и спорта не отлажен. Высок дефицит квалифицированных специалистов в указанных сферах, которые могут развивать творческие способности молодёжи Коляновского сельского поселения района. Кроме этого, большой проблемой районных учреждений, работающих с молодёжью, является низкая обеспеченность техническими ресурсами и отсутствие финансовой возможности принять участие во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Механизмы выявления и поддержки молодёжи, лежащие в основе формирования системы работы с одарённой молодёжью, на данный момент не отработаны из-за отсутствия специальной подготовки педагогических кадров.

Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы работы с молодёжью Коляновского сельского поселения , в первую очередь на материальную поддержку учреждений, работающих с молодёжью, чтобы дети имели возможность проверить свои способности в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней. А также на повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих работу с молодёжью Коляновского сельского поселения.

С 2012 года в Ивановском муниципальном районе действовала районная долгосрочная целевая программа «Поддержка одаренной молодежи Ивановского муниципального района на 2012-2018 г.г.», целью которой было создание условий для выявления, поддержки и развития одарённой молодёжи в Ивановском муниципальном районе. Благодаря данной программе, было усовершенствована система грантовой поддержки одаренной молодежи. А также творческие коллективы Ивановского муниципального района смогли принять участие в областных и международных конкурсах-фестивалях, заняв призовые места. По итогам реализации данной программы есть необходимость разработать Программу для Коляновского сельского поселения, мероприятия которой позволят создать условия для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуальной, художественной и спортивной молодёжи в Коляновском сельском поселении. В рамках Программы планируется увеличение количества мероприятий и соответственно количества участников мероприятий.

Программа рассчитана на всех молодых жителей Коляновского сельского поселения, на участников творческих, общественных, спортивных объединений Коляновского сельского поселения, а также на образовательные учреждения, деятельность которых направлена на поддержку и развитие талантов и способностей молодёжи.

Программа направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жизнедеятель-

ности общества путем проведения эффективной молодежной политики в Коляновском сельском поселении на основе разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, гибкого финансово-кредитного механизма, целостной системы информационного и кадрового обеспечения, единой стратегической и научно-исследовательской базы.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Цели Программы:

Решение вопросов профессионального развития и деловой активности молодежи Коляновского сельского поселения;

Создание единой развитой инфраструктуры досуга подростков и молодежи по месту жительства, способствующей воспитанию и развитию детей и подростков, предупреждению преступности и безнадзорности, предоставлению дополнительных услуг в области образования, культуры и спорта, внедрению активных форм досуга, оказания семье практической помощи в воспитании детей.

Ожидаемые результаты Программы:

Создание условий для снижения уровня безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков;

Рост деловой активности и предприимчивости молодежи;

Улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности, наркомании и алкоголизма в молодежной среде;

Повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения.

Целевые индикаторы и целевые показатели Программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Категория показателя	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Количество молодежных и детских общественных объединений	ед.	количество	11	12	12	13	14	14	14
2	Количество молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных и детских общественных объединений	чел	качество	590	595	600	630	650	660	670
3	Количество мероприятий для молодёжи	ед.	количество	153	155	103	130	155	160	170
4	Количество участников мероприятий для молодёжи	чел.	качество	590	595	600	630	650	660	670
5	Удельный вес систематически занимающейся молодежи от общего количества жителей сельского поселения	%	качество	11,8	11,9	12,0	12,6	13,0	13,5	14,0

3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

В рамках Программы «Молодежь Коляновского сельского поселения» предусмотрена одна подпрограмма:

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»

Срок реализации с 2014 г. по 2018 г.

Необходимостью разработки Подпрограммы послужило повышение криминогенности в молодежной среде, недостаточное количество доступных для молодых людей культурных и спортивных объектов, проблема безнадзорности подростков. Увеличение негативных явлений в молодежной среде вызвано в том числе и тем, что сеть подростковых клубов и центров Коляновского сельского поселения имеет недостаточную материально-техническую базу для проведения мероприятий.

Создавшаяся ситуация с объектами досуга по месту жительства в Коляновском сельском поселении привела к тому, что основную часть свободного времени молодежь проводит во дворах и на улице, а это, в свою очередь, сказывается на росте детской и подростковой преступности, фактах бродяжничества среди молодежи.

В связи с выраженным дефицитом объектов досуга для детей, подростков и молодежи по месту жительства в поселении данной Подпрограммой предлагается упорядочить работу с детьми, подростками и молодежью по месту жительства на базе образовательных учреждений и учреждений досуга с созданием на их базе молодежных площадок по месту жительства.

Целью Подпрограммы является организация работы с молодежью по месту жительства граждан для решения вопроса детской и подростковой безнадзорности, проведения целенаправленной работы по физическому, культурному и духовному развитию детей, подростков и молодежи.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

(тыс.руб.)

№ п/п		2014	2015	2016	2017	2018	Всего	Источник финансирования
1	Общий объём расходов на реализацию муниципальной программы	103,0	172,8	46,8	48,6	48,6	419,82	Бюджет сельского поселения
2	Объем расходов на реализацию подпрограммы «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»	103,0	172,8	46,8	48,6	48,6	419,8	Бюджет сельского поселения

Муниципальная подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип Подпрограммы	Аналитическая
Наименование Подпрограммы	Работа с детьми и молодежью по месту жительства
Срок реализации Подпрограммы	2014 – 2018 годы
Перечень исполнителей Подпрограммы	Администрация Коляновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

создание условий для организации работы с детьми и молодежью по месту жительства;

активное привлечение различных категорий молодежи к эффективной организации свободного времени;

снижение темпов роста преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в Коляновском сельском поселении.

Целевые индикаторы и целевые показатели Подпрограммы:

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Категория показателя	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Количество молодежных и детских общественных объединений	ед.	количество	11	12	12	13	14	14	14
2	Количество молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных и детских общественных объединений	чел	качество	590	595	600	630	650	660	670
3	Количество мероприятий для молодёжи	ед.	количество	153	155	155	156	157	160	170
4	Количество участников мероприятий для молодёжи	чел.	качество	590	595	600	630	650	660	670
5	Удельный вес систематически занимающейся молодежи от общего количества жителей сельского поселения	%	качество	11,8	11,9	12,0	12,6	13,0	13,5	14,0

2. Мероприятия Подпрограммы

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем бюджетных ассигнований					ИТОГО по подпрограмме
		2014 (тыс руб.)	2015 (тыс. руб.)	2016 (тыс. руб.)	2017 (тыс. Руб)	2018 (тыс. руб)	
1	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	51,5	46,8	46,8	48,6	48,6	242,3
2	Организация работы молодежных и детских общественных объединений	51,5	126,0				177,5
	Всего	103,0	172,8	46,8	48,6	48,6	419,8

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2016 года № 572

д. Коляново

О внесении изменений в Постановление №145 от 23.10.2013г «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г, Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу « Развитие физической культуры и спорта на территории Коляновского сельского поселения»-Постановление №145 от 23.10.2013г (программа прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения: **А.В.Мысов**

Приложение к Постановлению администрации
Коляновского сельского поселения
№ 91 от16.02.2016г.

Администратор:
администрация Коляновского сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы
2014 – 2018 г.г.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Коляновского сельского поселения»

Паспорт программы:

Наименование программы и срок ее реализации	«Развитие физической культуры и спорта на территории Коляновского сельского поселения» 2014-2018 г.г
Перечень подпрограмм	«Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории поселения»
Наименование администратора программы	Администрация Коляновского сельского поселения
Перечень исполнителей программы	Администрация Коляновского сельского поселения
Цель (цели) программы	Создание условий для укрепления здоровья населения, путем популяризации массовой физической культуры и спорта, приобщения различных категорий общества к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика девиантного поведения среди населения Коляновского сельского поселения.
Плановый объём финансирования программы по годам ее реализации и общей суммы в разрезе источников финансирования	бюджет Коляновского сельского поселения Всего: 1511,4,0тыс.руб в т.ч. 2014 год — 183,0тыс.руб 2015 год — 232,4 тыс.руб 2016 год — 362,4 тыс.руб 2017 год - 366,8 тыс.руб 2018 год -366,8 тыс.руб

1. Нормативно-правовое регулирование исполнения муниципальной программы:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»,

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,

- закон Ивановской области от 15.06.2007 № 80-ОЗ «О молодежной политике в Ивановской области»,

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

В настоящее время в Ивановском муниципальном районе в целом и в Коляновском сельском поселении в частности, по всем категориям населения не отмечается значительного роста количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Всего в организациях и образовательных учреждениях на территории поселения функционирует 8 коллективов физической культуры. Систематически занимающихся около 520 человек, что составляет чуть более10,4% от всех жителей поселения.

Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в настоящее время на территории сельского поселения не соответствует современным требованиям. Материально-техническая база значительно устарела. Многие спортивные сооружения требуют ремонта.

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Коляновского сельского поселения»:

Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

Несоответствие уровня развития материально-технической базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в Коляновском сельском поселении, а так же ее износ;

Недостаточное количество развитых видов спорта на территории сельского поселения.

Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной Программы может стать недостаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории Коляновского сельского поселения.

При сложившейся ситуации в период с 2014 по 2018 гг. администрации Коляновского сельского поселения совместно с администрацией Ивановского муниципального района необходимо сохранять тенденцию по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья населения поселения, профилактики заболеваемости, а так же для развития видов спорта .

Данная программа ориентирована на увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на укрепление материально-технической базы, на развитие массового спорта и спорта высших достижений. Программа направлена на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории Коляновского сельского поселения для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

К началу реализации программы на территории Коляновского сельского поселения были достигнуты следующие результаты: была введена ставка инструктора по физической культуре и спорту, был закуплен спортивный инвентарь для более эффективной организации физкультурно-спортивных занятий и соревнований, увеличилось количество развитых видов спорта, увеличилось количество спортивных мероприятий различного уровня, в которых принимают участие жители Коляновского сельского поселения.

3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы.

Основной целью Программы является Создание условий для укрепления здоровья населения, путем популяризации массовой физической культуры и спорта, приобщения различных категорий общества к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика девиантного поведения среди населения Коляновского сельского поселения.

В случае успешной реализации Программы ожидаются следующие результаты:

Увеличение числа жителей Коляновского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Увеличение количества жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня, расширение услуг для занятий физической культурой и спортом,
увеличение количества спортивных мероприятий.

Целевые индикаторы и целевые показатели программы:

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Категория показателя	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Площадь территорий спортивных сооружений и площадок для занятий ФК	м2	качество	5151	5151	5151	5151	5151	5151	5151	5151	5151
2	Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Коляновского с/п	чел.	качество	295	373	520	520	520	520	530	540	560
3	Удельный вес систематически занимающихся физической культурой и спортом (на территории с/п)	%	качество	6,1	7,3	7,4	7,4	10,4	10,4	10,6	10,6	10,8
4	Участие спортсменов в соревнованиях разного уровня	ед.	качество	3	3	5	8	12	12	12	15	18
5	Развитие видов спорта на территории Коляновского с/п	ед	качество	3	3	4	4	6	6	6	6	6
6	Число случаев травматизма среди участвующих в спортивных мероприятиях	ед.	Качество	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Количество спортивных соревнований на территории поселения	ед.	объем	5	6	7	6	8	14	14	14	16
8	Количество участников соревнований (общее кол-во)	чел	объем	23	52	98	260	332	359	366	370	375
9	Количество спортивно-массовых мероприятий на территории поселения	ед	объем	5	6	7	6	8	14	14	14	16
10	Количество участников спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории поселения	чел	объем	25	52	98	260	332	359	366	370	375

Рост показателей с 2012г. на 2013г. произошел за счет введения должностей инструктора по физической культуре и спорту на территории Коляновского сельского поселения, а так же росту количества участников соревнований способствовало строительство спортивных сооружений на территории поселения.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации.

В рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Коляновского сельского поселения» планируется реализация подпрограммы:

«Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории поселения»

Срок реализации: 2014 – 2018.

Роль развития физической культуры и спорта на территории отдельного сельского поселения Ивановского муниципального района и России в целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на соревнованиях различного уровня являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.

Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Коляновского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма направлена на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

5. Бюджетные ассигнования необходимые для реализации программы.

тыс.руб.

	2014г.	2015г.	2016г.	2017г	2018г	Всего	Источник финансирования
Общий объем расходов на реализацию программы							
Объем расходов на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Коляновского сельского поселения»	183,0	232,4	362,4	366,8	366,8	1511,4	Бюджет Коляновского сельского поселения

Муниципальная подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы	Аналитическая
Наименование подпрограммы	«Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского поселения.»
Срок реализации программы	2014-2018 гг.
Перечень исполнителей программы	администрация Коляновского сельского поселения

1. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Увеличение числа жителей Коляновского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;
Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;
Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий к уровню 2012 года.

Целевые индикаторы и целевые показатели программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Категория показателя	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Количество спортивно-массовых мероприятий на территории Коляновского сельского поселения	единица	объем	5	6	7	6	8	14	14	14	16
2	Количество участников спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Коляновского сельского поселения	человек	количество	25	52	98	260	332	359	366	370	375
3	Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в Коляновского с/п	человек	качество	295	373	520	520	520	520	530	540	560
4	Площадь территорий спортивных сооружений и площадок для занятий ФК на территории Коляновского с/п	м2	качество	5151	5151	5151	5151	5151	5151	5151	5151	5151
5	Количество спортивных секций на территории поселения	единица	объем	2	4	6	8	10	10	10	10	10
6	Число случаев травматизма среди участвующих в спортивных мероприятиях	единица	качество	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Мероприятия подпрограммы

Тыс.руб.

Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	2014	2015	2016	2017	2018	всего	Источники финансирования	Исполнитель
всего по программе		183,0	232,4	362,4	366,8	366,8	1511,4		

Обеспечение условий для развития на территории Коляновского сельского поселения физической культуры и массового спорта	работа физкультурно-спортивных объединений	175,0	140.0	270,0	270,0	270,0	1125,0	Бюджет Коляновского сельского ппоселенияоселения	Администрация Коляновского сельского поселения
Организация и проведение спортивных мероприятий .	участие жителей в спортивно-массовых мероприятиях и спортивных соревнованиях.	8	92,4	92,4	96,8	96,8	386,4		

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2016 г. № 573

д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013г№150 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г, Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013года №150«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Коляновского сельского поселения» следующие изменения:

-Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения: **А.В.Мысов**

Приложение 1
к постановлению администрации
Коляновского сельского поселения

Администратор:
Администрация Коляновского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-.2018г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории Коляновского сельского поселения»

Паспорт программы

Наименование Программы и срок ее реализации	"Благоустройство территории Коляновского сельского поселения" Срок реализации 2014 – 2018 годы
Перечень подпрограмм	«Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения»; «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения"
Наименование администратора Программы	Администрация Коляновского сельского поселения
Перечень исполнителей Программы	Администрация Коляновского сельского поселения
Цель (цели) Программы	-Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Коляновского сельского поселения; -Совершенствование эстетического вида Коляновского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; -Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий
Плановый объем финансирования Программы по годам ее реализации и общей суммы, в разрезе источников финансирования	ВСЕГО – 36237,7тыс. руб., в т.ч. по годам: - 2014 год – 8707,4 тыс. руб. - 2015 год – 8027,1 тыс.руб. - 2016 год – 10195,2тыс.руб руб. -2017год – 4654,0 тыс.руб - 2018 год –4654,0тыс.руб. Источники финансирования - средства бюджета Коляновского сельского поселения

1.Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Природно-климатические условия Коляновского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры территории поселения.

В настоящее время население поселения составляет 5293 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию Коляновского сельского поселения.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. Попрежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 44% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие администрации Коляновского сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территории на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Коляновского сельского поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

На территории Коляновского сельского поселения с 2013 года функционировала ведомственная целевая программа «Благоустройство территории Коляновского сельского поселения на 2012-2018 годы «, утвержденная Постановлением главы администрации Коляновского сельского поселения 22.03.2012г № 36.

В рамках программы были выполнены следующие мероприятия:

1. построены четыре площадки под мусорные контейнеры;
2. установлено 14 детских игровых площадок;
3.построено две спортивные площадки,
4. освещено двадцать два населенных пунктов,
5. установлены аншлаги в населенных пунктах.
6. установлены два павильона на автобусных остановках: д.Бухарово, д.Зеленый Городок.

На территории поселения регулярно производится: обкос травы, опиловка деревьев, обрезка кустов, уборка стихийных свалок, уборка и вывоз снега в зимний период.

В дальнейшем на территории поселения планируется мероприятия по:

- организации уличного освещения;
- озеленению территории поселения.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2014-2018 годов Администрация планирует организовать и провести:

1. Смотры-конкурсы, направленные на благоустройство Коляновского сельского поселения: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

При реализации данной программы Администрация Коляновского сельского поселения планирует достичь следующие цели:

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Коляновского сельского поселения;
- совершенствование эстетического вида Коляновского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Коляновского сельского поселения, а именно:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений.

Целевые индикаторы (показатели) программы

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Рост удовлетворенности населения благоустройством населенных пунктов Коляновского сельского поселения	%	-	-	-	2	5	7	9	10

3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять посредством следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения» (срок реализации 2014 – 2018 годы).

Подпрограмма предусматривает замену существующего устаревшего оборудования наружного освещения на современное, строительство и ремонт линий уличного освещения, разработку проектно-сметной документации на строительство линий уличного освещения

2. Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения» (срок реализации 2014 – 2018 годы).

Подпрограмма предусматривает систематический уход за существующими зелеными насаждениями (окашивание территории поселения, опиловка старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб, установка скамеек, и т.п.) в общественных местах (на территориях прилегающих к общественным зданиям, игровых детских площадках, и прочих местах массового пребывания граждан); вывоз крупногабаритного мусора, установка мусорных контейнеров и оборудование площадок под их установку, ликвидацию несанкционированных свалок и иные мероприятия по благоустройству территории поселения.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

	Исполнитель	Объем бюджетных ассигнования по годам реализации программы, тыс. руб.						Источник финансирования
		всего	2014	2015	2016	2017	2018	
ВСЕГО	Администрация Коляновского сельского поселения	36237,7	8707,4	8027,1	10195,2	4654,0	4654,0	Бюджет поселения
в том числе по подпрограммам:								
Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения	Администрация Коляновского сельского поселения	20432,1	3554,9	4351,0	5798,2	3364,0	3364,0	Бюджет поселения
Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения	Администрация Коляновского сельского поселения	15805,6	5152,5	3676,1	4397,0	1290,0	1290,0	Бюджет поселения

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы	Специальная
Наименование Подпрограммы	Организация и содержание уличного освещения поселения
Срок реализации Подпрограммы	2014-2018гг.
Перечень исполнителей Подпрограммы	Администрация Коляновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает установку нового и замену существующего физически и морально устаревшего оборудования наружного освещения на современное на территории Коляновского сельского поселения.

Реализация подпрограммы обеспечит:

1. качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов Коляновского сельского поселения;
2. оптимизацию расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения;
3. повышение энергоресурсоэффективности системы наружного освещения;
4. повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.

Целевые индикаторы (показатели)

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Замена и установка светильников (уличное освещение)	ед.	60	70	80	80	80	90	150	180

Протяженность освещенных улиц на территории населенных пунктов сельского поселения	метров	19,4	22,5	24,1	26,7	28,9	28,9	28,9	28,9
Изготовление проектно-сметной документации	ед.	4	3	2	4	2	2	4	4

2. Мероприятия Подпрограммы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, исполнитель	Объем бюджетных ассигнований по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.						Источник финансирования
			Всего	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Содержание и ремонт линий уличного освещения	Администрация Коляновского сельского поселения	16039,5	1739,0	3567,4	4005,1	3364,0	3364,0	Бюджет поселения
2	Строительство объектов уличного освещения, всего	Администрация Коляновского сельского поселения	2365,7	1119,8	416,5	829,4			Бюджет поселения
	В том числе по объектам								
	д.Голяково	2014	173,8	173,8					
	д.Горшково	2014	196,5	196,5					
	Д. Андреево	2014	198,9	198,9					
	Д. Запольного	2014	191,9	191,9					
	д. Колянова ул.Рябиновая		100,0	100,0					
	д. Колянова ул.Газовиков		100,0	100,0					
	д. Бухарова ул.Арбатская		191,8	158,7	33,1				
	д.Коляново : ул.Мирная ул.Тихая д.Крутово(табор) д.Горенцово д.Ломы д.Игнатово ул.Вишневая,Соловьиная, Солнечная,Тополиная,Горенцово,д.Никульское		200 200 200 198,9 200 29,4 184,5		 198,9 184,5	200,0 200,0 200,0 200,0 29,4			
3	Изготовление проектно-сметной документации	Администрация Коляновского сельского поселения	1563,2	696,1	367,1	500,0			Бюджет поселения
	В том числе по объектам								

	д.Голяково	2014	100	100					
	д.Горшково	2014	100	100					
	Д. Андреево	2014	100	100					
	Д. Запольного	2014	100	100					
	ул.Рябиновая,ул.Газовиков		197,1	197,1					
	д. Бухарово ул.Арбатская		99,0	99,0					
	д.Коляново: ул.Мирная ул.Тихая д.Крутово(табор) д.Игнатово д.Горенцово д.Ломы		 200,0 200,0 200,0 167,1 100,0		 200,0 167,1	 200,0 200,0 100,0			
	Тех.присоединение		38,2			38,2			
	топосъемка для изготовления ПСД		425,5			425,5			
	Итого		20432,1	3554,9	4351,0	5798,2	3364,0	3364,0	

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы	Специальная
Наименование Подпрограммы	Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения
Срок реализации Подпрограммы	2014-2018гг
Перечень исполнителей Подпрограммы	Администрация Коляновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
- увеличение уровня озеленения территории сельского поселения;
- стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена опиловка;
- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
- увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда;
- увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание;
- увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.
- ремонт и содержание детских игровых спортивных площадок;
- установка и содержание информационных стендов, изготовление аншлагов;
- установка контейнерных площадок; - -ликвидация несанкционированных свалок

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Вывезено КГМ	Куб.м.	600	700	800	800	800	800	800	800

Количество благоустраиваемых общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения (единиц)	ед	22	24	25	29	29	31	32	33
количество установленных контейнеров	ед.	7	7	7	13	17	20	20	20
Проведение смотров-конкурсов «За лучшее проведение работ по благоустройству , санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий»	-	-	-	-	1	1	1	1	1

2. Мероприятия Подпрограммы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения, ответственный исполнитель	Объем бюджетных ассигнования по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.						Источник финансирования
			Всего	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Организация вывоза и сбора ТБО (м куб)	Администрация Коляновского сельского поселения	2671,8	1100,9	627,7	943,2			Бюджет поселения
		2014 год – 800	991,0	991,0					
		2015 год – 800	617,7		617,7				
		2016 год - 800	923,2			923,2			
	утилизация ртутьсодержащих отходов		39,9	9,9	10,0	20,0			
	приобретение контейнеров под мусор	Администрация Коляновского сельского поселения	100,0	100,0					
2	Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения (единиц)	Администрация Коляновского сельского поселения	13133,8	4051,6	3048,4	3453,8	1290,0	1290,0	Бюджет поселения
		2014 год - 27	3451,6	3451,6					
		2015 год - 29	2805,5		2805,5				
		2016 год - 31	3453,8			3453,8			
			1290,0				1290,0		
			1290,0					1290,0	

	Проведение смотров-конкурсов «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий»								
	памятники, обелиски		842,9	600,0	242,9				
	Итого		15805,6	5152,5	3676,1	4397,0	1290,0	1290,0	

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 28 октября 2016 года № 111

О внесении изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Ивановской области, Уставом Коляновского сельского поселения, генеральным планом Коляновского сельского поселения, утвержденными решением Совета Коляновского сельского поселения от 23.06.2011 № 102, рассмотрев проект «Внесение изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в генеральный план Коляновского сельского поселения следующие изменения:

1.1. Положение о территориальном планировании Коляновского сельского поселения изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.

1.2. Материалы по обоснованию генерального плана Коляновского сельского поселения изложить в новой редакции согласно Приложению № 2.

1.3. Графическую часть генерального плана Коляновского сельского поселения изложить в новой редакции согласно Приложению № 3.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации Коляновского сельского поселения – А.В. Мысова.

Исполняющий обязанности главы Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района **Ю.А. Семенов**

Председатель Совета
Новоталицкого сельского поселения **Ю.А. Семенов**

Общество с ограниченной ответственностью
«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

Свидетельство СРО-II-145-04032010 № 8402 от 05.12.2012 г.
о допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Заказчик: Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

Муниципальный контракт № 1/2015 от 12 января 2015 года

КОЛЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ивановского муниципального района Ивановской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ I
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

Свидетельство СРО-II-145-04032010 № 8402 от 05.12.2012 г.
о допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Заказчик: Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

Муниципальный контракт № 1/2015 от 12 января 2015 года

КОЛЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ивановского муниципального района Ивановской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ I
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Генеральный директор
ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» _____ Т.Ю. Базанова

Главный архитектор проекта _____ М.А. Касимова

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 6
2.1 Цели территориального планирования 6
2.2 Задачи территориального планирования 7
2.2.1 Пространственное развитие 7
2.2.2 Регенерация и развитие жилых территорий 8
2.2.3 Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры 8
2.2.4 Регенерация и развитие производственных территорий 8
2.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры 9
2.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры 9
2.2.7 Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды 9
2.2.8 Сохранение исторического и культурного наследия 9
2.2.9 Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 9
2.2.10 Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана 9
3 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 11
3.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры 11
3.2 Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства 11
3.2.1 Жилые зоны 11
3.2.2 Зоны общественного центра 13
3.2.3 Производственные зоны 15
3.2.4 Рекреационные зоны 16
3.2.5 Развитие инженерной инфраструктуры 17
3.2.6 Зона транспортной инфраструктуры 18
3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 22
3.3.1 Размещение объектов жилищной сферы 22
3.3.2 Развитие и размещение объектов социальной сферы 23
3.3.3 Развитие и размещение объектов производственной сферы 27
3.3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры 27
3.3.5 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры 32
3.4 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов 44
3.4.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха 44
3.4.2 Мероприятия по охране водных объектов 45
3.4.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв 45
3.4.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод 45
3.5 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий 46
3.5.1 Мероприятия по озеленению территорий 46
3.5.2 Мероприятия по санитарной очистке территории 47
3.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 47
3.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера 47
3.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера 49
3.7 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана 50

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о территориальном планировании Коляновского сельского поселения (далее – Положение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Ивановской области в качестве текстовой части генерального плана Коляновского

сельского поселения, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. Территориальное планирование Коляновского сельского поселения (далее также – поселение, сельское поселение, муниципальное образование) осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Ивановской области, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Основные задачи генерального плана поселения:

1) выявление проблем градостроительного развития территории поселения;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

3) создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

4. Генеральный план поселения устанавливает:

1) функциональное зонирование территории поселения;

2) характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

3) направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

4) характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

6. Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до конца 2036 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении и области, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

7. Реализация генерального плана поселения осуществляется в границах муниципального образования на основании плана реализации генерального плана, разрабатываемого в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

8. План реализации генерального плана поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

2. Цели и задачи территориального планирования

2.1. Цели территориального планирования

1. Настоящее Положение о территориальном планировании Коляновского сельского поселения (далее – Положение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Ивановской области в качестве текстовой части генерального плана Коляновского сельского поселения, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. Территориальное планирование Коляновского сельского поселения (далее также – поселение, сельское поселение, муниципальное образование) осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Ивановской области, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Основные задачи генерального плана поселения:

1) выявление проблем градостроительного развития территории поселения;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспе-

чивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

3) создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

4. Генеральный план поселения устанавливает:

1) функциональное зонирование территории поселения;

2) характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

3) направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

4) характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

5. Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2030 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении и области, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

6. Реализация генерального плана поселения осуществляется в границах муниципального образования на основании плана реализации генерального плана, разрабатываемого в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

7. План реализации генерального плана поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

2.2. Задачи территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития поселения;
- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;
- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

2.2.1. Пространственное развитие

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;
- увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;
- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;
- усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети;
- создание условий для разнообразных видов отдыха, занятия спортом.

Коляновское сельское поселение граничит с г. Иваново, расположено на юге от границ города. Три населенных пункта д. Коляново, д. Бухарово и д. Игнатово структурно представляют единое целое с близлежащими городскими территориями.

Пространственная структура сельского поселения включает двадцать восемь населенных пунктов, расположенных в разных частях поселения. Транспортная структура поселения состоит из автодорог мест-

ного, областного и федерального значения. По территории поселения с севера на юг проходит участок автомобильной дороги федерального значения Иваново-Владимир. В северной части сельского поселения расположен аэропорт Иваново (Южный).

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав:

- совершенствование пространственной структуры территории;
- регенерация и развитие жилых территорий;
- развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;
- реорганизация и развитие производственных территорий.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.

К задачам пространственного развития поселения относятся:

- изменение границ населенных пунктов, так как существует дефицит свободных территорий для дальнейшего развития;
- переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;
- сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории поселения;
- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.

2.2.2. Регенерация и развитие жилых территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

- развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;
- развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов населенных пунктов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;
- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;
- формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.

2.2.3. Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

- упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;
- организация деловых зон (общественных подцентров), включающих объекты досуга, обслуживания и торговли;
- формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

Регенерация и развитие производственных территорий

2.2.4. Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

- упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;
- определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов;
- определение новых территорий для производственных территорий, подлежащих выносу с учётом санитарно-защитных зон до жилой застройки.

2.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;
- повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и его отдельных элементов.

2.2.6. Развитие инженерной инфраструктуры

Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является предоставление качественных коммунальных услуг, за счет:

- создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;
- развития систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

2.2.7. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей муниципального образования, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

- атмосферного воздуха;
- поверхностных и подземных вод;
- почв, растительности.

2.2.8. Сохранение исторического и культурного наследия

Основными задачами по сохранению объектов историко-культурного наследия являются:

- обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия;
- обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории;
- установление режима использования территории объекта культурного наследия.

2.2.9. Основными задачами по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

- разработка мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
- снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду, по средствам разработки мероприятий.

2.2.10. Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана поселения являются:

- обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;
- разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;
- внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

3. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

3.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории поселения.

В границах поселения за пределами границ населённых пунктов установлены следующие функциональные зоны:

- садоводства и огородничества;
- транспортной инфраструктуры;
- сельскохозяйственного использования;
- производственного и коммунально-складского назначения;
- инженерной инфраструктуры;

- рекреационная зона;
- общественно-деловая зона;
- военных объектов и режимных территорий;
- природных территорий;
- акваторий;

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

- индивидуальной жилой застройки;
- малоэтажной жилой застройки;
- среднеэтажной жилой застройки;
- садоводства и огородничества;
- общественно-деловая зона;
- сельскохозяйственного использования
- производственного и коммунально-складского назначения;
- инженерной инфраструктуры;
- транспортной инфраструктуры;
- специального назначения;
- рекреационная зона;
- природных территорий;
- акваторий.

3.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

3.2.1. Жилые зоны

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с целью создания комфортной среды жизнедеятельности:

д. Коляново

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

развитие жилого района с индивидуальной жилой застройкой южнее ул. Рябиновая;

д. Игнатово

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

развитие жилого района со среднеэтажной жилой застройкой в северной части населенного пункта, севернее СНТ «Игнатовский»

развитие жилого района с многоэтажной жилой застройкой в южной части населенного пункта (АНКЛАВ)

д. Бухарово

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

развитие жилого района с индивидуальной жилой застройкой в западной части населенного пункта;

небольшое развитие индивидуальной жилой застройки в северной части населенного пункта;

включение в границы населенного пункта участков для индивидуальной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки (9-17 этажей) (АНКЛАВ).

д. Жуково

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

формирование нового жилого района с индивидуальной застройкой в северной части населенного пункта на границе с д. Коляново.

д. Андреево

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

небольшое развитие индивидуальной жилой застройки в южной части населенного пункта.

д. Дегтярево

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

развитие жилого района с индивидуальной жилой застройкой в юго-западной направлении северной территории населенного пункта;

резервирование территорий для развития индивидуальной жилой застройки за расчетный срок в северо-западном направлении северной территории населенного пункта;

формирование нового жилого района с комплексной индивидуальной застройкой южной территории населенного пункта.

д. Пещеры

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

развитие жилого района с индивидуальной жилой застройкой в юго-восточной части населенного пункта.

Увеличение границы населённого пункта в Северо –западной части

с. Панеево

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

реорганизация жилой застройки в санитарно-защитной зоне от магистрального трубопровода в северной части;

развитие жилого района с индивидуальной жилой застройкой в южной части населенного пункта.

д. Лысново

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

реорганизация жилой застройки в санитарно-защитной зоне от магистрального трубопровода в южной части.

д. Никульское

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

формирование индивидуальной жилой застройки в северо-западной части вдоль региональной дороги в направлении д.Бабенки.

д. Ломы

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

формирование нового жилого района с индивидуальной застройкой в северо-восточной части населенного пункта;

развитие жилой зоны в северной части населенного пункта;

развитие жилой зоны в южной части населенного пункта;

д. Голяково

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

реорганизация жилой застройки в санитарно-защитной зоне от магистрального трубопровода в западной части;

развитие жилой застройки в южной части населенного пункта.

д. Полуниха

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

реорганизация жилой застройки в санитарно-защитной зоне от магистрального трубопровода в северной части;

формирование нового жилого района с индивидуальной жилой застройкой в западной части населенного пункта;

д. Крутово

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

увеличение границ в северной и северо-западной части населенного пункта;

д. Круглово

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

увеличение границ в северо-западной части населенного пункта

формирование нового жилого района с индивидуальной жилой застройкой в северо-западной части населенного пункта;

д. Лебяжий Луг

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

увеличение границ в северной части населенного пункта;

В деревнях Бабенки, Вострa, Вотола, Горшково, Горенцово, Завражново, Запольново, Зеленый Городок, Купалищи, , Лупаново, Сверчково, Сменово, градостроительное развитие не предусмотрено.

3.2.2. Зоны общественного центра

На территории сельского поселения проектом предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Коляновское сельское поселение

развитие общественно-деловой зоны по ул. Загородной при подъезде к аэропорту;

формирование общественно-деловой застройки вдоль улиц, на пересечении ул. Загородной и Лежневского шоссе;

развитие общественно-деловой зоны для объектов культурно-досугового назначения и сервиса вдоль Лежневского шоссе (в районе д. Крутово, южнее д. Жуково, южнее д. Вострa).

д. Коляново

развитие существующего образовательного центра (строительство библиотеки по ул. Школьной);

развитие образовательного центра по ул. Школьной на месте ветхих зданий;

формирование зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения в центральной части д. Коляново южнее ул. Садовая;

организация буферной зоны - общественного подцентра в производственной зоне по ул. Загородная, в западной части населенного пункта;

формирование общественно-деловой зоны по ул.Загородная на пересечении с Лежневским шоссе;

формирование общественного подцентра для объектов сервиса, торговли по Лежневскому шоссе.

д. Игнатово

формирование общественного подцентра в развивающемся жилом районе в северной части населенного пункта;

размещение спортивно-развлекательного и торгового центра в южной части населенного пункта при подъезде к аэропорту.

Увеличение общественно - деловой зоны в юго-западной части населенного пункта

д. Бухарово

развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов торговли по ул. Никольской.

д. Жуково

формирование зоны общественно-делового назначения с размещением объектов торговли по Лежневскому шоссе в северо-восточной части населенного пункта;

формирование общественного подцентра в северной части населенного пункта на границе с д.Коляново.

д. Лебяжий Луг

формирование зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения в центральной части населенного пункта.

д. Никульское

развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов торговли по Лежневскому шоссе;

формирование общественного подцентра с объектами спортивно-торгового назначения в северо-западной части населенного пункта.

д. Вострa

развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения по Лежневскому шоссе.

д. Дегтярево

развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения при въезде в населенный пункт;

формирование нового общественного подцентра с размещением объектов торгового назначения вдоль основной улицы;

формирование зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения южной территории населенного пункта.

д. Пещеры

формирование общественно-деловой зоны в юго-восточной части населенного пункта.

с. Панеево

развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения в центральной части села;

формирование зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения в южной части населенного пункта.

д. Лысново

формирование зоны общественно-делового назначения с размещением объектов торгового назначения в западной части населенного пункта.

д. Крутово

формирование общественного центра при въезде в населенный пункт;

развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения в южной части, вдоль Лежневского шоссе.

д. Ломы

развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения в центральной части;

формирование нового общественного центра в северо-восточной части в районе новой жилой застройки.

д. Зеленый городок

формирование общественного центра в центральной части населенного пункта.

д. Полуниха

формирование нового общественного центра в центральной части.

В деревнях Андреево, Бабенки, Лупаново, Сменово, Вотола, Горенцово, Голяково, Завражново, Кругово, Купалищи, Запольново, Горшково, Сверчково мероприятия по формированию общественно-деловых зон проектом не предусматривались.

3.2.3. Производственные зоны

Генеральным планом запланирована структурная и технологическая реорганизация существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов.

Коляновское сельское поселение

Генеральным планом на территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов, установлены: зона производственного и коммунально-складского назначения, зона животноводства, зона сельскохозяйственного производства. Предложена реконструкция территорий: завода по разливу минеральной воды (западнее д. Горенцово); четырех пилорам (севернее и западнее с.Панеево, западнее д.Крутово и восточнее д.Лысново); КФХ севернее д.Бабенки; свинофермы и овощехранилища ИГСХА Учхоза на юго-западе д.Востра, а также проектом предусмотрена реконструкция цеха по производству железобетонных колец рядом с центральной частью д.Коляново. Предложено: размещение площадки под цех по выпуску гипсоцементных блоков севернее д. Лысново, вынос которого из д.Лысново предусмотрен генпланом; размещение площадки под пилораму , реконструируемую восточнее д.Лысново; размещение зоны животноводства южнее территории аэропорта. Предусмотрено развитие производственной зоны западнее границ д. Игнатово, где предложено разместить производственные базы.

Генеральным планом на территории сельского поселения предусмотрены зоны объектов инженерной инфраструктуры ВОСы (в районе Зеленого Городка, севернее д.Бухарово, в районе д.Крутово и д.Купалищи) и КОС восточнее д.Крутово.

д. Коляново

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения. Уточнена территория под склады и швейное производство по ул. Загородная.

д. Игнатово.

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения в северной части населенного пункта под расширение складской территории с учетом выделенного земельного участка.

д. Дегтярево

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения в за-

падной части населенного пункта под строительство цеха по переработке молока, вынос которого из северной части населенного пункта предусмотрен генпланом и размещение складской территории для развития производственной зоны.

Предусмотрена зона инженерной инфраструктуры - ВОС в южной части населенного пункта.

д. Вотола

Генеральным планом предложена реконструкция существующего недействующего КФХ.

В населенных пунктах д.Бухарово, д.Жуково, д.Никульское, д.Вострa, д.Бабенки, д.Андреево, д.Круглово, д.Лебяжий Луг, д.Лупаново, д.Сменово, д. Завражново, д.Запольново, с. Панеево, д.Крутово, д.Купалищи, д.Ломы, д.Зеленый Городок, д.Голяково, д.Горшково, д.Горенцово, д.Лысново, д.Пещеры, д.Полуниха, Сверчково генеральным планом не предусмотрено развитие производственных зон.

В д. Лебяжий Луг предусмотрен КОС. В с.Панеево для существующего кладбища не предусмотрено развитие.

3.2.4. Рекреационные зоны

Генеральным планом на территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов, установлена рекреационная зона на территории формирующегося многофункционального общественного центра по ул. Загородная при въезде в аэропорт. Сохранены учреждения отдыха и туризма: действующие детские лагеря, санаторий, профилакторий. Предложены к реконструкции под спортивно-оздоровительные лагеря разрушенный детский лагерь и недействующая военная база в районе д.Никульское.

В рекреационной зоне в населенных пунктах генеральным планом предлагается благоустройство территорий:

д. Коляново

проектируемого бульвара в центральной части населенного пункта

парковой зоны в проектируемой южной части населенного пункта у пруда

проектируемый бульвара у многофункционального общественного здания, планируемого к застройке по ул. Загородная

д. Игнатово

бульвара по ул. Загородная при въезде в аэропорт

д. Бухарово

вокруг пруда в западной части населенного пункта

д. Жуково

бульвара вдоль главной существующей улицы

территория с благоустройством и водоемом северной части в новой формирующейся жилой зоне;

парк в северо-западной части в санитарно-защитной зоне гаражей около новой формирующейся жилой зоны

д. Лебяжий Луг

парковой зоны у проектируемого клуба

д. Полуниха

рекреационной зоны в центре деревни у пруда

прибрежных зон

д. Крутово

у проектируемого общественного подцентра при въезде в населенный пункт

д. Вострa

рекреационной зоны у формирующегося общественного центра вдоль Лежневского шоссе

прибрежных зон

д. Дегтярево

бульвара, переходящего в сквер у прудов в центральной части населенного пункта;

рекреационных зон в юго-западной части населенного пункта в зоне новой жилой застройки на территориях, смежных со школой и спортивной площадкой

с. Панеево

у памятника истории в центре села;

у прудов в центральной части села;

в северной части населенного пункта в зоне перспективной жилой застройки

д. Запольново

бульвара в центральной части населенного пункта

д. Ломы

территория специализированного оздоровительного центра;

парковой зоны в южной части населенного пункта у оздоровительного центра

рекреационных территорий в северо-восточной части населенного пункта в зоне новой жилой застройки на территориях, смежных с общественным подцентром

д. Зеленый Городок

рекреационной зоны в центре населенного пункта

В деревнях Андреево, Бабенки, Вотола, Голяково, Горенцово, Горшково, Завражново, Никульское, Купалищи, Круглово, Лупаново, Лысново, Пещеры, Сменово, Сверчково формирование рекреационных зон не предусмотрено. Предусмотрено обустройство прибрежных территорий, озеленение улиц, устройство прогулочных связей и площадок для отдыха.

Зона специального назначения

Генеральным планом на территории Коляновского сельского поселения не установлено новых зон специального назначения.

3.2.5. Развитие инженерной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории населенных пунктов, входящих в состав поселения, запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газораспределения и связи.

Коляновское СП

На территории Коляновского сельского поселения запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

понизительные подстанции ПС 35/10 кВ;

скважина;

водонапорная башня;

водозаборные и водопроводные очистные сооружения;

канализационные очистные сооружения;

котельная;

компрессорная станция;

газораспределительная станция.

3.2.6. Зона транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры муниципального образования Коляновское сельское поселение с целью повышению качества обслуживания транзитного транспорта и повышения уровня транспортной инфраструктуры населенных пунктов.

Коляновское сельское поселение

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

железных дорог;

автомобильных дорог Iб категории;

автомобильных дорог Iв категории;

автомобильных дорог II категории;

автомобильных дорог IV категории;

автомобильных дорог V категории;

железнодорожного вокзала;

поста ГИБДД;

автозаправочных станций;

станций технического обслуживания;

автомоек;

площадок отдыха;
гаражей индивидуального транспорта.

д. Андреево

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

д. Бабенки

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

д. Бухарово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог IV категории;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов;
станций технического обслуживания.

д. Вострa

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

д. Вотола

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Голяково

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Горенцово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Горшково

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

д. Дегтярево

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог IV категории;
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

д. Жуково

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов;
в южной части населенного пункта выделена зона под объект транспортной инфраструктуры.

д. Завражново

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Запольново

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Зеленый Городок

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог IV и V категорий;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

д. Игнатово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог IV и V категорий;
главных улиц;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов;

с. Коляново

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог IV и V категорий;
главных улиц;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов;
станций технического обслуживания.

д. Круглово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Крутово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Купалищи

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

д. Лебяжий Луг

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов;
гаражей индивидуального транспорта.

д. Ломы

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог IV категории;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

д. Лупаново

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог V категории.

д. Лысново

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
главных улиц;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

д. Никульское

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных.

с. Панеево

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Пещеры

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

д. Полуниха

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Сверчково

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Сменово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке второстепенных.

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

3.3.1. Размещение объектов жилищной сферы

Показатель проектной обеспеченности населения определен, исходя из условия предоставления каждой семье индивидуального дома или квартиры, но не менее 30 кв.м на человека.

В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки. Проектные территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:

д. Коляново

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей);

д. Востра, д. Дегтярево, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Лебяжий Луг

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

д. Игнатово

среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей);
многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей).

д. Бухарово

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей).

д. Бабенки, д. Вотола, д. Голяково, д. Круглово, д. Горенцово, д. Горшково, д. Жуково, д. Завражново, д. Запольново, д. Никульское, д. Купалищи, д. Ломы, д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. Сменово, д. Андреево, д. Полуниха, д. Сверчково.

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

Вне проектируемых границ населенных пунктов

застройка сезонного проживания.

Плотности населения на территории проектируемой жилой застройки постоянного проживания должны иметь средние значения не ниже следующих:

д. Андреево – 10 чел./га;

д. Бабенки – 9 чел./га;

д. Бухарово – 23 чел./га;

д. Вострa – 19 чел./га;

д. Вотола – 10 чел./га;

д. Голяково – 3 чел./га;

д. Горенцово – 4 чел./га;

д. Горшково – 5 чел./га;

д. Дегтярево – 9 чел./га;

д. Жуково – 20 чел./га;

д. Завражново - 2 чел./га;

д. Запольново – 5 чел./га;

д. Зеленый Городок – 26 чел./га;

д. Игнатово – 19 чел./га;

д. Коляново – 27 чел./га;

д. Круглово – 6 чел./га;

д. Крутово – 20 чел./га;

д. Купалищи – 4 чел./га;

д. Лебяжий Луг - 109 чел./га;

д. Ломы - 11 чел./га;

д. Лысново -12 чел./га;

д. Никульское – 8 чел./га;

с. Панеево – 7 чел./га;

д. Пещеры – 5 чел./га;

д. Полуниха – 11 чел./га;

д. Сверчково – 3 чел./га;

д. Сменово – 3 чел./га.

В д. Никульское в зоне общественно-делового назначения предусмотрено частично размещение жилищного фонда.

Проектом выделены территории перспективного развития индивидуального жилищного строительства суммарной градостроительной емкостью 124 человек:

д. Полуниха – 5,7 га;

д. Дегтярево – 7,0 га.

д. Жуково – 2,4 га.

В качестве территорий первоочередного освоения определены жилые зоны:

- д. Дегтярево – 23,4 га;
- д. Жуково – 4,2 га;
- д. Бухарово –0,7 га;
- д. Зеленый Городок – 0,3 га;
- д. Игнатово – 14,5 га;
- д. Коляново – 8,3 га;

- д. Ломы - 76,3 га;
- д. Никульское – 15,4 га;
- с. Панеево – 7,9 га;
- д. Пещеры – 5,2 га;
- д. Полуниха – 1,6 га.

3.3.2. Развитие и размещение объектов социальной сферы

д. Коляново

Первоочередное освоение
баня на 50 помывочных мест;
бассейн на 180 кв.м зеркала воды;
детский сад на 60 мест (с учетом потребности д. Жуково, д. Бухарово, д. Игнатово);
пожарное депо на 3 автомобиля;
клуб на 620 мест (с учетом потребности д. Бухарово, д. Игнатово, д. Жуково);
сельская администрация;
оптовый магазин;
офисно-складские помещения;
Расчетный срок
детский сад на 50 мест (с учетом потребности д. Жуково, д. Бухарово, д. Игнатово);
Муниципальный центр дополнительного образования детей Ивановского района на 60 мест;
3 спортивные площадки суммарной площадью 0,6 га;
библиотека на 33,6 тыс. единиц хранения;
ветеринарная лечебница;
отделение сбербанка на 3 операционных места;
аптека 100 кв. м общей площади;
кафе на 30 мест;
2 офисных здания;
административно-офисный центр;
магазин строительных материалов.

д. Бухарово

3 спортивные площадки суммарной мощностью 0,7 га.
Потребность в спортивных залах покроется за счет спортивного зала в д. Коляново.

д. Жуково

2 спортивные площадки суммарной мощностью 0,3 га;
магазин на 120 кв.м торговой площади с аптечным пунктом.

д. Игнатово

Первоочередное освоение
спортивно-развлекательный комплекс со спортивной площадкой 0,6 га;
пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест;
Расчетный срок
кафе.

д. Лебяжий луг

Первоочередное освоение
клуб на 85 мест;
магазин на 90 кв.м торговой площади;
Расчетный срок
2 спортивные площадки суммарной мощностью 0,3 га;
детский сад на 15 мест.

д. Андреево

магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Вострa

Первоочередное освоение
клуб на 70 мест (с учетом д. Бабенки и д. Никульское);
магазин на 15 кв.м торговой площади;

Расчетный срок
2 спортивные площадки суммарной мощностью 0,1 га.
д. Дегтярево
Первоочередное освоение
2 детских сада по 20 мест каждый (с учетом д. Круглово);
спортивная площадка;
Расчетный срок
спортивная площадка (суммарная мощность двух площадок 0,6 га);
школа на 75 учащихся;
3 магазина торговой площадью 65, 75 и 80 кв.м;
пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест.

с. Панеево

Первоочередное освоение
детский сад 15 мест (с учетом потребности д. Лысново);
магазин 40 кв. м торговой площади;
Расчетный срок
спортивная площадка 0,2 га;
клуб на 80 мест с библиотекой 1,3 тыс. ед. хранения.

д. Пещеры

Первоочередное освоение
магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Зеленый городок

Первоочередное освоение
магазин на 50 кв. м торговой площади;
Расчетный срок
спортивная площадка 0,1 га.

д. Лысново

магазин на 70 кв.м торговой площади;
спортивная площадка 0,2 га.

д. Купалищи

магазин на 20 кв.м торговой площади.

д. Круглово

магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Запольново

магазин на 15 кв.м торговой площади.

д. Полуниха

Первоочередное освоение
клуб на 30 мест;
магазин на 50 кв.м торговой площади;
Расчетный срок
спортивная площадка 0,1 га.

д. Крутово

спортивная площадка 0,2 га;
клуб на 65 мест;
магазин на 85 кв.м торговой площади;
кафе.

д. Никульское

Первоочередное освоение
2 магазина по 30 кв.м торговой площади (с учетом потребности в д. Бабенки);
спортивная площадка 0,1 га.

д. Ломы

Первоочередное освоение
детский сад 200 мест;

общеобразовательная школа на 400 учащихся;

спортивная площадка 0,9 га;

клуб на 200 мест со спортивным залом на 100 кв. м площади пола (с учетом д. Зеленый городок);

магазин на 450 кв.м торговой площади.

вне проектируемых границ населенных пунктов

торгово-распределительный центр торговой площадью 83 тыс. кв.м;

административное здание;

бизнес комплекс-центр.

После ввода в эксплуатацию строящихся в настоящее время объектов мощности увеличатся на значения не менее представленных ниже:

в д. Бухарово 7 рабочих мест предприятий бытового обслуживания (ввод объекта социально-бытового обслуживания);

в д. Бухарово предприятий общественного питания (ввод 2 кафе);

в д. Коляново административно-деловых учреждений и предприятий торговли (ввод офисного здания и автосалона);

в д. Никульское предприятий торговли (ввод магазина).

Помимо проектируемых объектов к проектным также отнесены объекты в настоящее время планируемые к застройке:

в д. Коляново - административно-производственное здание, гостинично – торговый комплекс, комплекс «административное здание – автомагазин – шиномонтажная мастерская - ресторан-бар- баня - магазин стройматериалов - площадка для парковки авто», многофункциональное общественное здание ООО «ВитаСтрой»;

в д. Крутово – гостиничный комплекс;

вне проектируемых границ населенных пунктов – гостиничный комплекс с рестораном и кафе.

При многофункциональном общественном здании ООО «ВитаСтрой» в д. Коляново предполагается размещение дома быта на 10 рабочих мест с прачечной на 420 кг белья в смену.

При существующих или проектируемых объектах социальной сферы необходимо организовать работу внешкольных учреждений, пунктов бытового обслуживания с пунктами приема прачечной в объеме не менее требуемого.

3.3.3. Развитие и размещение объектов производственной сферы

К размещению на территории сельского поселения запланированы следующие объекты:

д. Горенцево

цех разлива минеральной воды;

д. Дегтярево

цех по переработке молока;

складская территория;

д. Коляново

складская территория;

вне проектируемых границ населенных пунктов

свинарник менее 100 голов.

К реконструкции предусмотрены следующие объекты:

в д. Игнатово территория склада с целью увеличения площади зоны;

в д. Вотола территория недействующего крестьянско-фермерского хозяйства с целью восстановления функционального значения и разделения зоны по видам деятельности – растениеводство и животноводство;

вне проектируемых границ населенных пунктов: территория крестьянско-фермерского хозяйства вблизи д. Бабенки с целью разделения зоны по видам деятельности – растениеводство и животноводство;

вне проектируемых границ населенных пунктов: территория ИГСХА Учхоз 2 отделение (овощехранилище и свиноферма) вблизи д. Вострa с целью разделения зоны по видам деятельности – животноводство и коммунально-складское назначение;

вне проектируемых границ населенных пунктов: территория пилорамы вблизи д. Крутово с целью увеличения площади зоны;

вне проектируемых границ населенных пунктов: территория пилорамы вблизи д. Лысново с целью перепрофилирования в территорию коммунально-складского назначения;

вне проектируемых границ населенных пунктов: территория завода розлива минеральной воды вблизи д. Горенцево с целью перепрофилирования в территорию коммунально-складского назначения;

вне проектируемых границ населенных пунктов: территория недействующей пилорамы вблизи с. Панеево с целью перепрофилирования в территорию коммунально-складского назначения;

вне проектируемых границ населенных пунктов: территория пилорамы вблизи с. Панеево с целью увеличения площади зоны;

вне проектируемых границ населенных пунктов: территория цеха железобетонных изделий вблизи д. Коляново с целью с целью перепрофилирования в территорию коммунально-складского назначения.

3.3.4. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

3.3.4.1. Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

В соответствии с предложениями, обозначенными в Схеме территориального планирования Ивановской области и Схеме территориального планирования Ивановского муниципального района, предусмотрено:

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа. Подъезд к городу Иваново по нормам Iв категории, на участке южнее пересечения с автомобильными дорогами Восточный обход г. Иваново и Западный обход г. Иваново (расчетный срок); протяженность реконструируемого участка в границах Коляновского сельского поселения составляет 5,8 км;

- строительство автомобильной дороги общего пользования федерального значения Iб категории Восточный обход г. Иваново, в том числе строительство 2 мостов, в целях вывода транзитных транспортных потоков из г. Иваново (расчетный срок); протяженность участка дороги в пределах Коляновского сельского поселения составляет 5,7 км;

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения II категории Западный обход г. Иваново, в целях вывода транзитных транспортных потоков из г. Иваново (расчетный срок); протяженность участка дороги в пределах Коляновского сельского поселения составляет 5,6 км;

- строительство транспортной развязки - пересечения по типу полного «клеверного листа», в месте пересечения автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа с автомобильными дорогами Восточный обход г. Иваново и Западный обход г. Иваново (расчетный срок);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ломы - Зеленый Городок - Голяково с устройством дорожной одежды капитального типа (расчетный срок); протяженность реконструируемого участка дороги составляет 1,3 км;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к населенным пунктам Коляновского сельского поселения, а так же аэропорту, садоводческим товариществам и санаториям (1 очередь). Эти дороги относятся к IV и V категориям, имеют дорожные одежды капитального и переходного типов, их общая протяженность в границах поселения составляет 23,0 км.

Для развития транспортной инфраструктуры Коляновского сельского поселения генеральным планом предлагается строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, предназначенных для транспортного обслуживания территории населенных пунктов, обеспечения подъезда к кладбищам, объектам сельскохозяйственного назначения, объектам инженерной и транспортной инфраструктур (1 очередь). Эти дороги относятся к IV и V категориям, имеют дорожные одежды капитального и переходного типов, их общая протяженность в границах поселения составляет 10,7 км.

Железнодорожный транспорт

В соответствии с предложениями, обозначенными в Схеме территориального планирования Ивановского муниципального района, предусмотрено строительство железнодорожной ветки федерального значения (расчетный срок). Данное мероприятие предназначено для обеспечения связи федеральных железнодорожных линий с проектируемым железнодорожным вокзалом, размещаемым в районе аэропорта Иваново (Южный). Протяженность ветки в пределах Коляновского сельского поселения составляет 1,5 км.

3.3.4.2. Улично-дорожная сеть

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри насе-

ленных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. Ширина проезжей части главных улиц принята равной 7 м, улиц в жилой застройке основных - 6-7 м, улиц в жилой застройке второстепенных и проездов - 6 м. Дорожные одежды всех населенных пунктов Коляновского сельского поселения предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-1,5 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Учитывая прохождение отдельных участков внешних автомобильных дорог через жилую застройку населенных пунктов, предусмотрено их включение в улично-дорожную сеть и реконструкция по нормам улиц соответствующих категорий. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

№ п/п	Населенный пункт	Показатели улично-дорожной сети	Ед. изм.	Кол-во
1	д. Андреево	Общая протяженность /общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,5 / 9040 1,2 / 7100 0,3 / 1940
2	д. Бабенки	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	2,0 (1,5) / 11970 1,9 (1,4) / 11410 0,1 (0,1) / 560
3	д. Бухарово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	7,5 (1,8) / 44660 1,7 (1,7) / 10230 5,7 (0,1) / 34020 0,1 / 410
4	д. Востра	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,2 (0,4) / 7360 0,9 (0,4) / 5600 0,3 / 1760
5	д. Вотола	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,3 / 1780 0,3 / 1780
6	д. Голяково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,6 / 3420 0,6 / 3420
7	д. Горенцово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,3 / 1640 0,3 / 1640
8	д. Горшково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	0,4 / 2710 0,3 / 1980 0,1 / 730

9	д. Дегтярёво	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	18,0 (8,0) / 109040 4,3 (4,3) / 26370 11,2 (3,1) / 67440 2,5 (0,6) / 15230
10	д. Жуково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	3,3 / 19630 1,1 / 6420 1,9 / 11300 0,3 / 1910
11	д. Завражново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,2 / 1470 0,2 / 1470
12	д. Запольново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,5 / 3160 0,5 / 3160
13	д. Зеленый Городок	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	0,9 / 5080 0,8 / 4760 0,1 / 320
14	д. Игнатово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	8,7 (4,3) / 53140 0,7 (0,7) / 4860 2,9 (2,9) / 17170 3,9 (0,4) / 23680 1,2 (0,3) / 7430
15	д. Коляново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	11,7 (5,8) / 71130 1,0 (1,0) / 7080 3,8 (3,8) / 22700 4,4 (0,1) / 26320 2,5 (0,9) / 15030
16	д. Круглово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	1,1 / 6820 1,1 / 6820
17	д. Крутово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	1,6 / 9710 1,6 / 9710
18	д. Купалищи	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	2,4 (1,0) / 13990 1,0 (1,0) / 5780 1,0 / 5800 0,4 / 2410

19	д. Лебяжий Луг	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	1,3 (0,7) / 8030 0,4 (0,4) / 2280 0,3 / 2000 0,6 (0,3) / 3750
20	д. Ломы	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	13,2 (9,6) / 81960 2,7 (2,7) / 18900 9,7 (6,7) / 58200 0,8 (0,2) / 4860
21	д. Лысново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	0,8 (0,4) / 5510 0,4 (0,4) / 3060 0,3 / 2000 0,1 / 450
22	д. Никульское	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2 км / м2	1,5 (0,8) / 9210 0,8 (0,8) / 4770 0,7 / 4440
23	с. Панеево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2 км / м2	6,7 (3,0) / 41120 1,3 (1,3) / 8670 5,4 (1,7) / 32450
24	д. Пещеры	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,0 (0,4) / 6230 0,8 (0,4) / 5000 0,2 / 1230
25	д. Полуниха	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2 км / м2	3,1 (1,3) / 18490 0,6 (0,6) / 3770 2,5 (0,7) / 14720
26	д. Сверчково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,5 / 2940 0,5 / 2940
27	д. Сменово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,9 / 5350 0,9 / 5350

Примечание - В скобках указана протяженность улиц, строительство и реконструкция которых намечены на 1 очередь.

3.3.4.3. Объекты транспортного обслуживания

Коляновское сельское поселение

В целях дальнейшего развития, согласно Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 г. №

384-р) предусмотрена реконструкция международного аэропорта Иваново (Южный). Данное мероприятие планируется выполнить в течение расчетного срока.

В соответствии с предложениями, обозначенными в Схеме территориального планирования Ивановского муниципального района, предусмотрено строительство железнодорожного вокзала на территории международного аэропорта Иваново (Южный). Данное мероприятие планируется выполнить в течение расчетного срока.

Для обеспечения поселения объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- строительство 2 АЗС, мощностью 4 топливо-раздаточные колонки каждая, на автомобильной дороге Восточный обход г. Иваново (расчетный срок);

- строительство 3 СТО, общей мощностью 9 постов (расчетный срок); размещение 2 станций предусмотрено на автомобильной дороге Восточный обход г. Иваново, третья станция размещается возле южной границы д. Вострa;

- строительство 1 автомойки, мощностью 2 поста, возле южной границы д. Вострa (расчетный срок);

- строительство 2 площадок отдыха на автомобильной дороге Восточный обход г. Иваново (расчетный срок).

Для обеспечения поселения объектами транспортного обслуживания, генеральным планом предлагается:

- строительство стационарного поста ГИБДД вместо ликвидируемого (расчетный срок); размещение объекта предусмотрено возле южной границы д. Вострa;

- строительство гаражного кооператива, вместимостью 30 машино-мест, возле южной границы д. Вострa (расчетный срок).

д. Бухарово

На территории населенного пункта предлагается строительство 1 СТО, общей мощностью 2 поста (расчетный срок).

д. Дегтярево

На территории населенного пункта предлагается строительство гаражного кооператива вместимостью 40 машино-мест (расчетный срок).

д. Зеленый Городок

На территории населенного пункта предлагается строительство гаражного кооператива вместимостью 20 машино-мест (расчетный срок).

д. Коляново

На территории населенного пункта предлагается строительство 1 СТО, мощностью 5 постов (расчетный срок).

д. Лебяжий Луг

На территории населенного пункта предлагается строительство 70 гаражей (расчетный срок).

3.3.5. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории поселения по всем направлениям инженерного обеспечения.

3.3.5.1. Водоснабжение

д. Коляново

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей протяженностью 6,2 км.

На расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Бабенки

Водоснабжение д. Бабенки предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Никульское в объёме 2,2 м3/сут.д.

Д. Бухарово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

строительство куста водозаборных скважин производительностью 1260 м3/сут;

водопроводных очистных сооружений производительностью 1210 м3/сут;

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей протяженностью 6,5 км.

На расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Востра

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 3,6 км.

На расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Вотола

Водоснабжение д. Вотола предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 0,95 м3/сут.

д. Голяково

Водоснабжение д. Голяково предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объёме 1,15 м3/сут.

д. Горенцово

Водоснабжение д. Горенцево предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 1,05 м3/сут.

д. Горшково

Водоснабжение д. Горшково предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объёме м3/сут.

д. Дегтярево

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

строительство куста водозаборных скважин производительностью 275 м3/сут;

водопроводных очистных сооружений производительностью 265 м3/сут;

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протяженностью 8,9 км.

На расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю;

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, общей протяженностью 1,5 км.

д. Жуково

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 3,2 км.

На расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Завражново

Водоснабжение д. Завражново предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 0,4 м3/сут.

д. Запольново

Водоснабжение д. Запольново предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 2,25 м3/сут.

д. Зеленый Городок

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

строительство куста водозаборных скважин производительностью 50 м3/сут;

водопроводных очистных сооружений производительностью 45 м3/сут;

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

На расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Игнатово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, общей протяженностью 2,8 км.

На расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Никульское

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,4 км.

На расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Крутово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

строительство куста водозаборных скважин производительностью 375 м3/сут;

водопроводных очистных сооружений производительностью 360 м3/сут;

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей протяженностью 4,5 км.

На расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Купалищи

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

строительство куста водозаборных скважин производительностью 125 м3/сут;

водопроводных очистных сооружений производительностью 120 м3/сут;

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 2,4 км.

На расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Круглово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

На расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Лебяжий Луг

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 140-160 мм, общей протяженностью 3,3 км.

На расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Ломы

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, общей протяженностью 10,0 км.

На расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Лупаново

В с вязи с отсутствием водопотребителей в д. Лупаново объём хозяйственно-питьевого водопотребления равен 0 м3/сут.

д. Лысново

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 4,3 км.

На расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

с. Панеево

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-125 мм, общей протяженностью 3,2 км.

На расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Пещеры

Водоснабжение д. Пещеры предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 4,6 м3/сут..

д. Сменово

Водоснабжение д. Сменово предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Дегтярево.

д. Андреево

Водоснабжение д. Андреево предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Лебяжий Луг в объёме 4,25 м3/сут.

д. Полуниха

Водоснабжение д. Полуниха предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объёме 7,6 м3/сут.

д. Сверчково

Водоснабжение д. Сверчково предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 0,8 м3/сут.

3.3.5.2. Водоотведение

д. Игнатово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

На первую очередь:

строительство КНС, мощностью 250 м3/сут;

строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250-350 мм, общей протяженностью 1,6 км.

На расчетный срок:

по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Коляново

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

На первую очередь:

строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-350 мм, общей протяженностью 5,0 км.

На расчетный срок:

по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Бухарово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

На первую очередь:

строительство КНС, мощностью 700 м3/сут;

строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-250 мм, общей протяженностью 0,9 км.

На расчетный срок:

по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Жуково

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

На первую очередь:

строительство КНС, мощностью 800 м3/сут;

строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250-450 мм, общей протяженностью 4,5 км.

На расчетный срок:

по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Лебяжий Луг

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

На первую очередь:

строительство КНС, мощностью 100 м3/сут;

строительство КОС, мощностью 1000 м3/сут;

строительство напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм, общей протяженностью 1 км;

поэтапная реконструкция существующих сетей общей протяжённостью 0,9 км.

д. Ломы

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

На первую очередь:

строительство КОС, мощностью 600 м3/сут;

строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-350 мм, общей протяженностью 10,0 км.

На расчетный срок:

по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Бабенки, д. Вострa, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Дегтярево, д. Завражново, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Никульское, д. Крутово, д. Купалищи, д. Круглово, д. Лупаново, д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. Сменово, д. Андреево, д. Полуниха, д. Сверчково

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Бабенки, д. Вострa, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Дегтярево, д. Завражново, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Никульское, д. Крутово, д. Купалищи, д. Круглово, д. Лупаново, д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. Сменово, д. Андреево, д. Полуниха и д. Сверчково, на расчетный срок предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Для обеспечения децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, необходимо обеспечить потребителей септиками полной заводской готовности. Вывоз хозяйственно-фекальных стоков произвести на КОС.

3.3.5.3. Теплоснабжение

д. Коляново

Для обеспечения теплоснабжением потребителей в южной части д. Коляново, в границах первоочередного освоения и на расчётный срок, необходимо выполнить:

- строительство котельной, мощностью 4 Гкал/час, вид топлива – природный газ;
- строительство тепловых сетей - 0,7 км.

3.3.5.4. Электроснабжение

По реконструкции и развитию системы электроснабжения Коляновского СП предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 4-х трансформаторных подстанций для электроснабжения водоочистных сооружений;

строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью 5,3км.

По реконструкции и развитию системы электроснабжения населенных пунктов Коляновского сельского поселения, на первую очередь строительства, предусмотрены следующие мероприятия:

д. Коляново

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство двух трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х250 кВА и 1х160 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км;

реконструкция одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ;

д. Бабенки

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км;

д. Вострa

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство двух трансформаторных подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА и 1х100 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,5 км;

д. Дегтярево

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для проектного объекта водоснабжения;

строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х250 кВА и 1х100 кВА, для потребителей проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 1,2 км;

д. Жуково

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х400 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 (6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,3 км;

д. Игнатово

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,3 км;

д. Купалищи

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км;

д. Лебяжий Луг

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство двух трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х400 кВА и 1х250 кВА, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км;

д. Ломы

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство пяти трансформаторных подстанций ТП 10 (6)/0,4 кВ, различной мощностью (определяется проектами планировки проектируемых кварталов), для потребителей проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,7 км;

с. Панеево

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА каждая, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,8 км;

д. Пещеры

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА каждая, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км;

д. Крутово

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА каждая, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км;

сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженностью 1,5 км.

д. Никульское

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА каждая, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км;

сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженностью 1,5 км.

д. Сверчково

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,5 км.

Система электроснабжения населенных пунктов д. Полуниха, д. Андреево, д. Сменово, д. Лысново, д. Лупаново, д. Круглово, д. Запольново, д. Завражново, д. Горшково, д. Горенцево, д. Голяково, д. Вотола, д. Бухарово д. Зеленый Городок сохраняется без изменений.

3.3.5.5. Газоснабжение

Сельское поселение.

Для создания газораспределительной системы в сельском поселении на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

прокладка газопровода высокого давления второй категории (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 9,8 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

прокладка газопровода низкого давления (0,005 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 20,2 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

д. Коляново

Для развития газораспределительной системы д. Коляново на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,7 км.

д. Бабенки

Для развития газораспределительной системы в д. Бабенки на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,8 км.

На расчетный срок в д. Бабенки мероприятия не предусмотрены.

д. Бухарово

Для развития газораспределительной системы в д. Бухарово на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,4 км.

Для развития газораспределительной системы в д. Бухарово на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,8 км.

д. Вострa, д. Жуково, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Полуниха, д. Андреево, д. Лебяжий Луг, д. Круглово,

Генеральным планом мероприятия по развитию системы газоснабжения не предусмотрены

д. Голяково.

На первую очередь в д. Голяково мероприятия не предусмотрены.

Для развития газораспределительной системы в д. Голяково на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,2 км.

д. Горенцово.

Для развития газораспределительной системы в д. Горенцово на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,2 км.

строительство ГРП мощностью 20 м. куб/час;

На расчетный срок в д. Горенцово мероприятия не предусмотрены.

д. Горшково.

Для развития газораспределительной системы в д. Горшково на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,02 км.

строительство ГРП мощностью 30 м. куб/час;

На расчетный срок в д. Горшково мероприятия не предусмотрены.

д. Дегтярево.

Для развития газораспределительной системы в д. Дегтярево на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 3,4 км;

прокладка газопровода высокого давления (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,2 км;

строительство ГРП мощностью 800 м. куб/час.

Для развития газораспределительной системы в д. Дегтярево на расчетный строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 4,5 км.

д. Запольново

Для развития газораспределительной системы в д. Запольново на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,4 км;

строительство ГРП мощностью 50 м. куб/час.

На расчетный срок в д. Запольново мероприятия не предусмотрены.

д. Игнатово.

На первую очередь в д. Игнатово мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в д. Игнатово на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,5 км;

строительство ГРП мощностью 850 м. куб/час.

д. Никульское.

На первую очередь в д. Никульское мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы д. Никульское на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,8 км.

д. Купалищи.

На первую очередь в д. Купалищи мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в д. Купалищи на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,2 км.

д. Ломы.

Для развития газораспределительной системы проектируемых планировочных кварталов в д. Ломы на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода высокого давления от ГРС «Иваново-1» в д. Круглово протяженностью 10 км, низкого давления протяженностью 9,0 км.

Для создания газораспределительной системы д. Ломы на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,3 км.

д. Лысново.

На первую очередь в д. Лысново мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы д. Лысново на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,7 км.

с. Панеево.

На первую очередь в с. Панеево мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы с. Панеево на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,8 км.

д. Пещеры.

Газоснабжение д.Пещеры предусматривается от газораспределительных сетей Лежневского района Ивановской области. Для создания газораспределительной системы д. Пещеры на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

прокладка газопровода высокого давления (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,2 км;

строительство ГРП мощностью 100 м. куб/час;

На расчетный срок в д. Пещеры мероприятия не предусмотрены.

Согласно схемы газификации Ивановского района предусматривается прокладка газопровода высокого давления от д. Горшково в Богданихское сельское поселение протяженностью 3,8 км.

д. Вотола, д. Завражново, д. Семеново, д. Сверчково

Создание газораспределительной системы не предусматривается.

3.3.5.6. Связь и информатизация

Для развития системы связи Коляновского сельского поселения на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция АТС в д.Ломы, с. Панеево, д.Зеленый Городок, и д. Дегтярево, связанная с заменой оборудования;

прокладка межстанционных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) общей протяженностью 16,8 км.

3.4. Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов

3.4.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории с использованием высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;

- перенос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние от жилой застройки, обеспечивающее санитарные нормы (нормативный размер СЗЗ):

- перенос цеха по выпуску гипсоцементных блоков, распложенного вблизи д. Лысново (СЗЗ 300 м);

ликвидация коптильного цеха (СЗЗ 300 м) в д. Лебяжий Луг, в санитарно-защитную зону которого попадает жилая застройка;

- реконструкция цеха по производству железобетонных колец (СЗЗ 300 м) расположенного в д. Коляново – территория цеха реконструируется в складскую территорию (СЗЗ 50 м);

- вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов транспортной инфраструктуры;

- установление и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты жилой застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом:

- создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;

- усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в процессе эксплуатации;

- упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и застройкой;

- организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.

3.4.2. Мероприятия по охране водных объектов

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения;

- расчистка прибрежных территорий рек;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;

- строительство канализационных очистных сооружений;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока;

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа;

3.4.3. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;

- усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований.

3.4.4. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод

Генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране подземных вод, недр и минерально-сырьевых ресурсов:

- реконструкция и строительство новых инженерных сетей водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения;

- строительство канализационных очистных сооружений;

- тампонаж бездействующих скважин пресных подземных вод;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

- усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения и грунтовых вод.

3.5. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

3.5.1. Мероприятия по озеленению территорий

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- создание системы зеленых насаждений;

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон;

- организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги.

Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

Система зеленых насаждений населенных пунктов должна в себя включать:

- участки озеленения общего пользования;

- участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

- участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

В соответствии с НГП Ивановской области для озеленения участков объектов, посещаемых маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Согласно НГП Ивановской области показатель площади озелененных территорий общего пользования на территории населенного пункта должен быть не менее 12 м.кв на человека.

В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в границах населенного пункта должен быть не менее 25% согласно с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и НГП Ивановской области.

3.5.2. Мероприятия по санитарной очистке территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения:

- организация вывоза биологических отходов с животноводческих ферм сельского поселения на проектируемый скотомогильник в сельском поселении Балахонковском;

- организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон ООО «Тополь»;

- организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

- внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;

- организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО, уличного, садово - паркового смета, строительного мусора и некоторых видов твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасных отходов, класс которых устанавливается экспериментальными методами на существующий полигон ТБО ООО “Тополь” в сельском поселении Чернореченское.

3.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3.6.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочных станций;

- оснащение территории АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

- контроль за состоянием емкостей с нефтепродуктами на АЗС замена поврежденного коррозией оборудования;

- применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

- обеспечение соблюдения режима использования территории охранных зон и санитарных разрывов от

магистральных газопроводов высокого давления, нефтепроводов, нефтепродуктопровода, компрессорной станции, газораспределительной станции;

- формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения;

- обеспечение минимальных расстояний от газопровода высокого давления до зданий и сооружений.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- устанавливается дополнительная запорная арматура.

На объектах повышенной опасности (помещениях котельных, газорегуляторных пунктов) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий;

- создание аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах рекомендуется провести следующие мероприятия:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории населенных пунктов чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 2008 года защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

3.6.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются: пожары, карстовые провалы, оползни, обвалы, повышение уровня грунтовых вод, метеорологические природные опасности (шквалы, ураганы, градобития, смерчи, катастрофические ливни, грозы, метели, снегопады, высокая пожароопасность).

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:

- устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

- приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

- организации системы связи и оповещения;

- строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

- снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

- проведении профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

- создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающихся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

- профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

- ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

- обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, вакцинопрофилактика населения, а также обеспечение безопасности среды обитания человека;

- наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

- подготовка плана реализации генерального плана поселения;
- подготовка проекта правил землепользования и застройки поселения;
- подготовка проекта планировки и межевания территории поселения;
- подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования.

Общество с ограниченной ответственностью
«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ивановского муниципального района Ивановской области

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 2
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Общество с ограниченной ответственностью
«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

Свидетельство СРО-II-145-04032010 № 8402 от 05.12.2012 г.
о допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Заказчик Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

Муниципальный контракт № 1/215 от 12 января 2015 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ивановского муниципального района Ивановской области

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 2
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Генеральный директор
ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» _____ Т.Ю. Базанова
Главный архитектор _____ М.А. Касимова

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 6
1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 8
1.1 Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки 8
1.2 Общие сведения 8
1.3 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения 9
1.3.1 Оценка метеоклиматических условий территории поселения 9
1.3.2 Инженерно-геологические условия 11
1.3.3 Геологическое строение и рельеф 12
1.3.4 Гидрогеологические условия 12
1.3.5 Гидрографическая характеристика 14
1.3.6 Растительный и почвенный покров 14
1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы 15
1.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения 15
1.5 Жилищная сфера 15
1.6 Социальная сфера 20
1.7 Производственная сфера 36
1.8 Транспортная инфраструктура 37
1.8.1 Внешний транспорт 37
1.8.2 Улично-дорожная сеть и городской транспорт 40
1.8.3 Объекты транспортной инфраструктуры 41
1.9 Коммунальное обслуживание 42
1.9.1 Водоснабжение 42
1.9.2 Водоотведение 54
1.9.3 Теплоснабжение 61
1.9.4 Электроснабжение 62
1.9.5 Газоснабжение 64
1.9.6 Связь и информатизация 64
1.10 Экологическое состояние территории 65
1.10.1 Атмосферный воздух 65
1.10.2 Поверхностные воды и подземные воды 67
1.10.3 Почвенный покров 68

1.10.4 Особо охраняемые природные территории ... 68
1.11 Охрана историко-культурного наследия ... 68
1.11.1 Объекты культурного наследия ... 68
1.11.2 Зоны охраны ... 69
2 ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ... 71
2.1 Архитектурно-планировочная организация территории ... 71
2.2 Жилищная сфера ... 83
2.3 Социальная сфера ... 85
2.4 Производственная сфера ... 99
2.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть ... 99
2.5.1 Внешний транспорт ... 99
2.5.2 Улично-дорожная сеть ... 99
2.5.3 Объекты транспортного обслуживания ... 103
2.6 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий ... 108
2.7 Инженерное оборудование территории ... 105
2.7.1 Водоснабжение ... 105
2.7.2 Водоотведение ... 121
2.7.3 Теплоснабжение ... 126
2.7.4 Электроснабжение ... 130
2.7.5 Газоснабжение ... 136
2.7.6 Связь и информатизация ... 146
2.8 Охрана окружающей среды ... 147
2.8.1 Зоны с особыми условиями использования ... 147
2.8.2 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов ... 148
2.8.3 Водоохранные зоны водных объектов ... 149
2.8.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения ... 150
2.8.5 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры ... 151
2.8.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха ... 153
2.8.7 Мероприятия по охране водной среды ... 154
2.8.8 Мероприятия по охране почвенного покрова ... 154
2.8.9 Мероприятия по санитарной очистке территории ... 155
2.9 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ... 156
2.10 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности ... 160
2.11 Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населённых пунктов ... 162
3 СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ... 165
4 ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ... 168
5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ... 174
5.1 Территория сельского поселения ... 174
5.2 Территория населенного пункта с. Панеево ... 179
5.3 Территория населенного пункта д. Андреево ... 183
5.4 Территория населенного пункта д. Бабенки ... 187
5.5 Территория населенного пункта д. Бухарово ... 191
5.6 Территория населенного пункта д. Востра ... 195
5.7 Территория населенного пункта д. Вотола ... 199
5.8 Территория населенного пункта д. Голяково ... 203
5.9 Территория населенного пункта д. Горенцово ... 207
5.10 Территория населенного пункта д. Горшково ... 211
5.11 Территория населенного пункта д. Дегтярево ... 215
5.12 Территория населенного пункта д. Жуково ... 219

5.13 Территория населенного пункта д. Завражново 223
5.14 Территория населенного пункта д. Запольново 227
5.15 Территория населенного пункта д. Зеленый Городок 231
5.16 Территория населенного пункта д. Игнатово 235
5.17 Территория населенного пункта д. Коляново 239
5.18 Территория населенного пункта д. Круглово 244
5.19 Территория населенного пункта д. Крутово 248
5.20 Территория населенного пункта д. Купалищи 252
5.21 Территория населенного пункта д. Лебяжий Луг 255
5.22 Территория населенного пункта д. Ломы 259
5.23 Территория населенного пункта д. Лупаново 263
5.24 Территория населенного пункта д. Лысново 266
5.25 Территория населенного пункта д. Никульское 270
5.26 Территория населенного пункта д. Пещеры 274
5.27 Территория населенного пункта д. Сменово 278
5.28 Территория населенного пункта д. Полуниха 282
5.29 Территория населенного пункта д. Сверчково 286

Состав графической части проекта

№	Наименование листа
	Схема генерального плана сельского поселения М 1:25000
	Схема генерального плана населенных пунктов М 1:5000
	Схема современного состояния и комплексной оценки территории сельского поселения М 1:25000
	Схема современного состояния и комплексной оценки территории населенных пунктов М 1:5000
	Схема планируемых границ, территорий функциональных зон, размещения объектов капитального строительства населенных пунктов М 1:5000

Введение. Цель и задачи проекта

Генеральный план Коляновского сельского поселения утвержден решением Совета Коляновского сельского поселения от 23 июня 2011 года № 102.

Корректировка генерального плана выполнена ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» в соответствии с муниципальным контрактом № 1/2015 от 12 января 2015 года, заключенным с администрацией Ивановского муниципального района Ивановской области.

Внесение изменений в генеральный план выполнено в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2) Земельный кодекс Российской Федерации;

3) Водный кодекс Российской Федерации;

4) Лесной кодекс Российской Федерации;

5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

6) Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

7) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

8) Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

9) СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

10) СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

11) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

12) Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе»;

13) Закон Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных районах и городских округах»;

14) Закон Ивановской области от 14.12.2010 № 145-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Ивановской области»;

15) Закон Ивановской области от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об утверждении описаний границ существующих муниципальных образований»;

16) Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области»;

17) Закон Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области»;

18) Закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Ивановской области»;

19) Постановление Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»;

20) Постановление Правительства Ивановской области от 25.06.2009 № 174-п «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области»;

21) Положение о порядке подготовки и утверждения генерального плана Коляновс-кого сельского поселения и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, утвержденное решением Совета Коляновского сельского поселения от 24.10.2012 № 185, с изменениями, утвержденными решением Совета Коляновского сельского поселения от 28.06.2013 № 215.

Цель работы – разработка проекта внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории Коляновского сельского поселения (далее – поселение, сельское поселение, муниципальное образование);

- корректоровка разделов генерального плана в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности;

- корректоровка электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1.1. Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки

Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе» образовано в составе территории муниципального образования Ивановский муниципальный район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Коляновское сельское поселение.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

Генеральный план Коляновского сельского поселения утвержден решением Совета Коляновского сельского поселения от 23.06.2011 № 102.

Вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся

объектами капитального строительства, регулируются Правилами землепользования и застройки Коляновского сельского поселения, утвержденными решением Совета Колянонковского сельского поселения от 28.06.2013 № 216.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения с целью его развития и создания благоприятной среды жизнедеятельности населения являются:

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

подготовка и утверждения проектов планировки и межевания территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость большинства вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

1.2. Общие сведения

Муниципальное образование Коляновское сельское поселение расположено в южной части Ивановского муниципального района Ивановской области. Административным центром сельского поселения является д. Коляново. На севере Коляновское сельское поселение граничит с городским округом г. Иваново, на северо-западе – с Чернореченским сельским поселением, в западной и южной частях – с Лежневским муниципальным районом и в восточной части – с Богданихским сельским поселением.

Транспортная структура поселения состоит из автомобильных дорог общего пользования местного, межмуниципального, регионального и федерального значения. По территории поселения с севера на юг проходит участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. В северной части поселения расположен аэропорт Иваново (Южный). Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Иваново.

Пространственная структура Коляновского сельского поселения представляет собой двадцать восемь населенных пунктов (д. Коляново, д. Бабенки, д. Бухарово, д. Вострa, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Дегтярево, д. Жуково, д. Завражново, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Игнатово, д.Никульское, д. Крутово, д. Купалищи, д. Круглово, д. Лебяжий Луг, д. Ломы, д. Лупаново, д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. Сменово, д. Андреево, д. Полуниха, д. Сверчково), расположенных в разных частях поселения. Три населенных пункта д. Коляново, д. Бухарово и д. Игнатово структурно представляют единое целое с близлежащими городскими территориями.

На начало 2015 года численность населения Коляновского сельского поселения составляла 5286 человек.

1.3. Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения

1.3.1. Оценка метеоклиматических условий территории поселения

Климат сельского поселения Коляновского умеренно-континентальный. Основными климатообразующими факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.

Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне – 267 час. На продолжительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.

Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровождается большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего пери-

ода характерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны приносят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных температур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середины марта.

Влажность воздуха и осадки.

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков.

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может достигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.

На территории сельского поселения Коляновское в течение года преобладает ветер южного и юго-западного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по направлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ниже (рисунок 1).



	С	СВ	В	ЮВ	Ю	Ю	ЗЗ	СЗ	штиль
январь	8	7	9	13	20	21	12	10	4
июль	13	14	12	7	12	15	14	13	11
год	10	8	9	10	17	20	14	12	8

Рисунок 1 Направление и повторяемость ветров

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с метелью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.

1.3.2. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как ограниченно-благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Строительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, соответственно.

Северная часть сельского поселения Коляновское (д. Игнатово, д. Коляново, д. Жуково, д. Бухарово) попадает в зону подтопления.

Активность проявления экзогенных геологических процессов средняя (активность проявления процессов 5-25 % от общего их количества).

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся крутые склоны речных долин с уклонами поверхности более 20 %, овраги, поймы мелких рек и водотоков, территории, затопляемые при наивысшем уровне воды 1% обеспеченности (территории сельского поселения вдоль канала д. Крутово, д.Голяково, д. Ломы, д. Купалищи, д. Бабенки, д. Вострa, д. Никульское).

На остальной территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства: участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли).

Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, расположенные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки поверхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности может быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

1.3.3. Геологическое строение и рельеф

Территория Коляновского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Коляновского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвертичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечникового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, супесей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.

Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглинков, супесей.

1.3.4. Гидрогеологические условия

Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна.

Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам.

В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным отложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов).

Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизонтов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности.

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и образуют на большей части территории поселения единый напорный водоносный комплекс.

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-нижнемосковского и московско-днепровского возраста.

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих пород, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным содержанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для водоснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приурочены к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мергелям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водообильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л.

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности эксплуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснабжения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод.

Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизованного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в котором представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглинков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное.

1.3.5. Гидрографическая характеристика

Гидрография сельского поселения представлена р. Вострa, р. Страданка, ручьями и прудами. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом плотин.

Реки имеют смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на реках начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней. В конце мая, начале июня половодье сменяется летне-осенней меженью. В ноябре реки начинают замерзать.

1.3.6. Растительный и почвенный покров

Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% приходится на долю трав.

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.

Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьянника.

Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водоемов и болот.

Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов.

Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках - это преимущественно оподзоленные черноземы.

Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.

Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы.

Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.

Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после сильных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечисленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное

количество органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наибольшим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промоины, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распространение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дождей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепенное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и другие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и стокорегулирующих лесонасаждений.

1.3.7. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения Коляновское минерально-сырьевые ресурсы не выявлены.

1.4. Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирования прогноза численности использованы следующие данные:

численность населения сельского поселения Коляновское за период с конца 2010 по конец 2014 года;

материалы стратегии социально-экономического развития Ивановского муниципальныого района до 2020 года;

материалы пояснительной записки к предварительному прогнозу социально-экономического развития Ивановского муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года;

данные инвестиционного паспорта Ивановского муниципального района по состоянию на 01.01.2015 г.

На основе оценки существующей демографической ситуации с учетом программ и ориентиров развития, а так же при учете емкости проектных территорий для размещения жилья был сделан прогноз численности населения по половому и возрастному составу на период до 2036 года. В качестве базового периода был установлен конец 2014 года.

В состав сельского поселения Коляновское (далее по тексту – сельское поселение) входит 28 населенных пунктов: д. Коляново, д. Андреево, д. Бабенки, д. Бухарово, д. Вострa, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Дегтярево, д. Жуково, д. Завражново, д.Запольново, д. Зеленый Городок, д. Игнатово, д. Никульское, д. Крутово, д. Купалищи, д. Круглово, д. Лебяжий Луг, д. Ломы, д. Лупаново, д. Лысново, с.Панеево, д. Пещеры, д. Полуниха, д. Сменово, д. Сверчково.

На конец 2014 года в поселении проживало 5,286 тыс. человек (Рисунок 2).



Рисунок 2 Динамика изменения численности (на конец года)

За период с конца 2011 года по конец 2014 года численность населения Коляновского сельского поселения на 0,392 тыс. чел. или на 8 %.

Плотность населения в границах сельского поселения на 2011 год – 46 чел./кв.км, на 2014 год – 50 чел./кв.км.

В период 2012 – 2014 гг. в поселении наблюдались положительные значения естественного движения населения. Данные по естественному и механическому движению за рассматриваемый период приведены ниже (Таблица 1)

Таблица 1 Естественное и механическое движение в 2012 - 2014 годах, человек

Показатель	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Число родившихся за год	65	57	52
Число умерших за год	56	48	67
Естественная динамика численности	+9	+9	-15
Число прибывших за год	234	323	312
Число выбывших за год	155	183	142
Механическая динамика численности	+79	+140	+170

Основные показатели, характеризующие сложившуюся демографическую ситуацию в поселении (за 2014 год), имеют вид:

коэффициент рождаемости 9,8 родившихся на 1000 жителей;

коэффициент смертности 12,7 умерших на 1000 жителей;

коэффициент естественной убыли 2,8 человека на 1000 жителей;

коэффициент миграционного прироста 32,2 человека на 1000 жителей.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при сохранении показателей механического движения населения на уровне 2014 года и предположении об увеличении коэффициента рождаемости (вследствие реализации программ, направленных на улучшение демографической ситуации) имеются предпосылки для увеличения численности населения.

Фактическая численность населения на конец 2014 года и проектная численность с учетом градостроительной емкости проектируемой территории населенных пунктов на конец 2036 г. по населенным пунктам представлена ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Численность населения сельского поселения на конец 2014 г. и 2036 г.

Наименование населенного пункта	2014 г.	2034 г.
д. Коляново	1332	1345
д. Бабенки	40	44
д. Бухарово	569	930
д. Вострa	236	246
д. Вотола	4	19
д. Голяково	14	23
д. Горенцово	17	21
д. Горшково	12	27
д. Дегтярево	311	812
д. Жуково	347	388
д. Завражново	0	8
д. Запольново	21	45
д. Зеленый Городок	119	165

д. Игнатово	657	804
д. Никульское	76	192
д. Крутово	345	345
д. Купалищи	38	58
д. Круглово	150	193
д. Лебяжий Луг	380	370
д. Ломы	97	1235
д. Лупаново	0	0
д. Лысново	218	187
с. Панеево	207	221
д. Пещеры	17	33
д. Сменово	33	32
д. Андреево	7	27
д. Полуниха	39	152
д. Сверчково	0	0
Итого:	5286	7922

Очевидно, что к концу расчетного срока за счет градостроительной ёмкости проектируемых жилых территорий возможно увеличение численности населения в сельском поселении до 7,9 тыс. человек. Рост численности населения относительно 2014 года составит 150 %. Плотность населения в границах сельского поселения изменится до 75 чел./кв.км..

1.5. Жилищная сфера

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

По состоянию на конец 2014 года общая площадь жилищного фонда Коляновского сельского поселения составила 164 тыс. кв.м (по данным Федеральной службы государственной статистики).

Далее комплексная оценка жилищного фонда проведена на основе данных обобщенной информационной базы проекта.

Объем жилищного фонда в сельском поселении составил 188,0 тыс. кв.м общей площади. При численности наличного населения в количестве 5,3 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность населения в среднем по сельскому поселению составила 35 кв.м/чел. Среднее значение жилищной обеспеченности населения выше установленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской Федерации почти в 2 раза (18 кв. м общей площади на человека).

Территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:

д. Коляново

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей);

д. Востра, д. Дегтярево, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Лебяжий Луг

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

д. Бухарово, д. Игнатово, д. Никульское, д. Ломы

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

застройка сезонного проживания;

д. Бабенки, д. Андреево, д. Вотола, д. Голяково, д. Горшково, д. Жуково, д. Завражново, д. Запольново, д. Купалищи, д. Круглово, д. Лупаново, д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. Сменово, д. Полуниха, д. Сверчково, д. Горенцово

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

Вне границ населенных пунктов

застройка сезонного проживания.

в д. Горенцово в зоне промышленности проживает 1 человек.

Плотность наличного населения в границах жилых территорий постоянного проживания составляла:

д. Андреево - 9 чел./га;

д. Бабенки – 6 чел./га;

д. Бухарово – 24 чел./га;

д. Вострa – 20 чел./га;

д. Вотола – 7 чел./га;

д. Голяково – 3 чел./га;

д. Горенцово – 3 чел./га;

д. Горшково – 3 чел./га;

д. Дегтярево - 17 чел./га;

д. Жуково – 17 чел./га;

д. Завражново - 2 чел./га;

д. Запольново – 5 чел./га;

д. Зеленый Городок - 26 чел./га;

д. Игнатово – 22 чел./га;

д. Коляново – 30 чел./га;

д. Круглово – 4 чел./га;

д. Крутово – 16 чел./га;

д. Купалищи – 4 чел./га;

д. Лебяжий Луг - 77 чел./га;

д. Ломы – 7 чел./га;

д. Лупаново - 7 чел./га;

д. Лысново – 12 чел./га;

д. Никульское – 9 чел./га;

с. Панеево - 9 чел./га;

д. Пещеры – 4 чел./га;

д. Полуниха -5 чел./га;

д. Сверчково – 0 чел./га;

д. Сменово – 2 чел./га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограничениями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и накрывающих своей санитарно-защитной зоной (далее по тексту – СЗЗ) жилые территории, относятся:

д. Андреево – магистральный газопровод высокого давления, шумовая зона аэропорта;

д. Бабенки – понизительная подстанция;

д. Бухарово – автомобильная дорога, автомобильная мойка, автозаправочная станция и станция технического обслуживания;

д. Вострa – станция технического обслуживания, автомобильная дорога, свиноферма ИГСХА Учхоз 2 отделение, овощехранилище;

д. Голяково – магистральный газопровод высокого давления;

д. Дегтярево - цех по переработке молока, ферма;

д. Жуково - шумовая зона аэропорта, автомобильная дорога, гаражи индивидуального транспорта;

д. Завражново - магистральный газопровод высокого давления;

д. Зеленый Городок – канализационные очистные сооружения;

д. Игнатово - производственная база, территория логистического центра, склады, станция технического обслуживания;

д. Коляново - гаражи индивидуального транспорта, автомобильная мойка, автозаправочная станция, станция технического обслуживания, коммунально-складская территория, котельная, пилорама, цех по производству фурнитуры, цех по производству железобетонных колец, автомобильная дорога;

д. Крутово - автомобильная дорога, пилорама, автозаправочная станция;

д. Лебяжий Луг - коптильный цех, шумовая зона аэропорта, столярный цех, производство обуви, племенной завод;

д. Лысново - цех по выпуску гипсоцементных блоков, пилорама, нефтепровод;

д. Никульское - автомобильная дорога;

с. Панеево - ферма (разведение кроликов), пилорама, нефтепровод, магистральный газопровод высокого давления;

д. Пещеры - крестьянско-фермерское хозяйство (с содержанием животных);

д. Полуниха - магистральный газопровод высокого давления;

д. Сверчково - магистральный газопровод высокого давления;

д. Сменово - магистральный газопровод высокого давления.

На территориях с градостроительными ограничениями размещено 19% жилых территорий постоянного проживания сельского поселения, в том числе:

д. Андреево - 52%;

д. Бабенки - 6%;

д. Востра - 39%;

д. Дегтярево - 2%;

д. Жуково - 95%;

д. Завражново - 1%;

д. Зеленый Городок -11%;

д. Игнатово - 6%;

д. Коляново - 24%;

д. Крутово - 15%;

д. Лебяжий Луг - 100%;

д. Лысново - 58%;

д. Никульское - 15%;

с. Панеево - 22%;

д. Пещеры - 4%;

д. Полуниха - 16%;

д. Сверчково - 97%.

В результате проведенной оценки жилищного фонда сельского поселения можно сделать следующие выводы:

средняя плотность населения сельского поселения на территории жилой застройки постоянного проживания составляет 16 чел./га;

территория жилой застройки населенных пунктов представлена индивидуальной, среднеэтажной, малоэтажной жилой застройкой и застройкой сезонного проживания;

объём жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 19% от общей площади жилых зон сельского поселения постоянного проживания, также на территории с градостроительными ограничениями частично попадает застройка сезонного проживания;

средняя жилищная обеспеченность населения в сельском поселении выше нормативного значения на 94 % или на 17 кв.м/чел.

1.6. Социальная сфера

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на рас-

четный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения сельского поселения объектами социальной сферы рассчитана по нормативам, представленным в таблице (Таблица 3).

Таблица 3 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

Наименование	Норматив	Источник
Учреждения образования		
Детские дошкольные учреждения	50% - 65% детей дошкольного возраста	Нормативы градостроительного проектирования Ивановской области (далее по тексту - НГП)
Школьные учреждения	100% детей школьного возраста	НГП
Внешкольные учреждения	10% общего числа школьников	НГП
Физкультурно-спортивные сооружения		
Спортивные залы общего пользования	540 кв.м общей площади пола на поселение от 2 до 5 тыс. чел. 60-80 кв.м общей площади пола на 1 тыс. чел.	НГП
Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания	70-80 кв.м общей площади на 1 тыс. чел.	НГП
Территория плоскостных спортивных сооружений	0,7-0,9 га на 1 тыс. чел.	НГП
Бассейны	20-25 кв. м зеркала воды	НГП
Учреждения культуры и искусства		
Клубные учреждения	до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел. 300-230 мест – 1-3 тыс. чел. 230-190 мест – 3-5 тыс. чел. 190-140 мест – 5-10 тыс. чел.	НГП
Библиотечные учреждения	6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. чел. 5-6 тыс. ед.хранения – 3-5 тыс. чел. 4,5-5 тыс. ед.хранения – 5-10 тыс. чел.	НГП
Торговля		
Магазины	300 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел.	НГП
Торговые центры	300 кв.м торговой площади на 1 тыс.чел.	НГП
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания		
Предприятия бытового обслуживания	7 рабочих мест на 1 тыс. чел.	РНГП
Аптечные учреждения (III – VIII групп)	14 кв.м общей площади на 1 тыс. чел.	НГП
Банно-оздоровительные комплексы	7 помывочных мест на 1 тыс. чел.	НГП

Прачечные (предприятия по стирке белья, прачечные самообслуживания , мини-прачечные)	60 кг белья в смену на 1 тыс. чел.	НГП
Пожарные депо	0,4 пожарных автомобиля на 1 тыс. чел.	НГП
Административно-деловые и хозяйственные учреждения		
Отделения, филиалы банка	0,5 операционных мест на 1 тыс.чел.	НГП
Отделения связи	1 объект на 0,5-6 тыс. чел.	НГП

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории сельского поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:

д. Коляново

детский сад на 51 место (фактическая загруженность объекта 180%). Здание изношено на 100%;

Коляновская средняя школа на 1251 учащегося (фактическая загруженность объекта 60%). Степень износа здания – 45%. При школе размещено футбольное поле, баскетбольная площадка, а также 2 спортивных зала единовременной пропускной способностью 35 человек каждый (износ – 47%);

муниципальный центр дополнительного образования детей Ивановского района, Коляновский культурно-досуговый центр на 200 мест. Степень износа здания – 100%. При центре размещен спортивный зал пропускной способностью 30 человек (соответственно износ 47% и 50%);

библиотека на 13,5 тыс. единиц хранения. Степень износа здания – 70%;

отделение врача общей практики;

филиал ФГУС «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» в г. Кохма, Ивановском и Лежневском районах;

ГУ Ивановской области «Ивановская районная станция по борьбе с болезнями животных». Степень износа здания 100%;

станция по защите растений;

5 автосалонов;

4 мини-магазина;

магазин на 320 кв.м торговой площади на ул. Школьная;

магазин «Ваш дом и ваш сад» на ул. Рябиновая;

ярмарка ООО «Продовольственный рынок Ивановского района»;

оптовая продовольственная база ООО «Продсервис»;

гостиница «Спутник» с рестораном «Европейский»;

ресторан «Рандеву» на ул. Садовая;

охранное предприятие «Берёзка»;

администрация Коляновского сельского поселения;

опорный пункт полиции на ул. Загородная, д. 9;

административное здание филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново»;

Ивановский районный филиал ФГУ «Госсеминспекция по Ивановской области».

д. Бухарово

МУЗ «Родильный дом № 4»;

строящееся административное здание;

магазин (не работает).

д. Игнатово

магазин на ул. Деревенская.

д. Жуково

2 кафе;

автодром.

д. Лебяжий Луг

фельдшерско-акушерский пункт;
магазин.

д. Вострa

2 кафе.

д. Никульское

строящееся кафе.

д. Дегтярево

сельский клуб на 100 мест, степень износа здания – 90%;
фельдшерско-акушерский пункт;
магазин.

д. Ломы

почта;
магазин.

с. Панеево

дом культуры на 100 мест, степень износа здания – 100%. В здании дома культуры размещена библиотека на 5,8 тыс. единиц хранения;
фельдшерско-акушерский пункт;
церковь;
магазин;
почта;
муниципальное сельское кладбище и бюро ритуальных услуг ООО «Зевс».

На территории деревень Бабенки, Круглово, Лупаново, Сменово, Сверчково, Вотола, Пещеры, Горенцово, Запольново, Завражново, Лысново, Горшково, Голяково, Купалищи, Зеленый Городок, Полуниха, Андреево объекты обслуживания не размещены.

На территории сельского поселения расположены:
профилакторий (у границ д. Бухарово);
база филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» (у границ д. Коляново);
магазин «Цветы», оптовые базы и контора (у границ д. Коляново);
офис и автосалон «Вольво» (у границ д. Коляново);
ресторан «Каспий» (у границ д. Коляново);
магазин ООО «Метро Кеш энд Керри» (у границ д. Игнатово);
автомагазин в районе «старого аэропорта»;
магазин в районе д. Крутово;
гостиница на 10 мест с рестораном (южнее д. Игнатово);
кафе «Тюбетейка» (южнее границ д. Жуково);
санаторий «Зелёный городок» (у границ д. Ломы);
санаторий «Малышок» (южнее д. Ломы);
детский лагерь «Ломы» (южнее д. Ломы);
детский лагерь ООО «Мы и дети» (у границ д. Никульское);
военно-спортивная база (у границ д. Никульское);
текстильный торговый центр «ТекстильМакс» (у границ д. Крутово);
воинская часть;
база кинопроката (у границ д. Жуково);
туристическая база (у границ д. Полуниха).

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на постоянное население приведен в таблицах. Расчет по полному перечню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 100 человек (Таблица 4). Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен только расчет потребности объектов торговли (Таблица 5).

Таблица 4 Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2014 г. (численность населения д. Коляново - 1,3 тыс. чел., д. Бухарово – 0,6 тыс. чел, д. Востра – 0,2 тыс. чел., д. Дегтярево – 0,3 тыс. чел., д. Жуково – 0,3 тыс. чел., д. Зеленый Городок – 0,1 тыс. чел, д. Игнатово – 0,7 тыс. чел., д. Крутово – 0,3 тыс. чел., д. Круглово – 0,2 тыс.чел., д. Лебяжий Луг – 0,4 тыс. чел., д. Лысново – 0,2 тыс. чел., с. Панеево – 0,2 тыс. чел.)

№	Наименование	д. Коляново			д. Бухарово			д. Востра			д. Дегтярево			д. Жуково			д. Игнатово		
		Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
Учреждения образования																			
1	Детские дошкольные учреждения, место	51	26	25	0	12	-12	0	6	-6	0	5	-	0	7		0	13	-13
2	Школьные учреждения**, учащиеся	1251	366	885	подвоз в Коляновс-кую СОШ	51	-	подвоз в Коляновс-кую СОШ	22	-	подвоз в Коляновс-кую СОШ	28	-	0	32	-	подвоз в Коляновс-кую сОШ	60	-
3	Внешкольные учреждения**, место	30	37	-7	0	5	-	0	2	-	0	3	-	0	3	-	0	6	-
Физкультурно-спортивные сооружения																			
4	Бассейны*, кв.м зеркала воды	0	109	-109	-			-			-			-			-		
5	Спортивные залы общего пользования*, кв.м площади пола	738	540	198	-			-			-			-			-		

6	Плоскостные спортивные сооружения*, га	0,3	0,8	-0,5	0	0,3	-0,3	0	0,1	-0,1	0	0,2	-0,2	0	0,2	-0,2	0	0,4	-0,4
Учреждения культуры и искусства																			
7	Клубные учреждения, место	200	256	-56	0	131	-131	0	56	-56	100	60	40	0	80	-80	0	151	-151
8	Библиотечные учреждения*, тыс.ед. хранения	13,5	25,0	-11,5	-			-			-			-			-		
Торговля																			
9	Торговые центры*, кв.м торговой площади	0	1586	-1586	-			-			-			-			-		
10	Магазины, кв. м торговой площади	600	400	200	0	171	-171	0	71	-71	25	93	-68	0	104	-104	25	197	-172
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания																			
11	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	0	9	-9	0	4	-4	0	2	-2	0	2	-2	0	2	-2	0	5	-5
12	Аптечные учреждения*, кв.м общей площади	0	74	-74	-			-			-			-			-		
13	Банно-оздоро-вительные комплексы*, помывочных мест	0	37	-37	-			-			-			-			-		
14	Прачечные*, кг белья в смену	0	317	-317	-			-			-			-			-		
15	Пожарные депо*, автомобилей	0	1	-1	-			-			-			-			-		

Административно-деловые и хозяйственные учреждения																			
16	Отделения, филиалы банка*, операционное место	0	3	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Отделения связи*, объект	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Администрация сельского поселения*, объект	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование	д. Зеленый Городок			д. Кругово			д. Крутово			д. Лебяжий Луг			д. Лысново			с. Панеево		
		Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
Учреждения образования																			
1	Детские дошкольные учреждения, место	0	2	-2	0	4	-4	0	5	-5	0	7	-7	0	4	-4	0	3	-3
2	Школьные учреждения**, учащиеся	подвоз в Колпаново-куго СОШ	10	-	подвоз в Колпаново-куго СОШ	16	-	подвоз в Колпаново-куго СОШ	25	-25	подвоз в Колпаново-куго СОШ	33	-	подвоз в Колпаново-куго СОШ	17	-17	подвоз в Колпаново-куго СОШ	16	-
3	Внешкольные учреждения**, место	0	1	-	0	2	-	0	2	-	0	3	-	0	2	-	0	2	-

Физкультурно-спортивные сооружения																			
4	Бассейны*, кв.м зеркала воды	-			-			-			-			-			-		
5	Спортивные залы общего пользования*, кв.м площади пола	-			-			-			-			-			-		
6	Плоскостные спортивные сооружения*, га	0	0,1	-0,1	0	0,1	-0,1	0	0,2	-0,2	0	0,3	-0,3	0	0,1	-0,1	0	0,1	-0,1
Учреждения культуры и искусства																			
7	Клубные учреждения, место	0	27	-27	0	32	-32	0	83	-83	0	85	-85	0	43	-43	100	41	59
8	Библиотечные учреждения*, тыс.ед. хранения	-			-			-			-			-			5,8	1,2	4,6
Торговля																			
9	Торговые центры*, кв.м торговой площади	-			-			-			-			-			-		
10	Магазины, кв. м торговой площади	0	36	-36	0	45	-45	0	104	-104	25	114	-89	0	56	-56	25	62	-37
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания																			
11	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	0	1	-1	0	1	-1	0	2	-2	0	3	-3	0	1	-1	0	1	-1
12	Аптечные учреждения*, кв.м общей площади	-			-			-			-			-			-		
13	Банно-оздоро-вительные комплексы*, помывочных мест	-			-			-			-			-			-		

14	Прачечные*, кг белья в смену	-	-	-	-	-	-		
15	Пожарные депо*, автомобилей	-	-	-	-	-	-		
Административно-деловые и хозяйственные учреждения									
16	Отделения, филиалы банка*, операционное место	-	-	-	-	-	-		
17	Отделения связи*, объект	-	-	-	-	-	1	1	0
18	Администрация сельского поселения*, объект	-	-	-	-	-	-		

Примечание. При расчете, объекты расположенные вблизи границ населенного пункта, отнесены к объектам населенного пункта.

* - объект рассчитан на население сельского поселения;
** - с учетом схемы подвоза
*** - не учтен объект районного значения.

Таблица 5 Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2014 г.

Наименование населенного пункта	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
д. Бабенки	0	12	-12
д. Вотола	0	1	-1
д. Голяково	0	4	-4
д. Горенцово	0	5	-5
д. Горшково	0	3	-3
д. Запольново	0	6	-6
д. Никульское	0	23	-23
д. Купалищи	0	12	-12
д. Ломы	25	28	-3
д. Лупаново	0	5	-5
д. Пещеры	0	10	-10
д. Сменово	0	2	-2
д. Андреево	0	12	-12
д. Полуниха	0	12	-12

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры поселения позволяет сделать выводы о следующих проблемах в социальной сфере:

Дефицит мощностей:

д. Коляново

спортивные площадки (при условии использования спортивных площадок при школе, дефицит составляет 0,5 га);

клубы (дефицит - 56 мест);

библиотеки (дефицит – 11,5 тыс. единиц хранения).

д. Востра

магазины (дефицит - 46 кв.м торговой площади).

д. Дегтярево

магазины (дефицит - 68 кв.м торговой площади).

д. Лебяжий Луг

магазины (дефицит - 89 кв.м торговой площади).

с. Панеево

магазины (дефицит - 37 кв.м торговой площади).

Отсутствие объектов (отражены объекты со значимым уровнем расчетной потребности):

д. Коляново

аптеки (потребность – 74 кв.м общей площади);

бассейны (потребность – 109 кв. м зеркала воды);

торговые центры (потребность – 1586 кв. м торговой площади);

предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 9 рабочих мест);

банно-оздоровительные комплексы (потребность – 37 помывочных мест);

прачечные (потребность – 317 кг белья в смену);

отделения сберегательного банка (потребность - 3 операционных места);

пожарные депо (потребность – 1 объект на 2 автомобиля).

д. Бухарово

детские дошкольные учреждения (потребность - 12 мест);

школы (потребность - 51 учащихся);

плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,3 га);

предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 4 рабочих места);
клубы (потребность - 131 место).

д. Вострa

клубы (потребность - 56 мест);
предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 2 рабочее место);
плоскостные спортивные сооружения (потребность 0,1 га).

д. Игнатово

детские дошкольные учреждения (потребность - 13 мест);
плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,4 га);
клубы (потребность - 151 мест);
предприятия бытового обслуживания (потребность - 5 рабочих места).

д. Дегтярево

плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,2 га);
предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 2 рабочих места);

д. Жуково

детские дошкольные учреждения (потребность - 7 мест);
школы (потребность - 32 учащихся);
плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,2 га);
клубы (потребность - 80 мест);
предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 2 рабочих места);
магазины (потребность - 104 кв.м торговой площади).

д. Крутово

школы (потребность - 31 учащихся);
плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,2 га);
клубы (потребность - 83 места);
магазины (потребность - 104 кв.м торговой площади);
предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 2 рабочих места).

д. Лебяжий Луг

детские дошкольные учреждения (потребность - 7 мест);
плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,3 га);
предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 3 рабочих места).
клубы (потребность - 85 мест).

д. Зеленый Городок

плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,1 га);
клубы (потребность - 27 мест);
магазины (потребность - 36 кв.м торговой площади).

д. Никульское

магазины (потребность – 23 кв.м торговой площади).

д. Купалищи

магазины (потребность - 12 кв.м торговой площади).

д. Круглово

магазины (потребность - 45 кв.м торговой площади).

д. Лысново

школы (потребность - 17 учащихся);
плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,1 га);
клубы (потребность - 43 места);
предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 1 рабочее место);
магазины (потребность – 56 кв.м торговой площади).

с. Панеево

плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,1 га);
предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 1 рабочее место).

д. Бабенки

магазины (потребность – 12 кв.м торговой площади).

д. Ломы

магазины (потребность – 28 кв.м торговой площади).

Неудовлетворительное состояние зданий:

дом культуры с библиотекой в с. Панеево (износ 100%);

детский сад, муниципальный центр дополнительного образования детей Ивановского района, сельский дом культуры, амбулатория, ГУ Ивановской области «Ивановская районная станция по борьбе с болезнями животных» в д. Коляново (все перечисленные здания изношены на 100%);

библиотека в д. Коляново (износ 70%);

сельский клуб в д. Дегтярево (износ 90%).

Наличие объектов, не функционирующих в настоящее время по своему назначению:

кафе в д. Коляново;

магазин в д. Ломы.

Разрушенное здание:

лагерь детского отдыха на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов.

1.7. Производственная сфера

Географическое положение и приближенность к г. Иваново объясняет тяготение трудовых ресурсов в город и в то же время наличие в сельском поселении производств ориентированных на потребности города.

В схеме территориального планирования Ивановского муниципального района, согласно проведенной оценке на 2008 год, у 7 населенных пунктов определен уровень малого градостроительного развития (д. Коляново, д. Бухарово, д. Дегтярево, д. Жуково, д. Игнатово, д. Крутово, д. Лебяжий Луг), у 6 населенных пунктах – слабого градостроительного развития (д. Вострa, д. Зеленый Городок, д. Никульское, д. Ломы, с. Панеево, д. Лысново), для остальных населенных пунктов определен уровень – без градостроительного развития.

Производственная сфера поселения представлена различными отраслями: сельским хозяйством, деревообработкой, пищевой и легкой промышленностью, производством окон и фурнитуры, производством стройматериалов, а так же овощебазами и складами.

Отрасль сельского хозяйства представлена 7 фермами: у д. Пещеры (молочная ферма), у с. Панеево (гуси, утки), у д. Дегтярево (кролики и козы), у д. Бабенки (молочная ферма), у д. Лебяжий Луг (племенной завод), у д. Крутово (молочно-товарная ферма), южнее д. Жуково (овцы).

Пищевая промышленность представлена цехом по розливу минеральной воды (у д. Горенцово), цехом по розливу минеральной воды (в д. Дегтярево, ул. Кленовая, 1), цех по переработке молока (в д. Дегтярево), цех по выпечке хлеба и хлебобулочныхизделий (в районе д. Дегтярево), коптильный цех и цех по розливу минеральной воды (в д. Лебяжий Луг).

Обработку древесины осуществляют 4 пилорамы (у с. Панеево, д. Лысново, д. Коляново) и столярный цех (д. Лебяжий Луг).

Промышленность по производству стройматериалов представлена цехом по выпуску гипсоцементных блоков в д. Лысново и цехом железобетонных изделий и металлобазой у границ д.Коляново.

Легкая промышленность представлена швейным цехом в районе «старого аэропорта» и строящимся швейным цехом в д. Коляново.

Предприятие по производству окон и цех по производству фурнитуры размещены в районе «старого аэропорта».

Складские территории размещены: у д. Вострa (овощехранилище), в д. Игнатово, в д. Коляново, у д.Жуково (база кинопроката), у д. Коляново.

На территории сельского поселения выделены ряд участков для размещения новых производственных мощностей, в частности: в д. Игнатово выделены территории под строительство логистического центра, производственной базы и складского комплекса, в д. Коляново – выделены земельные участки под размещение складских и производственных территорий.

Территории сельскохозяйственного назначения занимают 30% площади сельского поселения, территории промышленного и коммунально-складского назначения – 0,5%.

Таким образом, можно отметить достаточно высокий уровень развития производственной сферы поселения связанный с непосредственной близостью города, как крупного потребителя производимой продукции.

1.8. Транспортная инфраструктура

1.8.1. Внешний транспорт

Коляновское сельское поселение расположено в южной части Ивановского муниципального района, на границе с городским округом г. Иваново. Поселение включает в себя 28 населенных пунктов, с административным центром в д. Коляново. В настоящее время на территории поселения действуют автомобильный и воздушный транспорт.

Автомобильный транспорт

Через территорию Коляновского сельского поселения от его южной границы до южной границы городского округа Иваново, проходит действующая автомобильная дорога общего пользования федерального значения Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва–Владимир–Нижний Новгород–Казань–Уфа (далее – Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга»). Участок этой дороги в границах поселения относится к II категории и имеет дорожную одежду капитального типа, его протяженность в границах поселения составляет 11,7 км.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области, утвержденным распоряжением Правительства Ивановской области от 02.07.2008 № 222-рп, с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Ивановской области от 02.07.2015 № 159-рп, на территории сельского поселения расположены следующие автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 18,22 км:

автомобильная дорога общего пользования регионального значения Автомобильная дорога в аэропорт относится к II категории, имеет дорожную одежду капитального типа, ее протяженность составляет 2,84 км;

автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Злобиха–Михалево (д. Крутово–с. Панеево) относится к IV категории, имеет дорожную одежду переходного типа, протяженность составляет 2,89 км;

автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Лебяжий Луг–Андреево относится к IV категории, имеет дорожную одежду переходного типа, протяженность составляет 3,55 км;

автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Ломы–Зеленый Городок–Голяково относится к IV категории, имеет дорожную одежду капитального и переходного типов, протяженность составляет 6,24 км;

в том числе автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Подъездная дорога к детскому оздоровительному санаторию «Малышок» относится к V категории, имеет дорожную одежду капитального и переходного типов, протяженность составляет 0,37 км;

автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Никульское–Дегтярево относится к IV категории, имеет дорожную одежду капитального типа, ее протяженность составляет 2,70 км.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивановского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального района от 23.09.2013 № 1502 на территории сельского поселения расположены следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения общей протяженностью 13,355 км:

автомобильная дорога общего пользования местного значения д. Панеево– д. Горенцово относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,595 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения д. Дегтярёво– д. Лупаново относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 1,910 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Панеево– д. Запольново относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,915 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения д. Запольново– д. Завражново относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,940 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Панеево– д. Сменово относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 1,270 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения Подъезд к д. Купалищи (от рег. трассы

М7) относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 1,350 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения д. Голяково– д. Горшково относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,835 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения Подъезд к д. Зелёный городок (от дороги на д. Ломы) относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 1,150 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Панеево– д. Вотола– д. Пещеры относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 3,080 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения Участок дороги д. Дегтярёво–коллективные сады относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,450 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения Подъезд к д. Лебяжий Луг (от рег. трассы М7) относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,860 км.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения, утвержденным постановлением главы администрации Коляновского сельского поселения от 30.09.2010 № 271, с изменениями, внесенными постановлением администрации Коляновского сельского поселения от 02.07.2013 № 59, на территории сельского поселения в границах населенных пунктов расположены следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения V категории общей протяженностью 28,920 км:

- д. Пещеры, протяженность составляет 0,800 км;
- д. Горенцово, протяженность составляет 0,500 км;
- д. Запольново, протяженность составляет 1,000 км;
- д. Завражново, протяженность составляет 0,190 км;
- д. Сменово, протяженность составляет 0,400 км;
- д. Вотола, протяженность составляет 0,200 км;
- д. Дегтярево, протяженность составляет 1,800 км;
- д. Круглово, протяженность составляет 1,100 км;
- д. Игнатово, протяженность составляет 2,500 км;
- д. Коляново, протяженность составляет 3,000 км;
- д. Лупаново, протяженность составляет 0,230 км;
- д. Бухарово, протяженность составляет 3,000 км;
- д. Лысново, протяженность составляет 0,800 км;
- д. Крутово, протяженность составляет 0,800 км;
- д. Бабенки, протяженность составляет 0,600 км;
- д. Жуково, протяженность составляет 2,500 км;
- д. Голяково, протяженность составляет 0,600 км;
- д. Горшково, протяженность составляет 0,300 км;
- д. Андреево, протяженность составляет 0,800 км;
- д. Купалищи, протяженность составляет 1,000 км;
- д. Ломы, протяженность составляет 1,500 км;
- с. Панеево, протяженность составляет 1,600 км;
- д. Лебяжий Луг, протяженность составляет 0,800 км;
- д. Никульское, протяженность составляет 1,000 км;
- д. Зеленый Городок, протяженность составляет 0,700 км;
- д.Полуниха, протяженность составляет 0,800 км;
- д. Сверчково, протяженность составляет 0,200 км;
- д. Вострa, протяженность составляет 0,200 км.

В местах перехода через водные препятствия на автомобильных дорогах имеются 2 моста: на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Подъезд к городу Иваново от автомобильной

дороги М-7 «Волга» и на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Ломы–Зеленый Городок–Голяково.

Воздушный транспорт

На сегодняшний день воздушные перевозки в Коляновском сельском поселении и в Ивановской области в целом осуществляются через аэропорт международного значения Иваново (Южный), расположенный в северной части поселения.

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

В настоящее время основными проблемами в сфере внешнего транспорта Коляновского сельского поселения являются:

недостаточное соответствие международного аэропорта Иваново (Южный) современным требованиям в области воздушных пассажирских перевозок;

отсутствие подъезда по автомобильным дорогам с твердым покрытием к ряду населенных пунктов, а так же ко многим объектам сельскохозяйственного назначения, объектам инженерной и транспортной инфраструктур и т.д.

1.8.2. Улично-дорожная сеть и городской транспорт

На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Коляновского сельского поселения представлены ниже (Таблица 6)

Таблица 6 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

№ п/п	Населенный пункт	Протяженность улиц / площадь покрытия по типам дорожной одежды, км/м2			
		Капитальный	Переходный	Низший	Всего
1	д. Андреево	- / -	- / -	0,8 / 2960	0,8 / 2960
2	д. Бабенки	- / -	- / -	0,6 / 2220	0,6 / 2220
3	д. Бухарово	1,0 / 5100	- / -	2,0/ 8400	3,0 / 13500
4	д. Вострa	- / -	0,2 / 830	- / -	0,2 / 830
5	д. Вотола	- / -	- / -	0,2 / 1310	0,2 / 640
6	д. Голяково	- / -	- / -	0,6 / 3020	0,6 / 3020
7	д. Горенцово	- / -	- / -	0,5 / 2080	0,5 / 2080
8	д. Горшково	- / -	- / -	0,3 / 1100	0,3 / 1100
9	д. Дегтярёво	- / -	0,8 / 3320	1,0 / 3990	1,8 / 7310
10	д. Жуково	0,9 / 3740	- / -	2,0 / 6150	2,5 / 9890
11	д. Завражново	- / -	- / -	0,19 / 500	0,19 / 500
12	д. Запольново	- / -	- / -	1,0 / 3450	1,0 / 3450
13	д. Зеленый Городок	0,7 / 2900	- / -	- / -	0,7 / 2900
14	д. Игнатово	1,7 / 6050	0,8/ 3840	- / -	2,5 / 9890
15	д. Коляново	3,0 / 12000	- / -	- / -	3,0 / 12000
16	д. Круглово	- / -	0,6 / 3230	0,5 / 2080	1,1 / 5310
17	д. Крутово	- / -	0,8/ 3600	- / -	0,8 / 3600
18	д. Купалищи	- / -	- / -	1,0/ 4400	1,0 / 4400
19	д. Лебяжий Луг	- / -	- / -	0,8 / 4160	0,8 / 4160
20	д. Ломы	0,1 / 590	0,3 / 1960	0,2/ 900	1,5 / 3450
21	д. Лупаново	- / -	- / -	0,23 / 910	0,23 / 910

22	д. Лысново	0,8 / 4300	- / -	- / -	0,8 / 4300
23	д. Никульское	- / -	- / -	0,1 / 4570	1,0 / 4570
24	с. Панеево	0,8 /4720	0,8 / 4200	- / -	1,6 / 8920
25	д. Пещеры	- / -	0,2 / 830	0,6 / 2300	0,8 / 3130
26	д. Полуниха	- / -	- / -	0,8 / 3150	0,8 / 3150
27	д. Сверчково	- / -	- / -	0,2 / 790	0,2 / 790
28	д. Сменово	- / -	- / -	0,4 / 1560	0,4 / 1560

В местах перехода через водные препятствия имеются 4 действующих пешеходных моста, в том числе: д. Ломы - 3 сооружения, д. Купалищи - 1 сооружение.

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Коляновского сельского поселения:

отсутствие на большей части улиц дорожных одежд капитального типа;

отсутствие тротуаров на улицах.

4.8.3. Объекты транспортной инфраструктуры

Коляновское сельское поселение

В северной части поселения, возле южной границы д. Игнатово расположен действующий аэропорт международного значения Иваново (Южный).

Из объектов дорожного сервиса на территории поселения имеются:

5 автозаправочных станций (далее по тексту - АЗС), общей мощностью 15 топливо-раздаточных колонок, которые расположены на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга»;

станция технического обслуживания (далее по тексту – СТО) в районе «старого аэропорта» мощностью 2 поста;

2 автомойки, общей мощностью 4 поста расположены в районе д. Коляново и южнее д. Жуково;

1 стоянка автотранспорта, объект расположен южнее д. Жуково.

Помимо вышеперечисленных объектов на территории поселения имеются:

5 действующих гаражных кооперативов, общей вместимостью 3116 машино-мест; 2 кооператива расположены вдоль восточной границы территории аэропорта, 3 кооператива - восточнее д. Бухарово;

5 действующих остановочных павильонов общественного транспорта; 4 объекта расположены на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» (возле д. Востра и д. Крутово), 1 объект - на территории аэропорта.

д. Бухарово

На территории населенного пункта имеются следующие объекты транспортного обслуживания:

АЗС мощностью 4 топливо-раздаточные колонки;

2 автомойки общей мощностью 4 поста;

СТО и автомойка мощностью 2 поста.

д. Игнатово

На территории населенного пункта имеется 1 СТО мощностью 2 поста.

д. Коляново

На территории населенного пункта имеются следующие объекты транспортного обслуживания:

СТО мощностью 2 поста;

3 гаражных кооператива общей вместимостью 380 машино-мест;

1 остановочный павильон общественного транспорта.

Размещение части гаражей не соответствует требованиям действующих санитарных норм (п.5.1 СанПиН2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее по тексту - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200)), так как существующая жилая застройка расположена в их санитарно-защитной зоне.

д. Лебяжий Луг

На территории населенного пункта имеется действующий гаражный кооператив, вместимостью 50 машино-мест.

с. Панеево

На территории населенного пункта имеется действующий остановочный павильон общественного транспорта.

д. Андреево, д. Бабенки, д. Вострa, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Дегтярёво, д. Жуково, д. Завражново, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Круглово, д. Крутово, д. Купалищи, д. Ломы, д. Лупаново, д. Лысново, д. Никульское, д. Пещеры, д. Полуниха, д. Сверчково, д. Сменово

В настоящее время на территории данных населенных пунктов объекты транспортного обслуживания отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на 2014 г. общая численность жителей в населенных пунктах, входящих в состав Коляновского сельского поселения составляла 5286 человек. Обеспеченность населения легковыми автомобилями равнялась 250 автомобилям на 1000 жителей. В соответствии с этими данными общее количество легковых автомобилей в поселении было порядка 1322 единиц. Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения обозначены в Нормативах градостроительного проектирования Ивановской области (далее по тексту - НГП):

согласно п. 3.5.182 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 3.5.179 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п. 3.5.146 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований НГП и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время поселение полностью обеспечено объектами дорожного сервиса.

В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями и с учетом численности населения, проживающего в малоэтажной застройке (д. Вострa - 85 чел., д. Дегтярёво - 63 чел., д. Зеленый Городок - 45 чел., д. Коляново - 413 чел., д. Крутово - 21 чел., д. Лебяжий Луг - 353 чел.), потребность в гаражах составляет: д. Вострa - 20 машино-мест, д. Дегтярёво - 15 чел., д. Зеленый Городок - 10 машино-мест, д. Коляново - 93 машино-места, д. Крутово - 5 машино-мест, д. Лебяжий Луг - 80 машино-мест. Хранение легкового автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, осуществляется на территории приусадебных участков. Исходя из наличия и потребности мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта, можно сделать вывод, что в настоящее время в д. Вострa, д. Дегтярёво, д. Зеленый Городок, д. Крутово и д. Лебяжий Луг спрос на гаражи не удовлетворен.

1.9. Коммунальное обслуживание

1.9.1. Водоснабжение

Коляновское сельское поселение

Источником водоснабжения населенных пунктов входящих в состав Коляновского сельского поселения являются подземные воды.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На территории д. Лебяжий Луг, д. Дегтярево и д. Зеленый Городок система водоснабжения централизованная, на территории д. Игнатово, д. Коляново, с. Панеево и д. Ломы система водоснабжения комбинированная (централизованная и децентрализованная), в остальных деревнях децентрализованная система водоснабжения.

д. Игнатово

Система водоснабжения населенного пункта Игнатово комбинированная (централизованная и децентрализованная). Источником водоснабжения являются подземные воды.

Населенный пункт имеет общую систему водоснабжения с деревней Коляново, источник питания системы водоснабжения расположен в центральной части д. Коляново. Водозаборный узел состоит из скважины для забора воды, производительностью 71 куб.м/сут и водоподъемного оборудования.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля

качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть кольцевая, общей протяженностью 8,02 км. Часть водопроводной сети проложена из труб диаметром 200 мм.

При децентрализованной системе, водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок, водокачек и индивидуальных колодцев.

На территории рыбокомбината расположена водонапорная башня, не участвующая в централизованной системе водоснабжения.

В северо-западной части за границей населенного пункта расположен водозабор, состоящий из скважины для забора воды и водонапорной башни,

В западной части за границей населенного пункта расположены скважина для забора воды и водонапорная башня.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Коляново

Система водоснабжения населенного пункта Коляново комбинированная (централизованная и децентрализованная). Источником водоснабжения являются подземные воды.

Централизованная система водоснабжения охватывает только застройку в северной части населенного пункта. Питание водопроводной сети осуществляется от водозаборной скважины производительностью 71 м.куб/сут, расположенной в центральной части населенного пункта.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть тупиковая, выполненная из труб диаметром 150-600 мм, общей протяженностью 4,77 км.

Водоснабжение большей части населенного пункта осуществляется по децентрализованной системе. Источниками водоснабжения являются водоразборные колонки, водокачки, индивидуальные колодцы.

В центральной части населенного пункта, вблизи пилорамы расположен водозабор, состоящий из водонапорной башни и двух скважин, производительностью 78 м.куб/сут каждая.

В восточной части населенного пункта расположена скважина для забора воды.

В южной части за границей населенного пункта расположена насосная станция, две водонапорные башни и две скважины для забора воды, производительностью 71 м.куб/сут каждая.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает большую часть территории;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Лебяжий Луг

Система водоснабжения населенного пункта Лебяжий Луг централизованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Питание водопроводной сети осуществляется от трех водозаборных скважин, расположенных в западной части за границей населенного пункта. Производительностью одной из трех скважин составляет 216 м.куб/сут.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 1,62 км.

В границах населенного пункта расположены две скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Дегтярево

Система водоснабжения населенного пункта Дегтярево централизованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Питание водопроводной сети осуществляется от водозаборной скважины, расположенной в западной части населенного пункта.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 2,44 км.

В западной части населенного пункта расположен пожарный резервуар, в южной части расположена водонапорная башня.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Зеленый Городок

Система водоснабжения населенного пункта Зеленый Городок централизованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Питание водопроводной сети осуществляется от двух водозаборных скважин, расположенных в южной части населенного пункта.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 0,8 км.

В центральной части населенного пункта расположен резервуар чистой воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Ломы

Система водоснабжения населенного пункта Ломы комбинированная (централизованная и децентрализованная). Источником водоснабжения являются подземные воды.

Централизованная система водоснабжения охватывает только индивидуальную жилую застройку в центральной части населенного пункта. Питание водопроводной сети осуществляется от водозаборного узла, расположенного в восточной части за границей населенного пункта. Водозаборный узел состоит из скважины для забора воды и двух водонапорных скважин.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 0,78 км.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

с. Панеево

Система водоснабжения населенного пункта Панеево децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачек и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На территории населенного пункта расположен участок водопроводной сети, общей протяженностью 0,8 км.

В северной части за границей населенного пункта расположены водонапорная башня, и две скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Бухарово

Система водоснабжения населенного пункта Бухарово децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачек и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В центральной части населенного пункта расположена скважина для забора воды.

В южной части населенного пункта расположены две водонапорные башни, и две скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Жуково

Система водоснабжения населенного пункта Жуково децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачек и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В восточной части за границей населенного пункта расположены четыре скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Круглово

Система водоснабжения населенного пункта Круглово децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Бабенки

Система водоснабжения населенного пункта Бабенки децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Никульское

Система водоснабжения населенного пункта Никульское децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачек и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Востра

Система водоснабжения населенного пункта Востра децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачек и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В западной части населенного пункта расположены две скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Андреево

Система водоснабжения населенного пункта Андреево децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В западной части населенного пункта расположены две скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Полуниха

Система водоснабжения населенного пункта Полуниха децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В западной части населенного пункта расположены две скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Крутово

Система водоснабжения населенного пункта Крутово децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В западной части населенного пункта расположены две скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Лысново

Система водоснабжения населенного пункта Лысново децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачки и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В центральной части населенного пункта расположена водонапорная башня и скважина для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Сменово

Система водоснабжения населенного пункта Сменово децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Лупаново

Система водоснабжения населенного пункта Лупаново децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Сверчково

Система водоснабжения населенного пункта Сверчково децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Пещеры

Система водоснабжения населенного пункта Пещеры децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Вотола

Система водоснабжения населенного пункта Вотола децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Горенцово

Система водоснабжения населенного пункта Горенцово децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачки и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В северной части за границей населенного пункта расположена водонапорная башня и скважина для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Запольново

Система водоснабжения населенного пункта Запольново децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачки и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В центральной части населенного пункта расположена водонапорная башня и скважина для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Купалищи

Система водоснабжения населенного пункта Купалищи децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Завражново

Система водоснабжения населенного пункта Завражново децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Горшково

Система водоснабжения населенного пункта Горшково децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Голяково

Система водоснабжения населенного пункта Голяково децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

4.9.2. Водоотведение

Коляновское сп

На территории Коляновского сельского поселения комбинированная (централизованная и децентрализованная) система водоотведения представлена только в деревне Игнатово и деревне Коляново. На остальной территории сельского поселения децентрализованная система водоотведения.

На территории сельского поселения расположены два канализационных очистных сооружения, на территории деревни Лебяжий Луг и вблизи деревни Зеленый Городок.

Сброс сточных вод осуществляется в канализационную насосную станцию (КНС), выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на канализационные очистные сооружения (КОС).

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

большая часть территории сельского поселения обслуживается по децентрализованной системе водоотведения;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды;

большой износ оборудования и канализационных сетей резко снижает надёжность системы водоотведения.

д. Игнатово

Система водоотведения населенного пункта Игнатово комбинированная (централизованная и децентрализованная).

Населенный пункт имеет общую систему водоотведения с деревней Коляново.

При централизованной системе водоотведения сбор сточных вод осуществляется самотечными коллекторами, с последующей их транспортировкой в КНС, расположенной в западной части деревни Коляново. От КНС сточные воды вывозятся ассенизаторскими машинами на КОС, расположенные в южной части деревни Лебяжий Луг, производительностью 200 куб.м/сут. После очистки сточные воды сбрасываются на рельеф.

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 5,3 км. Часть сети проложена из труб диаметром 100 мм.

При децентрализованной системе водоотведения сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

централизованная система водоотведения охватывает только западную часть населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды;

большой износ оборудования и канализационных сетей резко снижает надёжность системы водоотведения.

д. Коляново

Система водоотведения населенного пункта Коляново комбинированная (централизованная и децентрализованная).

Населенный пункт имеет общую систему водоотведения с деревней Игнатово.

При централизованной системе водоотведения сбор сточных вод осуществляется самотечными коллекторами, с последующей их транспортировкой в КНС, расположенной в западной части населенного пункта. От КНС сточные воды вывозятся ассенизаторскими машинами на КОС, расположенные в южной части деревни Лебяжий Луг, производительностью 200 куб.м/сут. После очистки сточные воды сбрасываются на рельеф.

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 3,8 км. Напорный коллектор проложена из труб диаметром 200 мм.

При децентрализованной системе водоотведения сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

централизованная система водоотведения охватывает только западную часть населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды;

большой износ оборудования и канализационных сетей резко снижает надёжность системы водоотведения.

д. Лебяжий Луг

Система водоотведения населенного пункта Лебяжий Луг децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС, расположенные в южной части населенного пункта, производительностью 200 куб.м/сут.

На территории населенного пункта расположены канализационные сети общей протяженностью 0.9 км.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды;

большой износ оборудования и канализационных сетей резко снижает надёжность системы водоотведения.

д. Дягтерево

Система водоотведения населенного пункта Дягтерево децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Зеленый Городок

Система водоотведения населенного пункта Зеленый Городок децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС, расположенные в северной части за границами населенного пункта.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды;

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоотведения.

д. Ломы

Система водоотведения населенного пункта Ломы децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

с. Панеево

Система водоотведения населенного пункта Панеево децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Бухарово

Система водоотведения населенного пункта Бухарово децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Жуково

Система водоотведения населенного пункта Жуково децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Круглово

Система водоотведения населенного пункта Круглово децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Бабенки

Система водоотведения населенного пункта Бабенки децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Никульское

Система водоотведения населенного пункта Никульское децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Вострa

Система водоотведения населенного пункта Вострa децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Андреево

Система водоотведения населенного пункта Андреево децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Полуниха

Система водоотведения населенного пункта Полуниха децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Крутово

Система водоотведения населенного пункта Крутово децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Лысново

Система водоотведения населенного пункта Лысново децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Сменово

Система водоотведения населенного пункта Сменово децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Лупаново

Система водоотведения населенного пункта Лупаново децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Сверчково

Система водоотведения населенного пункта Сверчково децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Пещеры

Система водоотведения населенного пункта Пещеры децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Вотола

Система водоотведения населенного пункта Вотола децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Горенцово

Система водоотведения населенного пункта Горенцово децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Запольново

Система водоотведения населенного пункта Запольново децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Купалищи

Система водоотведения населенного пункта Купалищи децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Завражново

Система водоотведения населенного пункта Завражново децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Горшково

Система водоотведения населенного пункта Горшково децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Голяково

Система водоотведения населенного пункта Голяково децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

1.9.3. Теплоснабжение

д. Коляново

Система теплоснабжения в населенном пункте д. Коляново децентрализованная от индивидуальных котлов и печек, топливом является природный газ.

Теплоснабжения потребителей в южной части д. Коляново осуществляется от котельной, вид топлива – природный газ; температурный график отпуска тепла с котельной 95/70 ºС.

д. Бухарово

Система теплоснабжения в населенном пункте д. Бухарово децентрализованная от индивидуальных котлов и печек, топливом является природный газ.

Теплоснабжения родильного дома осуществляется от мини ТЭЦ, вид топлива – природный газ.

д. Лебяжий Луг

Система теплоснабжения в населенном пункте д. Лебяжий Луг децентрализованная от индивидуальных котлов и печек, топливом является природный газ.

Теплоснабжения животноводческой фермы ПО «Ивановское по племработе» осуществляется от котельной, вид топлива – природный газ.

д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д. Жуково, д. Голяково, д. Горенцово, д. Бабенки, д. Вострa, д.Андреево, д. Дегтярёво, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Никульское, с. Панеево, д. Полуниха, д. Ломы, д. Игнатово

Система теплоснабжения в населенных пунктах д д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д. Жуково, д. Голяково, д. Горенцово, д. Бабенки, д. Вострa, д. Андреево, д. Дегтярёво, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Никульское, с. Панеево, д. Полуниха, д. Ломы, д. Игнатово децентрализованная. Потребители обеспечиваются отоплением и горячей водой от индивидуальных газовых котлов и газовых водонагревателей.

д. Вотола, д. Завражново, д. Лупаново, д. Горшково, д. Запольново, д. Пещеры, д. Сменово, д. Сверчково

Система теплоснабжения в населенных пунктах д. Вотола, д. Завражново, д. Лупаново, д. Горшково, д. Запольново, д. Пещеры, д. Сменово, д. Сверчково децентрализованная от индивидуальных котлов и от печек на дровах и угле.

Анализируя существующие системы теплоснабжения, выявлено, что они оптимальны для данных населенных пунктов.

1.9.4. Электроснабжение

Коляновское сельское поселение

Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположенная в Костромской области.

Система электроснабжения Коляновского сельского поселения является централизованной и подключена к электрическим сетям «Ивановского РЭС» по линиям электропередачи напряжением 10 (6) кВ.

Основными источниками электроснабжения Коляновского сельского поселения являются понизительные подстанции (далее – ПС) ПС-110/35/10 кВ «Ивановская-6», мощностью 2х63 МВА, расположенная в городском округе Иваново, ПС-110/6 кВ «Кохма», мощностью 1х15+1х16 МВА, расположенная в городском округе Кохма, а также ПС-35/6 кВ «Жуково», мощностью 1х2,5 МВА, и ПС-35/10 кВ «Дегтярево», мощностью 2х2,5МВА, расположенные в Коляновском сельском поселении. В границах Коляновского сельского поселения проходят высоковольтные линии электропередачи напряжением 110, 35 кВ, по которым осуществляется транзит электрической энергии.

Передача электрической энергии потребителям населенных пунктов в составе сельского поселения осуществляется по линиям 10 (6) кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее – ТП) различных мощностей, обслуживающие объекты сельскохозяйственного назначения.

Сети электроснабжения напряжением 110, 35 и 10 кВ выполнены воздушными линиями на металлических и железобетонных опорах.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:

ЛЭП 110 кВ – 8,4 км;

ЛЭП 35 кВ – 17,8 км;

ЛЭП 10 кВ – 59,3 км.

Населённые пункты Коляновского с.п.

Система электроснабжения населенных пунктов Коляновского сельского поселения централизованная. Электроснабжение осуществляется от понизительных подстанций ПС-110/35/10 кВ «Ивановская-6», мощностью 2х63 МВА, расположенная в городском округе Иваново, ПС-110/6 кВ «Кохма», мощностью 1х15+1х16 МВА, расположенная в городском округе Кохма, а также ПС-35/6 кВ «Жуково», мощностью 1х2,5 МВА, и ПС-35/10 кВ «Дегтярево», мощностью 2х2,5МВА, расположенные в Коляновском сельском поселении.

От ПС по питающим фидерам воздушного исполнения напряжением 10(6) кВ осуществляется передача электрической энергии на трансформаторные подстанции (далее – ТП) класса 10(6)/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение потребителей населённых пунктов.

Мощность подстанций варьируется от 10 до 400 кВА. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощность трансформаторных подстанций указаны в семантических данных проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 10(6) кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Состояние линий электропередачи 10(6) кВ и трансформаторных подстанций удовлетворительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения населенных пунктов выполнена в основном по магистральной схеме подключения, от понизительной подстанции до конечных точек сети.

Таблица 7 Сводная характеристика системы электроснабжения населенных пунктов

№ п/п	Населенный пункт	Опорный источник электроснабжения	Обслуживающие трансформаторные подстанции, кВА	Линии электропередачи 110; 35 кВ, км	Линии электропередачи 10 кВ, км
1	д. Коляново	ПС «Ивановская-6»	9 КТПб/н,-	0,4; 0,5	3,5
2	д. Бабенки	ПС «Дегтярево»	-	-	1,1
3	д. Бухарово	ПС «Жуково»	5 КТПб/н,-	-; 0,4	1,6
4	д. Вострa	ПС «Кохма»	-	-; 0,05	-

5	д. Вотола	ПС «Кохма»	КТП-565, 1х10	-	0,6
6	д. Голяково	ПС «Кохма»	КТПб/н,-	-	0,04
7	д. Горенцово	ПС «Кохма»	КТП-292, 1х160	-	0,2
8	д. Горшково	ПС «Кохма»	КТП-298, 1х100	-	-
9	д. Дегтярево	ПС «Дегтярево»	КТП-651, 1х100 КТПб/н,-	-	0,9
10	д. Жуково	ПС «Жуково»	2 КТПб/н,-	-	0,6
11	д. Завражново	ПС «Кохма»	КТП-681, 1х40	-	-
12	д. Запольново	ПС «Кохма»	КТПб/н,-	-	0,5
13	д. Зеленый Городок	ПС «Кохма»	КТПб/н,-	-	-
14	д. Игнатово	ПС «Ивановская-6» ПС «Жуково»	КТП-669, 1х160 КТП-665, 2х250 КТП-242, 1х160 КТП-240, 1х100 3 КТПб/н,-	-	4,8
15	д. Никульское	ПС «Кохма»	2 КТПб/н,-	-	0,5
16	д. Крутово	ПС «Кохма»	КТПб/н,-	-	1,4
17	д. Купалищи	ПС «Кохма»	КТПб/н,-	-	1,2
18	д. Круглово	ПС «Дегтярево»	КТПб/н,-	-	0,08
19	д. Лебяжий Луг	ПС «Жуково»	КТПб/н,-	-	0,1
20	д. Ломы	ПС «Кохма»	4 КТПб/н,-	-	2,0
21	д. Лупаново	ПС «Дегтярево»	-	-	-
22	д. Лысново	ПС «Кохма»	2 КТПб/н,-	-	0,6
23	с. Панеево	ПС «Кохма»	4 КТПб/н,-	-	1,8
24	д. Пещеры	ПС «Кохма»	КТП-295, 1х100	-	0,5
25	д. Сменово	ПС «Кохма»	КТП-294, 1х10	-	-
26	д. Андреево	ПС «Жуково»	КТПб/н,-	-	-
27	д. Полуниха	ПС «Жуково»	КТП-676, 1х100	-	-
28	д. Сверчково	ПС «Кохма»	-	-	-

Вывод: Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Коляновского сельского поселения и входящих в его состав населенных пунктов, установлено:

При существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-10/0,4 кВ максимальные часовые загрузки к 2029 г. превысят максимально допустимые. Электрооборудование подстанций имеет высокий износ, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов.

Рекомендуется рассмотреть вопрос технического перевооружения оборудования, используещего класс напряжения 6 кВ, с переходом на класс напряжения 10 кВ.

Эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10(6) кВ приближается к нормативному сроку службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП 10(6) кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

С учётом выявленных недостатков электроснабжения Коляновского сельского поселения, необходимо на перспективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, которые позволят обеспечить большую надёжность системы.

1.9.5. Газоснабжение

Газоснабжение Коляновского сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) «Иваново-1», расположенной севернее села Круглово и сетей газораспределения г. Иваново. ГРС питается от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) «Горький–Череповец» диаметром 720 мм, проходящего по территории сельского поселения.

По территории сельского поселения также проходит МГВД «Починки–Ярославль» диаметром 1420 и 720 мм, магистральный нефтепровод (МН) «Горький–Ярославль» диаметром 1420 мм, МН «Сургут–Полоцк» диаметром 1420 мм и нефтепродуктопровод «Кстово–Ярославль–Кириши–Приморск» диаметром 530 мм.

На территории сельского поселения планируется к строительству МГВД «Починки–Грязовец» диаметром 1420 мм.

Централизованным газоснабжением обеспечены потребители д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д.Жуково, д. Лебяжий Луг, д. Горшково, д. Горенцово, д. Голяково,

д. Андреево, д. Бухарово, д. Дегтярёво, д. Зеленый Городок, д. Крутово, с. Панеево,

д. Полуниха, д. Коляново, д. Ломы, д. Бабенки, д. Востра, д. Никульское, д. Игнатово. Газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки, а также используется в качестве топлива для котельных.

Подача газа производится от стальных газопроводов высокого и среднего давления, проходящего по территории сельского поселения.

Газопроводы транспортируют природный газ, прокладка выполнена подземно.

По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме.

Газопроводы подают газ газорегуляторным пунктам (ГРП), которые автоматически понижают и поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газораспределения 3-х ступенчатая:

- от ГРС запитываются газопроводы высокого давления (0,6 МПа), подводящие газ к газорегуляторным пунктам и котельным;

- от ГРП запитываются сети среднего (0,3 МПа) и низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен, прокладка выполнена подземно, надземно.

Газоснабжение в населенных пунктах: д. Вотола, д. Лупаново, д. Завражново,

д. Запольново, д. Пещеры, д. Сменово, д. Сверчково для бытовых нужд осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

4.9.6. Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Коляновского сельского поселения (СП) оказывает Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком», предоставляющий потребителям сельского поселения весь спектр услуг связи и передачи данных, в том числе:

– услуги телефонной связи, включая междугороднюю и международную;

– услуги беспроводной телефонной связи и интернет стандарта IMT MC-450.

Данный стандарт позволяет предоставлять услуги телефонии, как в стационарном, так и в сотовом варианте, интернет со скоростью передачи данных до 156 Мб.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов.

В настоящее время Коляновское сельское поселение телефонизировано от автоматических телефонных станций (АТС) общей номерной емкостью 300 номеров, установленных в д.Ломы, д.Панеево, д.Зеленый Городок, и д.Дегтярево. А так же от сетей связи г.Иваново. Связь между АТС осуществляется по кабельным линиям связи.

На территории СП установлено десять таксофонов универсальной услуги связи в д. Капалищи, д. Никульское, д. Лебяжий Луг, д. Бабенки.

Антенно-мачтовые сооружения установлены в двух населенных пунктах: д. Крутово – 2 объекта, д. Панеево – 1 объект, д. Жуково –1 объект. А так же на территории посления находятся радиомаяки аэропорта «Иваново-Южный».

Эфирное телевизионное и радиовещание в Коляновском сельском поселении осуществляется филиалом ФГУП «РТРС» «Ивановский ОРТПЦ» г. Иваново. Филиал обеспечивает вещание 8 телевизионных и 10 радиовещательных программ.

Охват населения общегосударственными программами составляет:

– ОРТ - 100 %;

– РТР - 98,4 %;

– Культура - 91,3 %;

– НТВ - 80 %.

Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляют операторы мобильной связи ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом», ОАО «СМАРТС» и ОАО «Мегафон».

На территории населенных пунктов Коляновского СП проводное радиовещание отсутствует.

В перспективе необходима модернизация существующих АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной емкости, а также строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи.

1.10. Экологическое состояние территории

1.10.1. Атмосферный воздух

На территории сельского поселения не организован мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, нет статистической информации отражающей экологическое состояние воздушного бассейна. Для анализа существующего положения используются данные Доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Ивановской области в 2010 г.» (далее Доклад).

По данным Доклада на протяжении периода с 2007 по 2009 год наметилась тенденция постепенного уменьшения объёмов выбросов от стационарных источников, т.е. от промышленных предприятий. Это обусловлено все большим применением промышленными предприятиями технологий, позволяющих снизить объёмы выбросов, а также постепенным переводом многих котельных на более «чистые» виды топлива, т.е. с угля и мазута на газ. С другой стороны, доля выбросов автотранспорта за последние годы несколько увеличилась, что обусловлено ростом автопарка.

На фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе сельского поселения оказывают влияние предприятия, расположенные в соседних муниципальных образованиях: Ивановский филиал ОАО «ТГК 6» (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) в г. Иваново, и ОАО «Техуглерод и резина» в Новоталицком сельском поселении, выброс от которых составляет более 50 % всех выбросов от стационарных источников по Ивановской области.

На территории сельского поселения расположен ряд промышленных предприятий, влияющих на экологическую обстановку. Такими предприятиями являются коптильный цех, цех по выпуску гипсоцементных блоков, деревообрабатывающие предприятия, животноводческие фермы и др. Предприятия являются основным стационарным источником загрязнения окружающей среды. Для уменьшения значений выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях ведется постоянная работа по решению задач снижения негативного воздействия производств на окружающую среду. Используются такие методы как:

– модернизация систем очистки газа, постоянный контроль за состоянием атмосферного воздуха в селитебной зоне, контроль и регулировка автомобильных двигателей на токсичность и дымность отработанных газов,

– перевод технологических процессов на использование более чистого экологического топлива.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения является автотранспорт. Негативное влияние автотранспорта на окружающую среду и здоровье людей особенно сказывается в летний период. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных веществ, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а) пирен. Остроту этой проблемы в определенной степени снижают зеленые насаждения, однако, их очень мало, и они не могут в полной мере противостоять значительному загрязнению атмосферы.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории сельского поселения Коляновское представлены ниже (Таблица 8).

Таблица 8 Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории сельского поселения Коляновское

№ п/п	Назначение объекта	Нормативный размер СЗЗ, м
	Коляновское с.п.	
	Компресорная станция "Иваново"	700
	Газораспределительная станция "Иваново-1" (Круглово)	300
	Цех по выпуску гипсоцементных блоков, пилорама*	300
	Цех по производству железнобетонных колец*	300
	Столярный цех, производство обуви, племенной завод*	100
	Цех по производству фурнитуры	50
	Пилорама*	100
	Автозаправочная станция*	100
	Автомойка*	50
	Станция технического обслуживания*	50
	Шиномонтаж	50
	Цех по выпечке хлеба ЧП Корюкин А.В.	50
	Гаражи индивидуального транспорта*	50
	Ферма	50
	Крестьянско-фермерское хозяйство рук. Мальцев Ю. (с содержанием животных)*	50
	Молочно-товарная ферма	50
	Овощехранилище	50
	Свиноферма ИГСХА Учхоз 2 отд.*	50
	Служебные и складские помещения	50
	Ферма (кролики)	50
	Стоянка индивидуального транспорта	35
	д. Бухарово	
	Автомойка	50
	Станция технического обслуживания	50
	д. Лебяжий Луг	
	Коптильный цех*	300
	Гаражи индивидуального транспорта	15
	д. Коляново	
	Швейный цех, склады, производство окон	100,50
	Станция технического обслуживания	50
	Производственный склад	50
	Коммунально-складская территория*	50
	Гаражи индивидуального транспорта*	15, 50
	с. Панеево	
	Сельское кладбище	50
	д. Игнатово	
	Станция технического обслуживания*	50
	Склады*	50

	Производственная база, территория логистического центра*	50, 100
	д. Дегтярёво	
	Цех по переработке молока*	50

* Объект, в санитарно-защитной зоне которого расположено жилье.

В настоящее время большая часть жилой застройки расположена в санитарно-защитной зоне, что противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Некоторая часть жилой застройки, располагается в санитарно-защитных зонах объектов транспортной инфраструктуры.

1.10.2. Поверхностные воды и подземные воды

Поверхностные воды.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются ливневые стоки с промышленных и жилых территорий, это связано с использованием устаревших очистных сооружений на предприятиях, а также их отсутствием; хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды; загрязнение через подземные воды, атмосферу, земельные ресурсы.

В настоящее время на территории населенных пунктов сельского поселения не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод. Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории населенных пунктов происходит на рельеф и далее в водные объекты.

Подземные воды.

Для водоснабжения используются пресные воды нижнеплиоценовых и верхне-среднеплиоценовых водоносных горизонтов, имеющих сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

1.10.3. Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения связано со строительными работами, разработкой карьеров песка и песчано-гравийной смеси, прокладки коммуникаций и трубопроводов.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Результатом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии. Необходимо внедрение новых технологий строительных работ с целью причинения меньшего ущерба естественным биоценозам.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории населенных пунктов.

Анализ процессов деградации почв показывает качественное расширение факторов, лимитирующих плодородие черноземов. Сейчас перечень этих факторов включает в себя водную и ветровую эрозии почв, быстрое истощение запасов питательных элементов без внесения удобрений, декальцификация и минерализация гумуса старопахотных земель, а также все более широкое распространение загрязнения и утомления почв.

Значительных масштабов на территории сельского поселения достигла водная и ветровая эрозия почв.

1.10.4. Особо охраняемые природные территории

Отношения в сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных террито-

рий регионального значения в целях сохранения в Ивановской области природно-ресурсного потенциала, туристско-рекреационных ресурсов, ландшафтного и биологического разнообразия и развития экологического просвещения и воспитания населения регулирует закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Ивановской области».

На территории Коляновского сельского поселения расположен памятник природы регионального значения «Зеленая зона санатория «Зеленый городок» (решения малого Совета Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 № 147 и № 148).

1.11. Охрана историко-культурного наследия

1.11.1. Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия являются существенным потенциалом территории Коляновского сельского поселения и Ивановского муниципального района в целом, на основе которого могут развиваться туристская и рекреационная деятельность, и, в то же время, территории объектов культурного наследия и их зоны охраны выступают ограничениями для градостроительного освоения территории.

Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список недвижимых памятников истории и культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации. Территории объектов культурного наследия по земельному кодексу РФ относятся к категории особо охраняемых территорий и объектов.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В настоящее время, по данным Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области, на территории сельского поселения Коляновское расположен 2 объекта культурного наследия:

Объекты культурного наследия

№ п/п	Наименование объекта культурного наследия	Адрес объекта	Категория охраны	Общая видовая принадлежность
1	Церковь Иоанна Богослова, 1829 г.	с. Панеево Коляновское с.п.	Выявленный объект культурного наследия	Архитектура
2	Поселение Панеево	Восточная окраина с. Панеево Коляновское с.п.	Выявленный объект культурного наследия	Археология

1.11.2. Зоны охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для памятников истории и культуры необходима организация зон охраны объектов культурного наследия - специально выделенных территорий, предназначенных для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразного использования. Зоны охраны устанавливаются вокруг недвижимых памятников истории и культуры, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы - исторические центры населенных пунктов, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения, произведения садово-паркового и ландшафтного искусства, памятные места, связанные с историческими событиями, памятники археологии, произведения монументального искусства.

Проекты зон охраны с границами охранных зон должны быть разработаны на каждый объект культурного наследия. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как

обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют: охранная зона памятника, зона регулирования застройки, зона охраняемого ландшафта.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника, как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

Для выявленных объектов культурного наследия, расположенних на территории Коляновского сельского поселения проекты охранных зон в настоящее время не разработаны.

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

2.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочные решения территории Коляновского сельского поселения приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития поселения, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе:

– природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки (река Вострa, река Страданка, мелкие ручьи и каналы, пруды, лесной фонд и территориисельскохозяйственного назначения);

– наличие производственных территорий, имеющих санитарно-защитные зоны;

– наличие магистральных трубопроводов, имеющих санитарно-защитные зоны;

– существующие транспортные связи;

– сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;

– наличие ветхих общественных зданий, подлежащих сносу;

– недостаточное транспортное и инженерное обеспечение населенных пунктов;

– экономическая база развития сельского поселения.

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется несколькими позициями:

– совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения и благоустройства жилой застройки;

– упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры;

– полное инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;

– благоустройство территорий населенных пунктов, формирование зон отдыха населения с учетом природного каркаса территории.

Коляновское сельское поселение

В границах поселения за пределами границ населённых пунктов установлены следующие функциональные зоны:

– транспортной инфраструктуры

– сельскохозяйственного использования

– производственного и коммунально-складского назначения

– инженерной инфраструктуры

– садоводства и огородничества

– общественно-деловая

– рекреационная

– военных объектов и режимных территорий

– природных территорий

– акваторий

Планировочную структуру муниципального образования формирует сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас. Деревни Коляново, Игнатово, Бухарово практически являются пригородными территориями на юге г. Иваново, что определяет направление развития северных территорий поселения и их функциональную наполненность. С севера на юг центральная часть муниципального образования является автомобильным транзитным коридором, связывающим г. Иваново с г. Владимир и далее г. Москвой. Прохождение такого значения дороги во многом определяет развитие прилегающей территории. Расположение на территории поселения аэропорта г. Иваново (Южный) оказывает важное влияние на развитие прилегающей территории и ее функциональное наполнение.

Прохождение через территорию муниципального образования на западе, юге и востоке магистральных трубопроводов неизменно определяет направление функционального зонирования и развитие территорий населенных пунктов, расположенных в санитарно-защитной зоне от трубопроводов.

Пересечение всей территории мелкими реками, ручьями, каналами и прудами влияет на структурный каркас формирования границ населенных пунктов и территорий для садовых товариществ.

На территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов, генеральным планом предусмотрены общественно-деловые зоны. Проектом предложено: развитие общественно-деловой зоны по ул. Загородной при подъезде к аэропорту; формирование общественно-деловой застройки вдоль улиц на перекрестке ул. Загородная и ул. Лежневская; развитие объектов культурно-досугового назначения и сервиса вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» (в районе д. Крутово, южнее д. Жуково, южнее д. Вострa). На территории сельского поселения определены зоны для развития садовых товариществ.

Сохранены учреждения отдыха и туризма: действующие детские лагеря, санаторий, профилакторий.

Предложен к реконструкции под спортивно-оздоровительный лагерь разрушенный детский лагерь.

На территории сельского поселения предложена реконструкция: территории завода по разливу минеральной воды (западнее д. Горенцово); четырех пилорам (севернее и западнее с. Панеево, западнее д. Крутово и восточнее д. Лысново); территории КФХ севернее д. Бабенки и территории свинофермы и овощехранилища ИГСХА Учхоза (на юго-западе д. Вострa); цеха по производству железобетонных колец (рядом с центральной частью д. Коляново).

Проектом предусмотрено развитие производственной зоны западнее границ д. Игнатово, где предложено разместить производственные базы.

Размещение зоны животноводства проектом предложено южнее территории аэропорта.

На территории сельского поселения предусмотрены зоны инженерной инфраструктуры водоочистные сооружения (далее ВОС) юго-восточнее д. Зеленый Городок, севернее д. Бухарово, около южной границы д. Крутово и к юго-востоку от д. Купалищи и канализационные очистные сооружения (далее КОС) восточнее д. Крутово и в восточной части д. Ломы.

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

– индивидуальной жилой застройки
– малоэтажной жилой застройки
– среднеэтажной жилой застройки
– садоводства и огородничества
– общественно-деловая
– сельскохозяйственного использования
– производственного и коммунально-складского назначения
– инженерной инфраструктуры
– транспортной инфраструктуры
– специального назначения
– рекреационная зона
– природных территорий
– акваторий.

д. Коляново

Деревня Коляново структурно представляет единое целое с близлежащей городской территорией г. Иваново и связана с ней улично-дорожной сетью. Граница населенного пункта состоит из нескольких тер-

риторий, разделенных ул. Загородной и ул. Лежневской. Расчетная численность населения д. Коляново составляет 1345 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети.

Транспортный каркас формируется основными улицами Школьная, Садовая, Загородная, Рябиновая, Газовиков. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Территория населенного пункта разделена автомобильной дорогой общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга», для сохранения жилой застройки вдоль дороги требуются защитные мероприятия: строительство шумозащитных искусственных сооружений (экранов) вдоль транспортной магистрали. Проектом не предусмотрено развитие жилых зон вдоль магистрали. Проектом предложено развитие индивидуальной жилой застройкой южнее ул. Рябиновая.

В каждой из разделённых территорий д. Коляново есть общественный центр. Развитие и усиление функций существующего образовательного центра генпланом предложено за счёт строительства библиотеки и образовательного центра на месте ветхих зданий по

ул. Школьная. Проектом предусмотрено формирование общественного торгово-делового и досугового центра в центральной части д. Коляново южнее ул. Садовая, где размещены детский сад, клуб, офисные здания, объекты торговли. Формируется общественный центр, расположенный по ул. Загородная в западной части населенного пункта, где генпланом предложено усиление общественно-деловой функции за счет строительства пождепо и бани. Предусмотрено формирование торгово-общественной зоны для объектов сервиса вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга».

К рекреационной зоне в д. Коляново генеральным планом отнесены территории: бульвар в центральной части, парковая зона в проектируемой южной части населенного пункта у пруда, бульвар у планируемого к застройке многофункционального общественного здания по ул. Загородная, бульвар по ул.Школьная.

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения. Проектом предусмотрено упорядочение территории по ул. Загородная в западной части населенного пункта под склады и швейное производство.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Андреево

Деревня Андреево расположена в восточной части сельского поселения в живописном месте реки Страданка и лесного массива. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Андреево составляет 27 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация жилой застройки.

Проектом предложено формирование общественно-деловой зоны в центральной части деревни и благоустройство территории у прудов по основной улице населенного пункта.

Развитие производственных зон не предусмотрено.

Проектным решением даны предложения по установлению границы д. Андреево с учетом приведения в соответствие с фактической ситуацией. Площадь населенного пункта в уточненных границах составляет 13,3 га.

д. Бабенки

Деревня Бабенки расположена в центральной части сельского поселения вдоль дороги регионального значения вблизи с д. Вострa и д. Никульское. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения д. Бабенки составляет 44 человека.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. Развитие жилой застройки ограничено существующими инженерными сетями и ручьем. В сложившейся жилой застройке проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки.

Генпланом не предусмотрено формирование общественно-деловой зоны, т.к. размещение объектов культурно-досугового и торгового назначения с учетом д. Бабенки предусмотрено в д. Вострa и д. Никульское.

Развитие производственных и рекреационных зон не предусмотрено.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Бухарово

Деревня Бухарово структурно представляет единое целое с близлежащей городской территорией г. Иваново и д. Коляново и связана с ними улично-дорожной сетью. Расчетная численность населения д. Бухарово составляет 930 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. Транспортный каркас формируется основными улицами Александровская, Никольская, Петровская, Ильинская. В кварталах существующей жилой застройки проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение жилой застройки. Проектом предложено развитие жилого района с размещением многоэтажной и индивидуальной жилой застройкой в северо-восточной части населенного пункта.

Генпланом предусмотрено развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов административного назначения и торговли по ул. Никольской. К рекреационной зоне в д. Бухарово отнесено благоустройство территории у пруда в западной части населенного пункта. Генеральным планом не предложено развитие производственных зон.

Проектным решением даны предложения по установлению границы д. Бухарово с учетом планируемого развития населенного пункта. Проектом предусмотрено изменение границы населенного пункта за счет включения земельного участка из земель промышленности … и иного специального назначения

- с кадастровым номером 37:05:031640:302 площадью 4416 га

и земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:

- с кадастровым номером 37:05:031640:303 площадью 747 га,
- с кадастровым номером 37:05:031640:319 площадью 749 га,
- с кадастровым номером 37:05:031640:320 площадью 749 га.

Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 59,3 га.

д. Вострa

Деревня Вострa расположена в центральной части сельского поселения. В целом имеет регулярную планировочную структуру сложившихся жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Вострa составляет 246 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной и малоэтажной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки.

Территория населенного пункта расположена вдоль дороги федерального значения, для сохранения жилой застройки, расположенной вдоль дороги, требуются защитные мероприятия – строительство шумозащитных искусственных сооружений (экранов). Генпланом предусмотрено для существующей застройки развитие общественного торгово-досугового центра за счет строительства клуба и магазина.

Проектом предусмотрена организация бульвара вдоль общественно-деловой зоны.

Генеральным планом не предусмотрено развитие производственных зон.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Вотола

Деревня Вотола расположена в юго-западной части сельского поселения рядом с деревней Пещеры на берегу ручья. Структурный каркас формирует единственная улица населенного пункта. Расчетная численность населения д. Вотола составляет 19 человек.

Сложившаяся жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки. Проектными решениями предусмотрена регенерация жилой застройки. Развитие жилых зон проектом не предложено. Генпланом предусмотрена реконструкция недействующего КФХ с разделением территории на зону животноводства и сельскохозяйственного использования.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Голяково

Деревня Голяково расположена в южной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Голяково составляет 23 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Горенцово

Деревня Горенцово расположена в западной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Горенцово составляет 21 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Горшково

Деревня Горенцово расположена в западной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Горшково составляет 27 человек.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры.

Проектным решением даны предложения по установлению границы д. Горшково с учетом приведения в соответствие с фактической ситуацией. Площадь населенного пункта в уточненных границах составляет 8,4 га.

д. Дегтярево

Деревня Дегтярево расположена в западной части сельского поселения. Граница населенного пункта состоит из двух территорий (северной, южной), расположенных на расстоянии друг от друга. Северная территория граничит с д. Круглово и имеет общую улично-дорожную сеть. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения д. Дегтярево составляет 812 человек.

Существующая жилая зона состоит из индивидуальной и малоэтажной жилой застройки и формируется вдоль основной улицы, являющейся продолжением автомобильной дороги межмуниципального значения, связывающей населенный пункт с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга». Проектными решениями предусмотрено упорядочение существующей застройки с развитием жилой зоны в юго-западном направлении северной территории населенного пункта. Генпланом предусмотрено резервирование территории под развитие жилой зоны за расчетный срок в северо-западном направлении северной территории населенного пункта. Развитие общественно-деловой зоны северной территории д. Дегтярево предусмотрено реконструкцией клуба, магазина, детского сада. Предусмотрено благоустройство территории в существующей центральной части населенного пункта.

Генпланом предложено развитие нового жилого района комплексной индивидуальной застройки южной территории д. Дегтярево с формированием общественно-деловой и рекреационной зон. В районе комплексной застройки предусмотрено строительство школы, детского сада, магазина, пункта бытового обслуживания, спортивных площадок.

Генпланом предусмотрено размещение территории ВОС в районе жилой застройки в границах населённого пункта.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Жуково

Деревня Жуково на севере граничит с деревней Коляново и связана с ней улично-дорожной сетью. В целом имеет свободную планировочную структуру сложившихся жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Жуково составляет 388 человек.

Транспортный каркас формируется улицами, отходящими от автомобильной дороги общего пользо-

вания федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга». Территория населенного пункта расположена вдоль дороги федерального значения, для сохранения жилой застройки требуются защитные мероприятия: строительство шумозащитных искусственных сооружений (экранов) вдоль транспортной магистрали.

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки. Развитие индивидуальной жилой застройки предложено в северо-западной части д. Жуково на границе с д. Коляново.

Генпланом предусмотрено строительство объектов торговли вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» в северо-восточной части населенного пункта и формирование в северной части населенного пункта на границе с д. Коляново общественного подцентра.

К рекреационной зоне в д. Жуково отнесен бульвар вдоль главной существующей улицы и рекреационная зона с благоустройством и водоемом северной части в новой формирующейся жилой зоне.

Генеральным планом не предложено развитие производственных зон.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Завражново

Деревня Завражново расположена в юго-западной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Завражново составляет 8 человек.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Запольново

Деревня Запольново расположена в южной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Запольново составляет 45 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры.

Проектным решением даны предложения по установлению границы д. Запольново с учетом приведения в соответствие с фактической ситуацией. Площадь населенного пункта в уточненных границах составляет 20,8 га.

д. Зеленый Городок

Деревня Зеленый Городок расположена в южной части сельского поселения среди лесного массива. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру существующих жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Зеленый Городок составляет 165 человек.

Проектом не предложено развитие жилых зон. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки.

Генпланом предусмотрено развитие общественно-деловой зоны в центральной части населенного пункта за счет строительства магазина с благоустройством территории.

Развитие производственных зон не предусмотрено.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Игнатово

Деревня Игнатово структурно представляет единое целое с близлежащей городской территорией г. Иваново в северной части и граничит с территорией аэропорта в южной части. Граница населенного пункта состоит из двух территорий, разделенных подъездной автодорогой к аэропорту. Расчетная численность населения д. Игнатово составляет 804 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. Транспортный каркас формируется основными улицами – Центральная, Дачная,

Тополиная, Деревенская. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Проектом предложено развитие малоэтажной жилой застройки в северной части населенного пункта и многоэтажной жилой застройки в южной части населенного пункта.

Генпланом предложено размещение спортивно-развлекательного и торгового центра в южной части населенного пункта при подъезде к аэропорту. Формирование общественного подцентра в развивающемся жилом районе в северной части населенного пункта.

К рекреационной зоне в д. Игнатово генеральным планом отнесен бульвар при въезде в аэропорт.

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения в северной части населенного пункта под расширение складской территории с учетом выделенного земельного участка.

Проектным решением даны предложения по установлению границы д. Игнатово с учетом приведения в соответствие с фактической ситуацией и с учетом планируемого развития населенного пункта. Проектом предусмотрено изменение границы населенного пункта за счет включения земельных участков из земель промышленности … и иного специального назначения:

- с кадастровым номером 37:05:031602:22 площадью 42158 га,
- с кадастровым номером 37:05:031602:23 площадью 41270 га.

Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 120,1 га.

д. Круглово

Деревня Круглово расположена в северо-западной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Круглово составляет 193 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры. Проектом определено развитие жилой зоны в западном направлении.

Проектным решением даны предложения по установлению границы д. Круглово с учетом планируемого развития населенного пункта. Проектом предусмотрено изменение границы населенного пункта за счет включения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:

- с кадастровым номером 37:05:031612:538 площадью 4400 га,
- с кадастровым номером 37:05:031612:539 площадью 4500 га,
- с кадастровым номером 37:05:031612:632 площадью 706 га,
- с кадастровым номером 37:05:031612:634 площадью 752 га,
- с кадастровым номером 37:05:031612:635 площадью 709 га,
- с кадастровым номером 37:05:031612:636 площадью 727 га,
- с кадастровым номером 37:05:031612:637 площадью 749 га,
- с кадастровым номером 37:05:031612:638 площадью 743 га,
- с кадастровым номером 37:05:031612:639 площадью 755 га,
- с кадастровым номером 37:05:031612:640 площадью 742 га,
- с кадастровым номером 37:05:031612:641 площадью 703 га,
- с кадастровым номером 37:05:031612:642 площадью 721 га,
- с кадастровым номером 37:05:031612:643 площадью 637 га,
- с кадастровым номером 37:05:031612:644 площадью 811 га,
- с кадастровым номером 37:05:031612:645 площадью 777 га,
- с кадастровым номером 37:05:031612:646 площадью 799 га,
- с кадастровым номером 37:05:031612:647 площадью 790 га,
- с кадастровым номером 37:05:031612:648 площадью 787 га,
- с кадастровым номером 37:05:031612:649 площадью 7581 га,
- с кадастровым номером 37:05:031612:650 площадью 762 га.

Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 26,1 га.

д. Крутово

Деревня Крутово расположена в центральной части сельского поселения. Граница населенного пункта состоит из пяти территорий, разделенных автомобильной дороги общего пользования федерального зна-

чения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга». В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившихся жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Крутово составляет 345 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной и малоэтажной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. Территория населенного пункта расположена вдоль магистрали, поэтому для сохранения жилой застройки, расположенной вдоль нее, требуются защитные мероприятия: строительство шумозащитных искусственных сооружений (экранов) вдоль транспортной магистрали с учетом территорий жилых зон. В сложившейся жилой застройке проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки. Проектом не предложено развитие жилых зон.

Генпланом предусмотрено для существующей застройки развитие общественно-торгового центра при въезде в населенный пункт за счет строительства клуба, магазина с благоустройством территории. Предложено развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового и торгового назначения в южной части вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга».

Развитие производственных зон не предусмотрено.

Проектным решением даны предложения по установлению границы д. Крутово с учетом приведения в соответствие с фактической ситуацией и планируемого развития населенного пункта. Проектом предусмотрено изменение границы населенного пункта за счет включения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:

- с кадастровым номером 37:05:031070:1455 площадью 4087 га,
- с кадастровым номером 37:05:031070:1456 площадью 3882 га,
- с кадастровым номером 37:05:031070:1457 площадью 3743 га,

Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 52,5 га.

д. Купалищи

Деревня Купалищи расположена в центральной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Купалищи составляет 58 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры.

Проектным решением даны предложения по установлению границы д. Купалищи с учетом приведения в соответствие с фактической ситуацией. Площадь населенного пункта в уточненных границах составляет 29,1 га.

д. Лебяжий Луг

Деревня Лебяжий Луг расположена в северо-восточной части сельского поселения в окружении садоводческих товариществ. В западной части граничит с территорией производственного объединения «Ивановское по племработе». В целом имеет регулярную планировочную структуру сложившихся жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Лебяжий Луг составляет 370 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной, малоэтажной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки.

Генпланом для существующей жилой застройки предусмотрено формирование зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения в центральной части населенного пункта.

К строительству предложены клуб, магазин, детский сад.

К рекреационной зоне отнесена парковая зона у проектируемого клуба.

Генеральным планом не предусмотрено развитие производственных зон. Предложена зона инженерной инфраструктуры - реконструкция КОС в южной части населенного пункта.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Ломы

Деревня Ломы расположена в юго-восточной части сельского поселения в живописном месте реки Востра и лесного массива по соседству с территориями санатория и оздоровительного лагеря. На севере деревня Ломы граничит с деревней Купалищи, а в южной части – с деревней Голяково. В целом населенный пункт имеет свободную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Ломы составляет 1235 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. Деревня имеет хорошие внешние автомобильные связи с соседними населенными пунктами и с автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга». На территории деревни расположен специализированный оздоровительный лагерь. Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны и зоны общественно-делового назначения на подъезде к лагерю.

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Развитие жилой зоны с индивидуальной жилой застройкой предусмотрено в северо-восточной части населенного пункта, с организацией рекреационной зоны и зоны общественно-делового назначения, где предложены к строительству клуб, магазин, детский сад, спортивная площадка и в южной части населенного пункта.

Развитие производственных зон на территории населенного пункта не предусмотрено.

Проектным решением даны предложения по установлению границы д. Ломы с учетом приведения в соответствие с фактической ситуацией. Площадь населенного пункта в уточненных границах составляет 148,4 га.

д. Лупаново

Деревня Лупаново расположена в западной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Лупаново составляет 0 человек.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Лысново

Деревня Лысново расположена в юго-западной части сельского поселения. В целом деревня имеет свободную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения д. Лысново составляет 187 человек.

Проектом не предложено развитие жилых зон. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки. Жилая зона ограничена в юго-западной части населенного пункта санитарно-защитной зоной от проходящего по поселению магистрального трубопровода.

Проектом предложено сформировать общественно-деловую зону для существующей застройки в западной части населенного пункта, в направлении села Панеево.

Существующую территорию цеха по выпуску гипсоцементных блоков в восточной части деревни предложено реконструировать в общественно-деловую зону из-за вредности данного производства вблизи существующей жилой зоны.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Никульское

Деревня Никульское расположена в центральной части сельского поселения. Граница населенного пункта состоит из трех территорий, разделенных дорогами федерального и иежмуниципального значения. Одна из территорий населенного пункта граничит с д. Востра. В целом деревня имеет свободную планировочную структуру существующих жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Никульское составляет 192 человека.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. Территория населенного пункта расположена вдоль магистрали, поэтому для со-

хранения жилой застройки, расположенной вдоль нее, требуются защитные мероприятия: строительство шумозащитных искусственных сооружений (экранов) вдоль транспортной магистрали с учетом территорий жилых зон. В сложившейся жилой застройке проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки. Развитие индивидуальной жилой застройки предложено в северо-западной части д. Никульское вдоль межмуниципальной дороги в направлении д. Бабенки.

Для существующей застройки генпланом предусмотрено развитие общественно-торгового центра. Для новой жилой застройки в северо-западной части населенного пункта предложено формирование общественного подцентра с объектами спортивно-торгового назначения.

Развитие производственных и рекреационных зон не предусмотрено.

Проектным решением даны предложения по установлению границы д. Никульское с учетом приведения в соответствие с фактической ситуацией. Площадь населенного пункта в уточненных границах составляет 39,3 га.

с. Панеево

Село Панеево расположено в юго-западной части сельского поселения. В целом село имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения с. Панеево составляет 221 человек.

Существующая жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. Проектными решениями предусмотрена регенерация кварталов существующей жилой застройки. Развитие жилых зон на территории населенного пункта ограничено проходящими с двух сторон магистральными трубопроводами. Генпланом предусмотрено развитие индивидуальной жилой застройки в южной части села.

Проектом предложено: формирование зоны общественно-делового назначения в южной части села для строительства магазина и детского сада; развитие существующего общественного центра в центральной части населенного пункта в районе церкви с благоустройством территории, клуба и спортивной площадки.

Проектным решением даны предложения по установлению границы с. Панеево с учетом приведения в соответствие с фактической ситуацией. Площадь населенного пункта в уточненных границах составляет 65,9 га.

д. Пещеры

Деревня Пещеры расположена в юго-западной части сельского поселения в красивых окрестностях у пруда. Структурный каркас формирует единственная улица населенного пункта. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру существующей жилой застройки. Расчетная численность населения д. Пещеры составляет 33 человека.

Сложившаяся жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки. Проектными решениями предусмотрена регенерация жилой застройки. Проектом определено развитие жилых зон в юго-восточном направлении в существующих границах населенного пункта с выделением общественно-деловой зоны для объектов торговли.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Полуниха

Деревня Полуниха расположена в восточной части сельского поселения в живописном месте реки Страданка и лесного массива. Граница населенного пункта состоит из двух территорий, расположенных на расстоянии друг от друга - деревня и урочище. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Полуниха составляет 152 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация жилой застройки. Развитие жилых зон ограничено в восточной части рекой Страданка и в северной части – санитарно-защитной зоной от магистральных трубопроводов. Поэтому развитие жилой зоны в расчетный срок предусмотрено в юго-западном направлении и развитие жилой зоны за расчетный срок - в южном направлении населенного пункта.

Проектом предложено формирование общественно-деловой зоны в центральной части деревни и благоустройство территории у прудов по основной улице населенного пункта.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Сменово

Деревня Сменово расположена в западной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Сменово составляет 32 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Сверчково

Деревня Сверчково расположена в западной части сельского поселения. Это недавно образованный населенный пункт, который только начинает свое развитие. Расчетная численность населения д. Сверчково составляет 0 человек.

Сложившаяся жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки. Проектными решениями предусмотрена регенерация существующей жилой застройки.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

2.2. Жилищная сфера

Проектный показатель обеспеченности жильем населения определен исходя из условия предоставления каждой семье индивидуального дома или квартиры, но не менее 30 кв. м на человека.

В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки. Проектные территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:

д. Коляново

– индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
– малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
– среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей);

д. Игнатово

– индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
– малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
– многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей);

д. Бухарово

– индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
– многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей);

д. Востра, д. Дегтярево, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Лебяжий Луг

– индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
– малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

д. Бабенки, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцево, д. Горшково, д. Жуково, д. Завражново, д. Запольново, д. Никульское, д. Купалищи, д. Круглово, д. Ломы, д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. Сменово, д. Андреево, д. Полуниха, д. Сверчково

– индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

Вне проектируемых границ населенных пунктов

– застройка сезонного проживания.

С целью соответствия ёмкости жилых территорий и проектной численности населения показатели плотности населения на территории проектируемой жилой застройки постоянного проживания должны иметь средние значения не ниже следующих:

– д. Андреево – 10 чел./га;
– д. Бабенки – 9 чел./га;
– д. Бухарово – 23 чел./га;
– д. Востра – 19 чел./га;
– д. Вотола – 10 чел./га;
– д. Голяково – 3 чел./га;
– д. Горенцово – 4 чел./га;
– д. Горшково – 5 чел./га;
– д. Дегтярево – 9 чел./га;

– д. Жуково – 20 чел./га;
– д. Завражново - 2 чел./га;
– д. Запольново – 5 чел./га;
– д. Зеленый Городок – 26 чел./га;
– д. Игнатово – 19 чел./га;
– д. Коляново – 27 чел./га;
– д. Круглово – 6 чел./га;
– д. Крутово – 20 чел./га;
– д. Купалищи – 4 чел./га;
– д. Лебяжий Луг - 109 чел./га;
– д. Ломы - 11 чел./га;
– д. Лысново -12 чел./га;
– д. Никульское – 8/ чел./га;
– с. Панеево – 7 чел./га;
– д. Пещеры – 5 чел./га;
– д. Полуниха – 11 чел./га;
– д. Сверчково – 3 чел./га;
– д. Сменово – 3 чел./га.

В качестве территорий первоочередного освоения определены жилые зоны:
– д. Бухарово – 0,7 га;
– д. Дегтярево – 23,4 га;
– д. Жуково – 7,7 га;
– д. Зеленый Городок – 0,3 га;
– д. Игнатово – 14,3 га;
– д. Коляново – 8,3 га;
– д. Крутово – 1,2 га;
– д. Круглово – 4,5 га;
– д. Лебяжий Луг – 7,8 га;
– д. Ломы – 76,0 га;
– д. Никульское – 15,4 га;
– с. Панеево – 7,9 га;
– д. Пещеры – 5,2 га;
– д. Полуниха – 1,6 га.

2.3. Социальная сфера

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на прогнозируемое постоянное население на расчетный срок приведен в таблицах. Расчет по полному перечню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 100 человек (таблица 9). Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен только расчет потребности объектов торговли (таблица 10).

Таблица 9 Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2036 г. (численность населения д. Коляново - 1,3 тыс. чел., д. Бухарово – 0,9 тыс. чел, д. Востра – 0,2 тыс. чел., д. Дегтярево – 0,8 тыс. чел., д. Жуково – 0,4 тыс. чел., д. Зеленый Городок – 0,2 тыс. чел., Игнатово – 0,8 тыс. чел., д. Крутово – 0,3 тыс. чел., д. Круглово – 0,2 тыс. чел., д. Лебяжий Луг – 0,4 тыс. чел., д. Лысново – 0,2 тыс. чел., с. Панеево – 0,2 тыс. чел., д. Никульское – 0,2 тыс. чел., д. Полуниха – 0,2 тыс. чел., д. Ломы – 1,2 тыс. чел.)

№ п/п	Наименование	д. Коляново			д. Бухарово			д. Востра			д. Дегтярево			д. Жуково		
		Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
Учреждения образования																
1	Детские дошкольные учреждения, место	0	43	-43	0	30	-30	0	4	-4	0	26	-26	0	13	-13
2	Школьные учреждения**, учащиеся	1251	510	741	подвоз в Колановскую СОШ	84	-	подвоз в Колановскую СОШ	22	-	подвоз в Колановс-кую СОШ	73	-73	подвоз в Колановскую СОШ	35	-
3	Внешкольные учреждения**, место	0	51	-51	0	8	-	0	2	-	0	7	-	0	3	-
Физкультурно-спортивные сооружения																
4	Бассейны*, кв.м зеркала воды	0	200	-200	-			-			-			-		
5	Спортивные залы, кв.м площади пола	288	183	105	0	121	-121	0	30	-30	0	106	-106	0	50	-50
6	Плоскостные спортивные сооружения, га	0,3	0,9	-0,6	0	0,7	-0,7	0	0,2	-0,2	0	0,6	-0,6	0	0,3	-0,3
Учреждения культуры и искусства																
7	Клубные учреждения, место	0	255	-255	0	177	-177	0	47	-47	100	154	-54	0	74	-74

8	Библиотечные учреждения*, тыс.ед. хранения	0	33,6	-33,6	-			-			-			-		
Торговля																
9	Торговые центры*, кв.м торговой площади	0	2377	-2377	-			-			-			-		
10	Магазины, кв. м торговой площади	590	404	186	280	279	1	25	74	-49	25	244	-219	0	116	-116
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания																
11	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	0	9	-9	0	7	-7	0	2	-2	0	6	-6	0	3	-3
12	Банно-оздоровительные комплексы*, помывочных мест	-			-			-			-			-		
13	Прачечные*, кг белья в смену	0	475	-475	-			-			-			-		
14	Аптечные учреждения*, кв.м общей площади	0	111	-111	-			-			-			-		
15	Пожарные депо*, автомобилей	-			-			-			-			-		
Административно-деловые и хозяйственные учреждения																
16	Отделения, филиалы банка*, операционное место	0	4	-4	-			-			-			-		
17	Отделения связи*, объект	-			-			-			-			-		
18	Администрация сельского поселения*, объект	0	1	-1	-			-			-			-		

№ п/п	Наименование	д. Зеленый Городок			д. Игнатово			д. Крутово			д. Лебяжий Луг			д. Лысново		
		Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
Учреждения образования																
1	Детские дошкольные учреждения, место	0	5	-5	0	25	-25	0	11	-11	0	12	-12	0	6	-6
2	Школьные учреждения**, учащиеся	подвоз в Коляновскую СОШ	15	-	подвоз в Коляновскую СОШ	72	-	подвоз в Коляновскую СОШ	31	-	подвоз в Коляновскую СОШ	33	-	подвоз в Коляновскую СОШ	17	-
3	Внешкольные учреждения**, место	0	1	-	0	7	-	0	3	-	0	3	-	0	2	-
Физкультурно-спортивные сооружения																
4	Бассейны*, кв.м зеркала воды	-			-			-			-			-		
5	Спортивные залы, кв.м площади пола	0	21	-21	0	105	-105	0	36	-36	0	48	-48	0	24	24
6	Плоскостные спортивные сооружения, га	0	0,1	-0,1	0	0,6	-0,6	0	0,2	-0,2	0	0,3	-0,3	0	0,1	-0,1
Учреждения культуры и искусства																
7	Клубные учреждения, место	0	31	-31	0	153	-153	0	66	-66	0	70	-70	0	36	-36
8	Библиотечные учреждения*, тыс.ед. хранения	-			-			-			-			-		

Торговля																
9	Торговые центры*, кв.м торговой площади	-			-			-			-			-		
10	Магазины, кв. м торговой площади	0	50	-50	245	241	4	0	104	-104	25	111	-86	0	56	-56
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания																
11	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	0	1	-1	0	6	-6	0	2	-2	0	3	-3	0	1	-1
12	Банно-оздоровительные комплексы*, помывочных мест	-			0	55	-55	-			-			-		
13	Прачечные*, кг белья в смену	-			0	475	-475	-			-			-		
14	Аптечные учреждения*, кв.м общей площади	-			-			-			-			-		
15	Пожарные депо*, автомобилей	-			0	3	-3	-			-			-		
Административно-деловые и хозяйственные учреждения																
16	Отделения, филиалы банка*, операционное место	-			-			-			-			-		
17	Отделения связи*, объект	-			-			-			-			-		
18	Администрация сельского поселения*, объект	-			-			-			-			-		

№ п/п	Наименование	с. Панеево			д. Никульское			д. Полуниха			д. Ломы			д. Круглово		
		Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
Учреждения образования																
1	Детские дошкольные учреждения, место	0	5	-5	0	25	-25	0	11	-11	0	12	-12	0	6	-6
2	Школьные учреждения**, учащиеся	подвоз в Колягновскую СОШ	15	-	подвоз в Колягновскую СОШ	72	-	подвоз в Колягновскую СОШ	31	-	подвоз в Колягновскую СОШ	33	-	подвоз в Колягновскую СОШ	17	-
3	Внешкольные учреждения**, место	0	1	-	0	7	-	0	3	-	0	3	-	0	2	-
Физкультурно-спортивные сооружения																
4	Бассейны*, кв.м зеркала воды	-			-			-			-			-		
5	Спортивные залы, кв.м площади пола	0	21	-21	0	105	-105	0	36	-36	0	48	-48	0	24	24
6	Плоскостные спортивные сооружения, га	0	0,1	-0,1	0	0,6	-0,6	0	0,2	-0,2	0	0,3	-0,3	0	0,1	-0,1
Учреждения культуры и искусства																
7	Клубные учреждения, место	0	31	-31	0	153	-153	0	66	-66	0	70	-70	0	36	-36
8	Библиотечные учреждения*, тыс.ед. хранения	-			-			-			-			-		

Торговля																
9	Торговые центры*, кв.м торговой площади	-			-			-			-			-		
10	Магазины, кв. м торговой площади	0	50	-50	245	241	4	0	104	-104	25	111	-86	0	56	-56
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания																
11	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	0	1	-1	0	6	-6	0	2	-2	0	3	-3	0	1	-1
12	Банно-оздоровительные комплексы*, помывочных мест	-			0	55	-55	-			-			-		
13	Прачечные*, кг белья в смену	-			0	475	-475	-			-			-		
14	Аптечные учреждения*, кв.м общей площади	-			-	-	-	-								
15	Пожарные депо*, автомобилей	-			0	3	-3	-			-			-		
Административно-деловые и хозяйственные учреждения																
16	Отделения, филиалы банка*, операционное место	-			-			-			-			-		
17	Отделения связи*, объект	-			-			-			-			-		
18	Администрация сельского поселения*, объект	-			-			-			-			-		

Таблица 10 Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2036 г.

Наименование населенного пункта	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
д. Вотола	0	6	-6
д. Голяково	0	7	-7
д. Горенцево	0	6	-6
д. Горшково	0	8	-8
д. Завражново	0	2	-2
д. Запольново	0	14	-14
д. Бабенки	0	13	-13
д. Купалищи	0	17	-17
д. Сменово	0	9	-9
д. Андреево	0	26	-26
д. Лупаново	0	0	0
д. Пещеры	0	28	-28
д. Сверчково	0	5	-5

К сносу по причине неудовлетворительного технического состояния зданий предложены следующие объекты:

– с. Панеево здание дома культуры на 100 мест с библиотекой на 5,8 тыс. ед. хранения (износ 100%);

– д. Дегтярёво – здание АТС (износ 90%);

– д. Коляново – ГУ Ивановской области «Ивановская районная станция по борьбе с болезнями животных» (износ 100%); муниципальный центр дополнительного образования детей Ивановского района с СДК на 200 мест (износ 100%), детский сад на 51 место (износ 100%); библиотека на 13,5 тыс. ед. хранения (износ 70%).

К реконструкции предусмотрены следующие объекты:

Первоочередное освоение:

– д. Дегтярёво – сельский клуб на мест (износ 90%) с целью восстановления технического состояния здания и увеличения мощности до 155 мест;

Расчетный срок

– д. Ломы – недействующий магазин с целью восстановления функционального значения мощностью 15 кв.м торговой площади;

– д. Коляново – спортивный зал пропускной способностью 30 (износ соответственно 50%);

– на территории вне проектируемых границ населенных пунктов – разрушенный детский лагерь отдыха с перепрофилированием в спортивно-оздоровительный лагерь.

К размещению предложены следующие объекты (с учетом сноса ветхих объектов, потребности на расчетный срок и по заданию на проектирование):

д. Коляново

Первоочередное освоение

– бассейн на 200 кв.м зеркала воды;

– детский сад на 50 мест (с учетом потребности д. Жуково, д. Бухарово);

– клуб на 660 мест (с учетом потребности д. Бухарово, д. Игнатово, д. Жуково);

– сельская администрация;

– оптовый магазин;

– офисно-складские помещения;

– Расчетный срок

– Муниципальный центр дополнительного образования детей Ивановского района на 70 мест;

– 3 спортивные площадки суммарной площадью 0,6 га;

– библиотека на 33,6 тыс. единиц хранения;

– ветеринарная лечебница;
– отделение сбербанка на 4 операционных места;
– аптека 110 кв. м общей площади;
– 2 офисных здания;
– административно-офисный центр;
– магазин строительных материалов.

д. Бухарово

– 3 спортивные площадки суммарной мощностью 0,7 га (потребность в спортивных залах покроется за счет спортивного зала в д. Коляново)
– административное здание;
– фитнес-центр.

д. Жуково

– спортивная площадка мощностью 0,3 га;
– магазин с аптечным пунктом на 120 кв.м торговой площади.

д. Игнатово

Первоочередное освоение
– детский сад на 30 мест;
– спортивно-развлекательный комплекс со спортивной площадкой 0,6 га;
Расчетный срок
– детский сад на 60 мест (с учетом потребности д. Коляново, д. Жуково, д. Бухарово);
– пункт бытового обслуживания на 24 рабочих места с прачечной на 200 кг белья в смену и баней на 55 помывочных мест (с учетом потребности д. Коляново, д. Бухарово, д. Жуково);
– пожарное депо на 3 автомобиля;
– офисное здание
– гостиничный комплекс.

д. Лебяжий луг

Первоочередное освоение
– клуб на 85 мест;
– магазин на 90 кв.м торговой площади;
Расчетный срок
– 2 спортивные площадки суммарной мощностью 0,3 га;
– детский сад на 15 мест.

д. Андреево

– магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Вострa

Первоочередное освоение
– клуб на 80 мест (с учетом д. Бабенки и д. Никульское);
– магазин на 50 кв.м торговой площади;
Расчетный срок
– спортивная площадка 0,1 га.

д. Дегтярево

Первоочередное освоение
– 2 детских сада по 20 мест каждый (с учетом д. Круглово);
– спортивная площадка;
Расчетный срок
– спортивная площадка (суммарная мощность двух площадок 0,6 га);
– школа на 75 учащихся;
– 3 магазина торговой площадью 65, 75 и 80 кв.м;
– пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест.

с. Панеево

Первоочередное освоение
– детский сад 15 мест (с учетом потребности д. Лысново);
– магазин 40 кв. м торговой площади;

Расчетный срок

– спортивная площадка 0,2 га;

– клуб на 80 мест с библиотекой 1,3 тыс. ед. хранения (с учетом потребности д. Лысново);

д. Пещеры

Первоочередное освоение

– магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Зеленый городок

Первоочередное освоение

– магазин на 50 кв. м торговой площади;

Расчетный срок

– спортивная площадка 0,1 га.

д. Лысново

– магазин на 70 кв.м торговой площади;

– спортивная площадка 0,2 га.

д. Купалищи

– магазин на 20 кв.м торговой площади.

д. Круглово

– магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Запольново

– магазин на 15 кв.м торговой площади.д. Полуниха

Первоочередное освоение

– клуб на 30 мест;

– магазин на 50 кв.м торговой площади;

Расчетный срок

– спортивная площадка 0,1 га.

д. Крутово

– спортивная площадка 0,2 га;

– клуб на 65 мест;

– магазин на 85 кв.м торговой площади;

– кафе.

д. Никульское

Первоочередное освоение

– 2 магазина по 30 кв.м торговой площади (с учетом потребности в д. Бабенки);

– спортивная площадка 0,1 га.

д. Ломы

Первоочередное освоение

– детский сад 200 мест;

– общеобразовательная школа на 400 учащихся;

– спортивная площадка 0,9 га;

– клуб на 200 мест со спортивным залом на 100 кв. м площади пола (с учетом д. Зеленый Городок);

– магазин на 450 кв.м торговой площади.

вне проектируемых границ населенных пунктов

– торгово-распределительный центр торговой площадью 83 тыс. кв.м;

– административное здание;

– бизнес комплекс-центр.

Потребность в стационарах покроется за счет областной больницы в г. Иваново, в объектах пожарной охраны - за счет пожарных депо г. Иваново.

2.4. Производственная сфера

К реконструкции предусмотрены следующие объекты:

– в д. Игнатово территория склада с целью увеличения площади зоны;

– в д. Вотола территория недействующего крестьянско-фермерского хозяйства с целью восстановления функционального значения и разделения зоны по видам деятельности – растениеводство и животноводство;

– вне проектируемых границ населенных пунктов: территория крестьянско-фермерского хозяйства вблизи д. Бабенки с целью разделения зоны по видам деятельности – растениеводство и животноводство;

– вне проектируемых границ населенных пунктов: территория ИГСХА Учхоз 2 отделение (овощехранилище и свиноферма) вблизи д. Вострa с целью разделения зоны по видам деятельности – животноводство и коммунально-складское назначение;

– вне проектируемых границ населенных пунктов: территория пилорамы вблизи д. Лысново с целью перепрофилирования в территорию коммунально-складского назначения;

– вне проектируемых границ населенных пунктов: территория пилорамы вблизи с. Панеево с целью перепрофилирования в территорию коммунально-складского назначения;

– вне проектируемых границ населенных пунктов: территория пилорамы вблизи с. Панеево с целью увеличения площади зоны;

– вне проектируемых границ населенных пунктов: территория пилорамы вблизи д. Коляново с целью с целью перепрофилирования в территорию транспортной инфраструктуры для размещения станции технического обслуживания автомобилей;

– вне проектируемых границ населенных пунктов: территория цеха железобетонных изделий вблизи д. Коляново с целью с целью перепрофилирования в территорию коммунально-складского назначения.

К размещению на территории сельского поселения запланированы следующие объекты:

д. Дегтярево

– складская территория;

д. Игнатово

– складская территория;

д. Коляново

– швейный цех;

– складские территории.

2.5. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

2.5.1. Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

В соответствии с предложениями, обозначенными в Схеме территориального планирования Ивановской области, на территории Коляновского сельского поселения в восточном направлении от автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» планируется строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области с целью вывода транзитных потоков из г. Иваново, протяженность участка дороги в пределах Коляновского сельского поселения составит 5,7 км. Примыкание этой автомобильной дороги к автомобильной дороге общего пользования федерального значения Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» предусмотрено между деревнями Вострa и Крутово.

В соответствии с предложениями, обозначенными в Схеме территориального планирования Ивановского муниципального района, предусмотрено:

– строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Данные дороги обеспечивают круглогодичный подъезд к населенным пунктам Коляновского сельского поселения. Общая протяженность дорог в пределах сельского поселения составляет 13,355 км (расчетный срок).

Для развития транспортной инфраструктуры Коляновского сельского поселения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

– строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Данные дороги обеспечивают круглогодичный проезд в границах населенных пунктов Коляновского сельского поселения. Общая протяженность составляет 28,92 км (расчетный срок).

Воздушный транспорт

Учитывая планируемую потребность в соответствующих перевозках, воздушный транспорт сохраняется.

2.5.2 Улично-дорожная сеть

При рассмотрении состояния существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в

состав Коляновского сельского поселения, были выявлены недостатки, для устранения которых, с учетом проектируемой планировочной структуры, генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В соответствии с п. 3.5.42 НГП введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

– главные улицы;

– улицы в жилой застройке основные;

– улицы в жилой застройке второстепенные;

– проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. В соответствии с требованиями табл. 67 НГП ширина проезжей части главных улиц принята равной 7 м, улиц в жилой застройке основных - 6-7 м, улиц в жилой застройке второстепенных и проездов - 6 м. Дорожные одежды всех населенных пунктов Коляновского сельского поселения предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-1,5 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Учитывая прохождение отдельных участков внешних автомобильных дорог через жилую застройку населенных пунктов, предусмотрено их включение в улично-дорожную сеть и реконструкция по нормам улиц соответствующих категорий. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 11).

Таблица 11 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

№ п/п	Населенный пункт	Показатели улично-дорожной сети	Ед. изм.	Кол-во
1	д. Андреево	Общая протяженность /общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,5 / 9040 1,2 / 7100 0,3 / 1940
2	д. Бабенки	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	2,0 (1,5) / 11970 1,9 (1,4) / 11410 0,1 (0,1) / 560
3	д. Бухарово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	7,5 (1,8) / 44660 1,7 (1,7) / 10230 5,7 (0,1) / 34020 0,1 / 410
4	д. Вострa	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,2 (0,4) / 7360 0,9 (0,4) / 5600 0,3 / 1760
5	д. Вотола	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,3 / 1780 0,3 / 1780

6	д. Голяково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,6 / 3420 0,6 / 3420
7	д. Горенцово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,5 / 3000 0,5 / 3000
8	д. Горшково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	0,4 / 2710 0,3 / 1980 0,1 / 730
9	д. Дегтярёво	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	18,0 (8,0) / 109040 4,3 (4,3) / 26370 11,2 (3,1) / 67440 2,5 (0,6) / 15230
10	д. Жуково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	3,3 / 19630 1,1 / 6420 1,9 / 11300 0,3 / 1910
11	д. Завражново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,2 / 1470 0,2 / 1470
12	д. Запольново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	1,0 / 6000 1,0 / 6000
13	д. Зеленый Городок	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	0,9 / 5080 0,8 / 4760 0,1 / 320
14	д. Игнатово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	8,7 (4,3) / 53140 0,7 (0,7) / 4860 2,9 (2,9) / 17170 3,9 (0,4) / 23680 1,2 (0,3) / 7430
15	д. Коляново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	11,7 (5,8) / 71130 1,0 (1,0) / 7080 3,8 (3,8) / 22700 4,4 (0,1) / 26320 2,5 (0,9) / 15030

16	д. Круглово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	1,1 / 6820 1,1 / 6820
17	д. Крутово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	1,6 / 9710 1,6 / 9710
18	д. Купалищи	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	2,4 (1,0) / 13990 1,0 (1,0) / 5780 1,0 / 5800 0,4 / 2410
19	д. Лебяжий Луг	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	1,3 (0,7) / 8030 0,4 (0,4) / 2280 0,3 / 2000 0,6 (0,3) / 3750
20	д. Ломы	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	13,2 (9,6) / 81960 2,7 (2,7) / 18900 9,7 (6,7) / 58200 0,8 (0,2) / 4860
21	д. Лысново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	0,8 (0,4) / 5510 0,4 (0,4) / 3060 0,3 / 2000 0,1 / 450
22	д. Лупаново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,3 / 1800 0,3 /1800
23	д. Никульское	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2 км / м2	1,5 (0,8) / 9210 0,8 (0,8) / 4770 0,7 / 4440
24	с. Панеево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2 км / м2	6,7 (3,0) / 41120 1,3 (1,3) / 8670 5,4 (1,7) / 32450
25	д. Пещеры	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,0 (0,4) / 6230 0,8 (0,4) / 5000 0,2 / 1230

26	д. Полуниха	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2 км / м2	3,1 (1,3) / 18490 0,6 (0,6) / 3770 2,5 (0,7) / 14720
27	д. Сверчково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,5 / 2940 0,5 / 2940
28	д. Сменово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,9 / 5350 0,9 / 5350

Примечание. В скобках указана протяженность улиц, строительство и реконструкция которых намечены на 1 очередь.

Пешеходные мосты в д. Ломы и д. Купалищи сохраняются.

Согласно требованиям НГП для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения должны обеспечиваться следующие мероприятия:

– п. 3.5.160. Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается органами местного самоуправления.

– п. 3.5.169. На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для парковки личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам.

– п. 7.17. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять до 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м. При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м. Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий предусмотренных СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе:

– п. 3.1. В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения (МГН) по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований градостроительных норм. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации.

– п.4.12. В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов и других МГН из расчета не менее 5% общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей.

2.5.3. Объекты транспортного обслуживания

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Коляновском сельском поселении определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок и проектной численности жителей. Расчетная обеспеченность населения легковыми автомобилями согласно п. 3.5.43 НГП принята равной 350 автомобилям на 1000 жителей. При этом общее расчетное количество легковых автомобилей равно 2773 ед. (численность населения на расчетный срок - 7922 человек).

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения обозначены в НГП:

– согласно п. 3.5.182 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

– согласно п. 3.5.179 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

– согласно п. 3.5.146 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Коляновское сельское поселение

В целях дальнейшего развития, согласно Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 3844-р, предусмотрена реконструкция международного аэропорта Иваново (Южный). Данное мероприятие планируется выполнить в течение расчетного срока.

В соответствии с расчетным количеством автомобилей, требованиями НГП и с учетом планируемого развития территории поселения, для обеспечения поселения объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

– сохранение 5 действующих АЗС общей мощностью 15 топливо-раздаточных колонок;

– строительство 2 АЗС, мощностью 4 топливо-раздаточные колонки каждая, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области (расчетный срок);

– сохранение действующей СТО мощностью 2 поста в районе «старого аэропорта»;

– строительство 3 СТО, общей мощностью 9 постов (расчетный срок); размещение

двух станций предусмотрено на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области, третья станция размещается возле южной границы д. Вострa;

– реконструкция недействующей пилорамы под размещение СТО мощностью 2 поста;

– сохранение 2 действующих автомоек общей мощностью 4 поста;

– строительство 1 автомойки мощностью 2 поста возле южной границы д. Вострa (расчетный срок);

– строительство 2 площадок отдыха на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области (расчетный срок).

Для обеспечения поселения объектами транспортного обслуживания, с учетом планируемого развития территории поселения, генеральным планом предлагается:

– сохранение 5 действующих гаражных кооперативов, общей вместимостью 3116 машино-мест; 2 кооператива расположены вдоль восточной границы территории аэропорта, 3 кооператива - восточнее д. Бухарово;

– строительство гаражного кооператива, вместимостью 30 машино-мест, возле южной границы д. Вострa (расчетный срок);

– сохранение стоянки наземного индивидуального транспорта, вместимостью 280 машино-мест, расположенной возле южной границы д. Жуково;

– сохранение 4 и реконструкция 1 остановочного павильона общественного транспорта (расчетный срок).

д. Бухарово

В соответствии с расчетным количеством автомобилей, требованиями НГП и с учетом планируемого развития территории населенного пункта, для обеспечения поселения объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

– сохранение действующей АЗС мощностью 4 топливо-раздаточные колонки;

– сохранение 2 автомоек общей мощностью 4 поста;

– сохранение СТО мощностью 2 поста.

д. Вострa

В соответствии с требованиями НГП, расчетной обеспеченностью населения легковыми автомобилями и с учетом проектной численности населения, размещаемого в малоэтажной жилой застройке (85 человек), потребность в местах постоянного хранения личного автотранспорта составляет 27 машино-мест. Для удовлетворения этой потребности на территории поселения, возле южной границы деревни предложено строительство гаражного кооператива вместимостью 30 машино-мест (расчетный срок).

д. Дегтярево

В соответствии с требованиями НГП, расчетной обеспеченностью населения легковыми автомобилями и с учетом проектной численности населения, размещаемого в малоэтажной жилой застройке (63 челове-

ка), потребность в местах постоянного хранения личного автотранспорта составляет 20 машино-мест. Для удовлетворения этой потребности на территории деревни предлагается строительство гаражного кооператива вместимостью 40 машино-мест (расчетный срок).

д. Зеленый Городок

В соответствии с требованиями НГП, расчетной обеспеченностью населения легковыми автомобилями и с учетом проектной численности населения, размещаемого в малоэтажной жилой застройке (45 человек), потребность в местах постоянного хранения личного автотранспорта составляет 15 машино-мест. Для удовлетворения этой потребности на территории деревни предлагается строительство гаражного кооператива вместимостью 20 машино-мест (расчетный срок).

д. Коляново

В соответствии с расчетным количеством автомобилей, требованиями НГП и с учетом планируемого развития территории населенного пункта, для обеспечения поселения объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

– строительство 1 СТО, мощностью 5 постов (расчетный срок).

В соответствии с требованиями НГП, расчетной обеспеченностью населения легковыми автомобилями и с учетом проектной численности населения, размещаемого в малоэтажной жилой застройке (503 человек), потребность в местах постоянного хранения личного автотранспорта составляет 159 машино-мест. Для удовлетворения этой потребности предложено сохранение 2 гаражных кооперативов, общей вместимостью 396 машино-мест, расположенных на территории поселения вдоль восточной границы территории аэропорта.

В связи с тем, что размещение части гаражей кооператива, расположенного в южной части деревни, не соответствует требованиям действующих санитарных норм (п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», далее по тексту - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200), предусмотрена их ликвидация. Вместимость гаражного кооператива после реконструкции составит 170 машино-мест.

Два действующих гаражных кооператива, расположенных в восточной части деревни, сохраняются. Остановочный павильон общественного транспорта так же сохраняется.

д. Лебяжий Луг

В соответствии с требованиями НГП, расчетной обеспеченностью населения легковыми автомобилями и с учетом проектной численности населения, размещаемого в малоэтажной жилой застройке (353 человека), потребность в местах постоянного хранения личного автотранспорта составляет 112 машино-мест. Для удовлетворения этой потребности на территории деревни предлагается:

– сохранение 50 действующих гаражей;

– строительство 70 гаражей (расчетный срок).

с. Панеево

Остановочный павильон общественного транспорта сохранятся.

д. Андреево, д. Бабенки, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Жуково, д. Завражново, д. Запольново, д. Круглово, д. Крутово, д. Купалищи, д. Ломы, д. Лупаново, д. Лысново, д. Никульское, д. Пещеры, д. Полуниха, с. Панеево, д. Сверчково, д. Сменово

Размещение объектов транспортного обслуживания в данных населенных пунктах не предусмотрено.

Хранение личного автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, предусматривается на территории приусадебных участков.

2.6. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий

Отвод поверхностного стока с территории населенных пунктов предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типа. Для сбора и отведения сточных вод предлагается использовать систему открытых лотков, укладываемых вдоль проезжих частей улиц. Сброс дождевых вод предлагается производить в водотоки, находящиеся на территории поселения (реки Вострa, Страданка, ручьи, а также каналы, соединяемые с данными реками), так как территория населенных пунктов имеет общий уклон местности в их сторону. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение определяются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

2.7. Инженерное оборудование территории

2.7.1. Водоснабжение

Система водоснабжения Коляновского сельского поселения принята с учетом его развития на расчетный срок. Все расчеты выполнены с учетом норм градостроительного проектирования Ивановской области на конец расчетного периода.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Централизованная система водоснабжения предусмотрена в следующих населенных пунктах: д. Коляново, д. Бабенки, д. Бухарово, д. Вострa, д. Дегтярево, д. Жуково, д. Зеленый Городок, д. Игнатово, д. Никульское, д. Крутово, д. Купалищи, д. Круглово, д. Лебяжий Луг, д. Ломы, д. Лысново, с. Панеево.

В остальных населённых пунктах входящих в состав сельского поселения предусмотрено привозное водоснабжение с ближайших водоразборных станций.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

При расчете общего водопотребления населенного пункта, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, в соответствии с примечанием к таблице 1 п.4 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, в соответствии с примечанием 1 таблицы 3 СНиП 2.04.02-84* - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Нормы удельного среднесуточного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения Коляновского сельского поселения приведены ниже (Таблица 12).

Таблица 12 Расчет объемов водопотребления

№ п/п	Наименование водопотребителей	Население, чел		Норма водопотребления, л/сут. чел.	Количество потребляемой воды, м3/сут.	
		Сущ.	Расчетный срок		Qсут.ср	Qсут.max
д. Коляново						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	1345	230	263,35	316,02
2	Расход воды на полив территории	-	1345	50	57,25	68,7
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	52,67	63,2
Итого по населенному пункту д. Коляново:					373,27	447,92
д. Бабенки						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Никульское в объёме 2,2 м3/сут.						
д. Бухарово						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	930	160	148,80	178,56

2	Расход воды на полив территории	-	930	50	46,50	55,80
3	неучтенные расходы, 15%	-	-	-	22,32	26,78
Итого по населенному пункту д. Бухарово:					217,62	261,14
д. Вострa						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	246	160	20,16	24,19
2	Расход воды на полив территории	-	246	50	6,30	7,56
3	неучтенные расходы, 15%	-	-	-	3,02	3,63
Итого по населенному пункту д. Востра:					29,48	35,38
д. Вотола						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 0,95 м3/сут.						
д. Голяково						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объёме 1,15 м3/сут.						
д. Горенцово						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 1,05 м3/сут.						
д. Горшково						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объёме 1,35 м3/сут.						
д. Дегтярево						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	812	160	129,92	155,90
2	Расход воды на полив территории	-	812	50	40,60	48,72
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	25,98	31,18
Итого по населенному пункту д. Дегтярево:					196,50	235,80
д. Жуково						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	388	160	62,08	74,5
2	Расход воды на полив территории	-	388	50	19,4	23,28
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	12,42	14,9
Итого по населенному пункту д. Жуково:					93,9	112,68
д. Завражново						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 0,4 м3/сут.						
д. Запольново						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 2,25 м3/сут.						
д. Зеленый Городок						

1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	165	160	26,40	31,68
2	Расход воды на полив территории	-	165	50	8,25	9,90
3	неучтенные расходы, 10%	-	-	-	2,64	3,17
Итого по населенному пункту д. Зеленый Городок:					37,29	44,75
д. Игнатово						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	804	160	128,64	154,37
2	Расход воды на полив территории	-	804	50	40,20	48,24
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	25,73	30,87
Итого по населенному пункту д. Игнатово:					194,57	233,48
д. Никульское						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	192	160	30,72	36,86
2	Расход воды на полив территории	-	192	50	9,6	11,52
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	6,14	7,37
Итого по населенному пункту д. Никульское:					46,46	55,75
д. Крутово						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	345	160	44,00	52,80
2	Расход воды на полив территории	-	345	50	13,75	16,50
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	8,80	10,56
Итого по населенному пункту д. Крутово:					66,55	79,86
д. Купалищи						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	58	160	9,28	11,14
2	Расход воды на полив территории	-	58	50	2,90	3,48
3	неучтенные расходы, 10%	-	-	-	0,93	1,11
Итого по населенному пункту д. Купалищи:					13,11	15,73
д. Круглово						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	193	160	14,88	17,86
2	Расход воды на полив территории	-	193	50	4,65	5,58
3	неучтенные расходы, 10%	-	-	-	1,49	1,79
Итого по населенному пункту д. Круглово:					21,02	25,23

д. Лебяжий Луг						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	370	230	85,10	102,12
2	Расход воды на полив территории	-	370	50	18,50	22,20
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	17,02	20,42
Итого по населенному пункту д. Лебяжий Луг:					120,62	144,74
д. Ломы						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	1235	160	254,72	305,66
2	Расход воды на полив территории	-	1235	50	79,60	95,52
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	50,94	61,13
Итого по населенному пункту д. Ломы:					385,26	462,31
д. Лупаново						
Объём хозяйственно-питьевого водопотребления 0 м3/сут						
д. Лысново						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	187	160	29,92	35,9
2	Расход воды на полив территории	-	187	50	9,35	11,22
3	неучтенные расходы, 15%	-	-	-	4,49	5,39
Итого по населенному пункту д. Лысново:					43,76	52,51
с. Панеево						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	349	160	55,84	67,01
2	Расход воды на полив территории	-	349	50	17,45	20,94
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	11,17	13,40
Итого по населенному пункту с. Панеево:					84,46	101,35
д. Пещеры						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 4,6 м3/сут.						
д. Сменово						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 1,6 м3/сут.						
д. Андреево						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Лебяжий Луг в объёме 4,25 м3/сут.						
д. Полуниха						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объёме 7,6 м3/сут.						

д. Сверчково	
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 0,8 м3/сут.	
ИТОГО ПО КОЛЯНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ	2336,65

Расположение проектных водозаборных сооружений необходимо подтвердить результатами инженерных изысканий при рабочем проектировании. Диаметры водопроводных сетей уточнить при рабочем проектировании.

На территории населенных пунктов сельского поселения, необходимо установить пожарные гидранты и водоразборные колонки. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м, но не более 2,5 м от края проезжей части и не менее 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства.

На первом этапе обеспечить индивидуальными вводами водопровода общественные здания, водоснабжение населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуальным вводом водопровода каждого потребителя.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

– использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

– при рабочем проектировании предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

д. Коляново

В д. Коляново предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При высоком износе или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений необходимо выполнить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей протяженностью 6,2 км. Сети подключены к проектируемым водоводам, проходящим по территории д. Бухарово. На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей протяженностью 6,2 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Бабенки

Водоснабжение д. Бабенки предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Никульское в объёме 2,2 м3/сут.

д. Бухарово

В д. Бухарово предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При высоком износе или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений необходимо выполнить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.

Для д. Бухарово на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и водопроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных северо-восточнее

д. Коляново.

Производительность куста скважин - 1260 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 1210 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста скважин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. Игнатово, д. Коляново, д. Жуково, д. Бухарово, д. Лебяжий Луг и д. Андреево.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей протяженностью 6,5 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

– строительство куста водозаборных скважин производительностью 1260 м3/сут;

– водопроводных очистных сооружений производительностью 1210 м3/сут;

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей протяженностью 6,5 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Вострa

В д. Востра предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При высоком износе или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений необходимо выполнить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 3,6 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 3,6 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Вотола

Водоснабжение д. Вотола предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 0,95 м3/сут.

д. Голяково

Водоснабжение д. Голяково предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объёме 1,15 м3/сут.

д. Горенцово

Водоснабжение д. Горенцово предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 1,05 м3/сут.

д. Горшково

Водоснабжение д. Горшково предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объёме м3/сут.

д. Дегтярево

На часть территории д. Дегтярево разработан проект ЗАО «Надир» г. Орёл 2009 г. 27/02-10 МО Ал. «Основной чертеж (Генеральный план) застройки микрорайона» Ново-Коляново» в д. Дегтярево, Коляновского СП, Ивановского района Ивановской области».

Согласно ранее разработанного (Генерального плана) в центре территории было предусмотрено строительство локального водозабора с зоной санитарной охраны в 50 метров. При размещении объектов не учтены реальные размеры сооружений и их площадок, а соответственно неверно отображены санитарно-охранные зоны.

При рассмотрении территории Коляновского сельского поселения в целом было предложено выполнить строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений на свободной от застройки территории, что позволит свободно развиваться населённому пункту.

В д. Дегтярево предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При высоком износе или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений необходимо выполнить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протяженностью 10,4 км.

Для д. Дегтярево на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и водопроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных в северо-восточной части д. Дегтярево.

Производительность куста скважин - 275 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 265 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста скважин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. Лупаново, д. Круглово и Дегтярево.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

– строительство куста водозаборных скважин производительностью 275 м3/сут;

– водопроводных очистных сооружений производительностью 265 м3/сут;

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протяженностью 8,9 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю;

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, общей протяженностью 1,5 км.

д. Жуково

В д. Жуково предусмотрено существующие объекты водоснабжения, использовать для технических нужд населения.

В д. Жуково необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 3,2 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 3,2 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Завражново

Водоснабжение д. Завражново предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 0,4 м3/сут.

д. Запольново

Водоснабжение д. Запольново предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 2,25 м3/сут.

д. Зеленый Городок

Для д. Зеленый Городок на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и водопроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных юго-восточнее д. Зеленый Городок.

Производительность куста скважин - 50 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 45 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км. На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Существующие объекты водоснабжения предусмотрено использовать для технических нужд населения.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

– строительство куста водозаборных скважин производительностью 50 м3/сут;

– водопроводных очистных сооружений производительностью 45 м3/сут;

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Игнатово

В д. Игнатово предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При высоком износе или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений необходимо выполнить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, общей протяженностью 2,8 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, общей протяженностью 2,8 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Никульское

В д. Никульское необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,4 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,4 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Крутово

Для д. Крутово на первую очередь предусмотрено восточнее существующего водозабора строительство куста водозаборных скважин и водопроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных юго-восточнее населённого пункта.

Производительность куста скважин - 375 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 360 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста скважин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления с. Панеево, д. Вотола, д. Завражново, д. Лысново, д. Бабенки, д. Вострa, д. Горенцово, д. Запольново, д. Крутово, д. Никульское, д. Пещеры, д. Сменово и д. Сверчково.

В д. Крутово необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей протяженностью 4,5 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посред-

ством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

– строительство куста водозаборных скважин производительностью 375 м3/сут;

– водопроводных очистных сооружений производительностью 360 м3/сут;

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей протяженностью 4,8 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Купалищи

Для д. Купалищи на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и водопроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных юго-восточнее населённого пункта.

Производительность куста скважин - 125 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 120 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста скважин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. Купалищи, д. Горшково, д. Голяково и д. Ломы.

В д. Купалищи необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 2,4 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

– строительство куста водозаборных скважин производительностью 125 м3/сут;

– водопроводных очистных сооружений производительностью 120 м3/сут;

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 2,4 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Круглово

В д. Круглово необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Лебяжий Луг

В д. Лебяжий предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При высоком износе или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений необходимо выполнить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.

В д. Лебяжий Луг необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 140-160 мм, общей протяженностью 3,3 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 140-160 мм, общей протяженностью 3,3 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Ломы

В д. Ломы предусмотрено существующие объекты водоснабжения, использовать для технических нужд населения.

В д. Ломы необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, общей протяженностью 10,0 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, общей протяженностью 4,5 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Лупаново

В с вязи с отсутствием водопотребителей в д. Лупаново объём хозяйственно-питьевого водопотребления равен 0 м3/сут.

д. Лысново

В д. Лысново предусмотрено существующие объекты водоснабжения, использовать для технических нужд населения.

Необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 4,3 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 4,3 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

с. Панеево

В с. Панеево предусмотрено существующие объекты водоснабжения, использовать для технических нужд населения.

В с. Панеево необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-125 мм, общей протяженностью 3,2 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-125 мм, общей протяженностью 5,2 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Пещеры

Водоснабжение д. Пещеры предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 4,6 м3/сут..

д. Сменово

Водоснабжение д. Сменово предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Дегтярево.

д. Андреево

Водоснабжение д. Андреево предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Лебяжий Луг в объёме 4,25 м3/сут.

д. Полуниха

Водоснабжение д. Полуниха предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объёме 7,6 м3/сут.

д. Сверчково

Водоснабжение д. Сверчково предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 0,8 м3/сут.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению на территории сельского поселения:

– проектируемые магистральные сети водоснабжения, общей протяженностью 58,5 км;

– проектируемый куст артезианских скважин и ВОС – 5 объектов.

2.7.2. Водоотведение

В Коляновском сельском поселении на расчетный срок принята комбинированная система водоотведения. Комбинированная (централизованная и децентрализованная) система водоотведения принята в д. Жуково, д. Лебяжий Луг, д. Бухарово, д. Коляново и д. Игнатово. В остальных населенных пунктах сельского поселения децентрализованная система водоотведения. Все расчеты выполнены с учетом норм градостроительного проектирования Ивановской области на конец расчетного периода.

При централизованной схеме водоотведения на первую очередь необходимо обеспечить канализование общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственные здания), а на последующих очередях - канализование жилых зданий и производственных предприятий.

При децентрализованной схеме отвода хозяйственно-фекальных сточных вод с территории общественной и жилой застройки, необходимо оборудовать септиками заводского изготовления. Емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Подключение зданий к септикам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром не менее 110 мм. Вывоз стоков из септиков выполнять специализированными машинами со сливом на площадке проектируемых канализационных очистных сооружений (КОС).

Основные преимущества данной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при неблагоприятных внешних факторах: перебои электроснабжения, длительные перерывы в поступлении сточных вод, пиковые поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания септика (осуществляется с поверхности земли), возможность строительства септика в любых грунтовых условиях, в том числе при высоком уровне грунтовых вод.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод д. Жуково, д. Лебяжий Луг, д. Андреево,

д. Бухарово, д. Полуниха, д. Коляново и д. Игнатово осуществляется на проектируемые КОС, размещенные в юго-восточной части д. Лебяжий Луг. Ориентировочная мощность КОС с учётом всех принимаемых стоков составляет 1000 м3/сут.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод д. Купалищи, д. Вотола, д. Завражново, д. Лупаново, д. Круглово, д. Лысново, д. Горшково, д. Голяково, д. Бабенки, д. Вострa, д. Горенцово, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Никульское, д. Пещеры, д. Сменово, д. Дегтярево, д. Сверчково и с. Панеево осуществляется на проектируемые КОС, размещенные в восточнее д. Крутово. Ориентировочная мощность КОС с учётом всех принимаемых стоков составляет 650 м3/сут.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в д. Ломы на проектируемые КОС, которые предусматривается разместить на земельном участке с кадастровым номером 37:05:0310656:14. Ориентировочная мощность КОС с учётом всех принимаемых стоков составляет 600 м3/сут.

Объемы сточных вод Коляновского сельского поселения приведены ниже (Таблица 13).

Таблица 13 Расчет объемов водоотведения

Наименование населённых пунктов	Объём стоков, м3/сут
д. Коляново	2,25
д. Бабенки	34,85
д. Бухарово	185,24
д. Вострa	44,23
д. Вотола	63,36
д. Голяково	12,25
д. Горенцово	19,65
д. Горшково	122,54
д. Дегтярево	140,77
д. Жуково	0
д. Завражново	52,56

д. Запольново	2,25
д. Зеленый Городок	34,85
д. Игнатово	185,24
д. Никульское	44,23
д. Крутово	63,36
д. Купалищи	12,25
д. Круглово	19,65
д. Лебяжий Луг	122,54
д. Ломы	589,98
д. Лупаново	0
д. Лысново	52,56
с. Панеево	41,29
д. Пещеры	4,6
д. Сменово	1,6
д. Андреево	4,25
д. Полуниха	7,6
д. Сверчково	0,8
ИТОГО ПО КОЛЯНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ	2083,09

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

– использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса очистки сточных вод;

– при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

д. Игнатово

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Игнатово предусмотрена комбинированная система водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе водоотведения, осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС №1) производительностью 200 м3/сут, самотечных и напорных коллекторов, а также последующих КНС. Сброс стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо по средствам установки септиков полной заводской готовности каждому потребителю или групповых септиков, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Существующую систему водоотведения предусмотрено сохранить, но выполнить демонтаж существующей КНС и напорных коллекторов в связи с нарушением санитарно-защитной зоны. Переключение существующих самотечных сетей предусмотрено в проектируемый самотечный коллектор диаметром 300 мм отводящим стоки до проектируемой КНС. Напорный коллектор идущий от аэропорта предусмотрено подключить к проектируемому самотечному коллектору диаметром 300 мм.

Сточные воды от КНС №1 по двум напорным трубопроводам диаметром 250 мм, транспортируются до проектного самотечного коллектора д. Коляново диаметром 350 мм.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250-350 мм, общей протяженностью 1,6 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

– строительство КНС, мощностью 250 м3/сут;

– строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250-350 мм, общей протяженностью 1,6 км.

– на расчетный срок:

– по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Коляново

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Коляново предусмотрена комбинированная система водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе водоотведения, осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС №2) производительностью 700 м3/сут расположенной в д. Бухарово, самотечных и напорных коллекторов, а также последующих КНС. Сброс стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо по средствам установки септиков полной заводской готовности каждому потребителю или групповых септиков, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-350 мм, общей протяженностью 5,0 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

– строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-350 мм, общей протяженностью 5,0 км.

– на расчетный срок:

– по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Бухарово

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Бухарово предусмотрена комбинированная система водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе водоотведения, осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС №2) производительностью 700 м3/сут расположенной в западной части д. Бухарово, самотечных и напорных коллекторов, а также последующих КНС. Сброс стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо по средствам установки септиков полной заводской готовности каждому потребителю или групповых септиков, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Сточные воды от КНС №2 по двум напорным трубопроводам диаметром 225 мм, транспортируются до проектного самотечного коллектора д. Жуково диаметром 450 мм.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-250 мм, общей протяженностью 0,9 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

– строительство КНС, мощностью 700 м3/сут;

– строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-250 мм, общей протяженностью 0,9 км.

– на расчетный срок:

– по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Жуково

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Жуково предусмотрена комбинированная система водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе водоотведения, осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС № 3) производительностью 800 м3/сут расположенной в юго-восточной части д. Жуково, самотечных и напорных коллекторов, а также последующих КНС. Сброс стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо по средствам установки септиков полной заводской готовности каждому потребителю или групповых септиков, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Сточные воды от КНС №3 по двум напорным трубопроводам диаметром 250 мм, транспортируются до проектного напорного коллектора д. Лебяжий Луг диаметром 250 мм.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250-450 мм, общей протяженностью 4,5 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

– строительство КНС, мощностью 800 м3/сут;

– строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250-450 мм, общей протяженностью 4,5 км.

– на расчетный срок:

– по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Лебяжий Луг

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Лебяжий Луг предусмотрена комбинированная система водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе водоотведения, осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС № 4) производительностью 100 м3/сут, самотечных и напорных коллекторов. Отведение стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС или ближайшие сливные сооружения на сетях водоотведения. Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю или групповых, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Сточные воды от КНС по двум напорным трубопроводам диаметром 250 мм, транспортируются до реконструируемых КОС ориентировочной производительностью 1000 м3/сут расположенных в южной части д. Лебяжий Луг.

Проектом предусмотрено строительство напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250 мм, общей протяженностью 1,0 км.

– В связи с значительным износом самотечных коллекторов проектом предусмотрено выполнить их поэтапную реконструкцию с заменой на трубопроводы из современных полимерных материалов общей протяжённостью 0,8 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

– строительство КНС, мощностью 100 м3/сут;

– строительство КОС, мощностью 1000 м3/сут;

– строительство напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм, общей протяженностью 1 км;

– поэтапная реконструкция существующих сетей общей протяжённостью 0,8 км.

д. Бабенки, д. Вострa, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Дегтярево, д. Завражново, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Никульское, д. Крутово, д. Купалищи, д. Круглово, д. Лупаново, д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. Сменово, д. Андреево, д. Полуниха, д. Сверчково

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Бабенки, д. Вострa, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Дегтярево, д. Завражново, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Никульское, д. Крутово, д. Купалищи, д. Круглово, д. Лупаново, д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. Сменово, д. Андреево, д. Полуниха и д. Сверчково, на расчетный срок предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Таким образом, для обеспечения децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, необходимо обеспечить потребителей септиками полной заводской готовности. Вывоз хозяйственно-фекальных стоков произвести на КОС.

На часть территории д. Дегтярево разработан проект ЗАО «Надир» г. Орёл 2009 г. 27/02-10 МО Ал. «Основной чертеж (Генеральный план) застройки микрорайона» Ново-Коляново» в д. Дегтярево, Коляновского СП, Ивановского района Ивановской области».

Согласно ранее разработанного (Генерального плана) в южной части территории было предусмотрено строительство локальных канализационных очистных сооружений с санитарно-защитной зоной в 100 метров. При размещении объектов не учтены реальные размеры площадок под сооружения, а соответственно неверно отображены санитарно-защитные зоны.

При рассмотрении территории Коляновского сельского поселения в целом было предложено выполнить строительство КОС на свободной от застройки территории и не ограничивающей развитие населённых пунктов. Хозяйственно бытовые сточные воды предусмотрено вывозить на проектируемые канализационные очистные сооружения расположенные восточнее д. Крутово.

2.7.3. Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области, СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки».

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 30°С.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 3,9 °С.

Продолжительность отопительного периода - 219 суток.

д. Коляново

Генеральным планом предусматривается система децентрализованного теплоснабжения.

Теплоснабжения потребителей в южной части д. Коляново осуществляется от котельной, мощностью 4 Гкал/час, вид топлива – природный газ; температурный график отпуска тепла с котельной 95/70 ?С.

Для потребителей оставшейся части населенного пункта источником теплоснабжения являются индивидуальные газовые котлы.

Теплопотребление жилых, административных и общественных зданий д. Коляново, расположенных в границах первоочередного освоения и на расчётный срок составит 10,1 Гкал/ч (29 863 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки приведены ниже (Таблица 14).

Таблица 14 Расчетные тепловые нагрузки

Наименование здания	Площадь общая здания, м2	Теплопотребление, Гкал/ч			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
Общественно-деловая застройка	3 760	0,263	0,0658	0,0329	0,362

Жилая застройка	13 125	1,998	0,0000	0,3150	2,313
Всего по котельной:		2,261	0,066	0,348	2,674
Общественно-деловая застройка	25 400	1,777	0,4445	0,2223	2,444
Жилая застройка	28 217	4,294	0,0000	0,6772	4,972
Всего от индивидуальных газовых котлов:		6,072	0,445	0,899	7,416

д. Лебяжий Луг

Генеральным планом предусматривается система децентрализованного теплоснабжения. В качестве источников теплоснабжения являются индивидуальные газовые котлы.

Теплопотребление жилых, административных и общественных зданий д. Лебяжий Луг, расположенных в границах первоочередного освоения и на расчётный срок составит 2,42 Гкал/ч (7 371 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки приведены ниже (Таблица 15).

Таблица 15 Расчетные тепловые нагрузки

Наименование здания	Площадь общая здания, м2	Теплопотребление, Гкал/ч			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
Общественные здания	1370	0,107	0,0264	0,0120	0,145
Жилые здания	12950	1,971	0,0000	0,3108	2,282

д. Бухарово

Генеральным планом предусматривается система децентрализованного теплоснабжения. В качестве источников теплоснабжения являются индивидуальные газовые котлы.

Теплоснабжения родильного дома осуществляется от мини ТЭЦ, вид топлива – природный газ.

Теплопотребление жилых, административных и общественных зданий д. Бухарово, расположенных в границах первоочередного освоения и на расчётный срок составит 8,78 Гкал/ч (26 721 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки приведены ниже (Таблица 16).

Таблица 16 Расчетные тепловые нагрузки

Наименование здания	Площадь общая здания, м2	Теплопотребление, Гкал/ч			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
Общественные здания	4 789	0,335	0,0838	0,0419	0,461
Жилые здания	47 235	7,189	0,0000	1,1336	8,322

д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д. Жуково, д. Горшково, д. Голяково, д. Бабенки, д. Вострa, д. Андреево, д. Горенцово, д. Запольново, д. Дегтярёво, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Никульское, д. Пещеры, с. Панеево, д. Полуниха, д. Ломы, д. Игнатово

В населенных пунктах: д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д. Жуково, д. Горшково, д. Голяково, д.Бабенки, д. Вострa, д. Андреево, д. Горенцово, д. Запольново, д. Дегтярёво, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Никульское, д. Пещеры, с. Панеево, д. Полуниха, д. Ломы, д. Игнатово теплоснабжение административных и жилых зданий предусматривается от автономных источников теплоснабжения. В связи с развитием газификации в населенных пунктах, автономные источники тепла целесообразней предусматривать работающими на природном газе.

Расчетные тепловые нагрузки по населенным пунктам приведены ниже (Таблица 17).

Таблица 17 Расчетные тепловые нагрузки

Наименование здания	Площадь общая здания, м2	Теплопотребление, Гкал/ч			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
деревня Купалищи					
Жилая застройка	2030	0,309	0,0000	0,0487	0,358
деревня Круглово					
Жилая застройка	3255	0,495	0,0000	0,0781	0,574
деревня Лысново					
Общественно-деловая застройка	900	0,070	0,0173	0,0079	0,096
Жилая застройка	6545	0,996	0,0000	0,1571	1,153
деревня Жуково					
Общественно-деловая застройка	680	0,053	0,0131	0,0060	0,072
Жилая застройка	11604	1,766	0,0000	0,2785	2,045
деревня Горшково					
Жилая застройка	945	0,144	0,0000	0,0227	0,167
деревня Голяково					
Жилая застройка	805	0,123	0,0000	0,0193	0,142
деревня Бабенки					
Жилая застройка	1546	0,235	0,0000	0,0371	0,272
деревня Вострa					
Общественно-деловая застройка	1 772	0,124	0,0310	0,0155	0,171
Жилая застройка	4 410	0,671	0,0000	0,1058	0,777
деревня Андреево					
Жилая застройка	2 975	0,453	0,0000	0,0714	0,524
деревня Горенцово					
Жилая застройка	735	0,112	0,0000	0,0176	0,130
деревня Запольново					
Жилая застройка	1 575	0,240	0,0000	0,0378	0,278
деревня Зеленый Городок					
Общественно-деловая застройка	80	0,006	0,0015	0,0007	0,008
Жилая застройка	5 775	0,879	0,0000	0,1386	1,018
деревня Крутово					
Общественно-деловая застройка	2 440	0,171	0,0427	0,0214	0,235
Жилая застройка	9 625	1,465	0,0000	0,2310	1,696
деревня Никульское					
Общественно-деловая застройка	340	0,027	0,0065	0,0030	0,036
Жилая застройка	6 670	1,015	0,0000	0,1601	1,175
деревня Пещеры					
Общественно-деловая застройка	80	0,006	0,0015	0,0007	0,008
Жилая застройка	3 205	0,488	0,0000	0,0769	0,565
деревня Полуниха					
Общественно-деловая застройка	300	0,023	0,0058	0,0026	0,032

Жилая застройка	5 320	0,810	0,0000	0,1277	0,937
деревня Дегтярево					
Общественно-деловая застройка	1 604	0,112	0,0281	0,0140	0,154
Жилая застройка	28 032	4,266	0,0000	0,6728	4,939
деревня Ломы					
Общественно-деловая застройка	6100	0,464	0,1159	0,0541	0,634
Жилая застройка	91375	13,889	0,0000	2,190	16,079
село Панеево					
Общественно-деловая застройка	1 781	0,125	0,0312	0,0156	0,171
Жилая застройка	7 735	1,177	0,0000	0,1856	1,363
деревня Игнатово					
Общественно-деловая застройка	3 580	0,250	0,0627	0,0313	0,344
Жилая застройка	31 596	4,809	0,0000	0,7583	5,567

д. Вотола, д. Завражново, д. Сменово, д. Сверчково

В населенных пунктах: д. Вотола, д. Завражново, д. Сменово, д. Сверчково теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от печек на дровах и угле. Расчетные тепловые нагрузки по населенным пунктам приведены ниже (Таблица 18).

Таблица 18 Расчетные тепловые нагрузки

Наименование здания	Площадь общая здания, м2	Теплопотребление, Гкал/ч			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
деревня Вотола					
Жилая застройка	665	0,101	0,0000	0,0160	0,117
деревня Завражново					
Жилая застройка	280	0,043	0,0000	0,0067	0,049
деревня Сменово					
Жилая застройка	1 330	0,202	0,0000	0,0319	0,234
деревня Сверчково					
Жилая застройка	560	0,085	0,0000	0,0134	0,099

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению на территории поселения на первую очередь и расчётный срок:

– котельная д. Коляново, мощностью 4 Гкал/час;

– тепловые сети - 0,7 км.

2.7.4. Электроснабжение

Коляновское сельское поселение

На расчётный срок система электроснабжения Коляновского сельского поселения сохраняется централизованной.

Передача мощности в населенные пункты сохраняется по линиям 10(6) кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ивановская-6», расположенная в городском округе Иваново, ПС 110/6 кВ «Кохма», расположенная в городском округе Кохма, а также ПС 35/6 кВ «Жуково» и ПС 35/10 кВ «Дегтярево», расположенные в Коляновском сельском поселении.

Проектом предусматривается сохранение высоковольтных линий электропередачи 110, 35 и 10(6) кВ, находящихся в границах поселения, а также существующих трансформаторных подстанций номиналом

10 (6) кВ. На территории Коляновского сельского поселения предусматривается строительство 6 трансформаторных подстанций 10 (6) кВ для электроснабжения водоочистных сооружений и котельной. Строительство воздушных линий электропередачи общей протяжённостью 5,3 км, расположенных в границах поселения.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, в соответствии с НГП Ивановской области, проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения населённых пунктов:

д. Коляново

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х250 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км;

– реконструкция одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженностью 3,5 км, ЛЭП-110,35 кВ – 0,9 км.

д. Бабенки

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженностью 1,1 км, ЛЭП-35 кВ – 0,2 км.

д. Востра

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство двух трансформаторных подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА и 1х100 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,5 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения, общей протяженностью ЛЭП 35 кВ – 0,1 км.

д. Дегтярево

На часть территории д. Дегтярево разработан проект ЗАО «Надир» г. Орёл 2009 г. 27/02-10 МО Ал. «Основной чертеж (Генеральный план) застройки микрорайона» Ново-Коляново» в д. Дегтярево, Коляновского СП, Ивановского района Ивановской области». Раздел выполнен с учетом данного проекта.

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для проектного объекта водоснабжения;

– строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х250 кВА и 1х100 кВА, для потребителей проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 1,2 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженностью 0,9 км.

д. Жуково

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х400 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 (6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,3 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженностью 0,6 км.

д. Игнатово

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,3 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженностью 4,8 км.

д. Купалищи

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженностью 1,2 км.

д. Лебяжий Луг

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х400 кВА, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженностью 0,1 км.

д. Ломы

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство пяти трансформаторных подстанций ТП 10 (6)/0,4 кВ, различной мощностью (определяется проектами планировки проектируемых кварталов), для потребителей проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,7 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженностью 3,9 км.

с. Панеево

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство одной трансформаторной подстанций ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА каждая, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,8 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженностью 1,8 км.

д. Пещеры

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА каждая, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженностью 0,5 км.

д. Крутово

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА каждая, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженностью 1,5 км.

д. Никульское

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

– строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА каждая, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км;

– сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженностью 1,5 км.

д. Сверчково

– строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

– строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,5 км.

Система электроснабжения населенных пунктов д. Полуниха, д. Андреево, д. Сменово, д. Лысново, д. Лупаново, д. Круглово, д. Запольново, д. Завражново, д. Горшково, д. Горенцово, д. Голяково, д. Вотола, д. Бухарово д. Зеленый Городок сохраняется без изменений.

Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пунктов осуществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать также для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения.

Марку и мощность трансформаторных подстанций, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии рабочего проектирования.

Рекомендуется рассмотреть вопрос технического перевооружения оборудования, использующего класс напряжения 6 кВ, с переходом на класс напряжения 10 кВ.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии относятся к III категории, за исключением таких как:

– учебно-образовательные учреждения, здания лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

– объекты водоснабжения и водоотведения, такие как ВОС, КОС, КНС, в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

– установки тепловых сетей и котельных, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин понизительных подстанций, либо двухтрансформаторные подстанции.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий».

Электрическая нагрузка по поселению представлена ниже (Таблица 19).

Таблица 19 Расчет суммарной электрической нагрузки по поселению

№ п/п	Наименование потребителей	Этаж-ность	Общая пло-щадь (кв.м.)	Р уд эл. снабж (КВт/ кв.м.)	Об-ществ. здания (кВт)	К см	Рр на шинах 0,4 кВ ТП
	д. Коляново						
1	Малоэтажная застройка	2-3	17605	0,0102		0,9	161,61
2	Индивидуальная застройка	1-2	23220	0,02		0,9	417,96
3	Административная застройка	1-3	31144		1401,48	0,6	840,89
4	Пром. Зона		5400		194,40	0,7	136,08
	Итого по населенному пункту:						1394,9
	д. Бабенки						
1	Индивидуальная застройка	1-2	4801	0,02		0,9	86,42
2	Административная застройка	1-3	40		1,80	0,6	1,08
	Итого по населенному пункту:						87,5
	д. Бухарово						
1	Индивидуальная застройка	1-2	48963	0,02		0,9	881,33
2	Административная застройка	1-3	4789		215,51	0,6	129,30
	Итого по населенному пункту:						1010,6
	д. Вострa						
1	Малоэтажная застройка	2-3	2975	0,0102		0,9	27,31
2	Индивидуальная застройка	1-2	1435	0,02		0,9	25,83
3	Административная застройка	1-3	1772		79,74	0,6	47,84
	Итого по населенному пункту:						73,7
	д. Вотола						
1	Индивидуальная застройка	1-2	665	0,02		0,9	11,97
2	Пром. Зона		624		22,46	0,7	15,72
	Итого по населенному пункту:						27,7
	д. Голяково						
1	Индивидуальная застройка	1-2	805	0,02		0,9	14,49
	Итого по населенному пункту:						14,5
	д. Горенцово						
1	Индивидуальная застройка	1-2	735	0,02		0,9	13,23
	Итого по населенному пункту:						13,2
	д. Горшково						
1	Индивидуальная застройка	1-2	945	0,02		0,9	17,01
	Итого по населенному пункту:						17,0
	д. Дегтярево						
1	Малоэтажная застройка	2-3	2145	0,0102		0,9	19,69
2	Индивидуальная застройка	1-2	25887	0,02		0,9	465,97
3	Административная застройка	1-3	534		24,03	0,6	14,42

4	Пром. Зона	-	900		32,40	0,7	22,68
	Итого по населенному пункту:						503,0
	д. Жуково						
1	Индивидуальная застройка	1-2	8454	0,02		0,9	152,17
2	Административная застройка	1-3	544		24,48	0,6	14,69
	Итого по населенному пункту:						166,8
	д. Завражново						
1	Индивидуальная застройка	1-2	280	0,02		0,9	5,04
	Итого по населенному пункту:						5,0
	д. Запольново						
1	Индивидуальная застройка	1-2	1575	0,02		0,9	28,35
	Итого по населенному пункту:						28,3
	д. Зеленый Городок						
1	Малоэтажная застройка	2-3	1575	0,0102		0,9	14,46
2	Индивидуальная застройка	1-2	4200	0,02		0,9	75,60
3	Административная застройка	1-3	80		3,60	0,6	2,16
	Итого по населенному пункту:						77,7
	д. Игнатово						
1	Индивидуальная застройка	1-2	31596	0,02		0,9	568,73
2	Административная застройка	1-3	4120		185,40	0,6	111,24
3	Пром. Зона	-	17600		633,60	0,7	443,52
	Итого по населенному пункту:						1123,5
	д. Никульское						
1	Индивидуальная застройка	1-2	3255	0,02		0,9	58,59
2	Административная застройка	1-3	280		12,60	0,6	7,56
	Итого по населенному пункту:						66,2
	д. Крутово						
1	Малоэтажная застройка	2-3	735	0,0102		0,9	6,75
2	Индивидуальная застройка	1-2	8890	0,02		0,9	160,02
3	Административная застройка	1-3	2440		109,80	0,6	65,88
	Итого по населенному пункту:						225,9
	д. Купалищи						
1	Индивидуальная застройка	1-2	2030	0,02		0,9	36,54
	Итого по населенному пункту:						36,5
	д. Круглово						
1	Индивидуальная застройка	1-2	3255	0,02		0,9	58,59
	Итого по населенному пункту:						58,6
	д. Лебяжий Луг						
1	Малоэтажная застройка	2-3	12355	0,0102		0,9	113,42
2	Индивидуальная застройка	1-2	595	0,02		0,9	10,71
3	Административная застройка	1-3	1100		49,50	0,6	29,70
4	Пром. Зона	-	240		8,64	0,7	6,05
	Итого по населенному пункту:						160
	д. Ломы						

1	Индивидуальная застройка	1-2	91375	0,02		0,9	1644,75
2	Административная застройка	1-3	6100		274,53	0,6	164,70
	Итого по населенному пункту:						1809,45
	д. Лупаново						
1	Индивидуальная застройка	1-2	480	0,02		0,9	8,64
	Итого по населенному пункту:						8,6
	д. Лысново						
1	Индивидуальная застройка	1-2	8345	0,02		0,9	150,21
2	Административная застройка	1-3	120		5,40	0,6	3,24
	Итого по населенному пункту:						153,5
	с. Панеево						
1	Индивидуальная застройка	1-2	12215	0,02		0,9	219,87
2	Административная застройка	1-3	1780,6		80,13	0,6	48,08
	Итого по населенному пункту:						268
	д. Пещеры						
1	Индивидуальная застройка	1-2	3205	0,02		0,9	57,69
2	Административная застройка	1-3	228,4		10,28	0,6	6,17
	Итого по населенному пункту:						63,9
	д. Сменово						
1	Индивидуальная застройка	1-2	1120	0,02		0,9	20,16
	Итого по населенному пункту:						20,2
	д. Андреево						
1	Индивидуальная застройка	1-2	2975	0,02		0,9	53,55
	Итого по населенному пункту:						53,6
	д. Полуниха						
1	Индивидуальная застройка	1-2	5320	0,02		0,9	95,76
2	Административная застройка	1-3	441		19,85	0,6	11,91
	Итого по населенному пункту:						107,7
	д. Сверчково						
1	Индивидуальная застройка	1-2	560	0,02		0,9	10,08
	Итого по населенному пункту:						10,0
Итого по сельскому поселению:							7731,55

Расчетная суммарная электрическая нагрузка по сельскому поселению составляет 7,7 МВА, с учетом потерь при передаче, общая нагрузка составит - 8,8 МВА.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения уровня сельского поселения:

– трансформаторные подстанции класса ТП 10/0,4 кВ - 24 шт.;

– воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ - 9,9 км.

2.7.5. Газоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области.

Генеральным планом в д. Вотола, д. Завражново, д. Сменово, д. Сверчково создание газораспределительной системы не предусматривается. Газоснабжение будет осуществляться привозным сжиженным углеводородным газом в баллонах. В соответствии с указом губернатора области от 11 апреля 2005 года №59-УГ «О нормах сжиженного нефтяного газа, отпускаемого населению Ивановской области для комму-

нально-бытовых нужд» принято 6,67 кг в месяц на одного человека. Месячный расход сжиженного нефтяного газа для населения на расчетный срок составит:

– д. Вотола - 126,73 кг/мес;

– д. Завражново- 53,36 кг/мес;

– д. Сменово – 213,44 кг/мес;

– д. Сверчково-106,72 кг/мес.

Генеральным планом в д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д. Жуково, д. Лебяжий Луг, д. Горшково, д. Голяково, д. Андреево, д. Бухарово, д. Дегтярёво, д. Зеленый Городок, д. Крутово, с. Панеево, д. Полуниха, д. Коляново, д. Ломы, д. Игнатово предусматривается сохранение сложившейся системы газораспределения и дальнейшее её развитие.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей д. Бабенки, д. Вострa, д. Никульское, д. Горенцово, д. Запольново, д. Никульское, д. Пещеры.

Для подачи газа потребителям, необходима установка газораспределительных пунктов (ГРП), строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления. Газораспределительные системы принимаются 1-но, 2-х и 3-х ступенчатые, смешанные.

Использование газа предусматривается:

– для приготовления пищи;

– для теплоснабжения жилых и общественных зданий;

– в качестве топлива для котельных.

Охват централизованным газоснабжением жилой застройки составит на расчетный срок – 100%.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.133330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы».

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 м. куб/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м. куб (8000 ккал/м. куб).

Расходы газа на отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов определены исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Для создания газораспределительной системы в сельском поселении на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– прокладка газопровода высокого давления второй категории (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 9,8 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

– прокладка газопровода низкого давления (0,005 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 20,2 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

Расчет газопотребления д. Коляново представлен ниже (Таблица 20).

Таблица 20 Расчет потребления газа д. Коляново

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	1345	76	137400
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	927	2726000
3	Котельная	-	334	1006875
	Итого:	1345	1337	3870275

На первую очередь в д. Коляново мероприятия не предусмотрены.

Для развития газораспределительной системы д. Коляново на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,7 км.

Расчет газопотребления д. Бабенки представлен ниже (Таблица 21).

Таблица 21 Расчет потребления газа д. Бабенки

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	44	3	5280
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	34	104250
	Итого:	44	37	109530

Для развития газораспределительной системы в д. Бабенки на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,8 км.

На расчетный срок в д. Бабенки мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Бухарово представлен ниже (Таблица 22).

Таблица 22 Расчет потребления газа д. Бухарово

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	930	62	111600
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	1098	3340125
	Итого:	930	1160	3451725

На первую очередь в д. Бухарово мероприятия не предусмотрены.

Для развития газораспределительной системы в д. Бухарово на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,8 км.

Расчет газопотребления д. Востра представлен ниже (Таблица 23).

Таблица 23 Расчет потребления газа д. Востра

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	246	8	15120
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	119	354750
	Итого:	246	127	369870

Генеральным планом мероприятия в д. Востра не предусмотрены

Расчет газопотребления д. Голяково представлен ниже (Таблица 24).

Таблица 24 Расчет потребления газа д. Голяково

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	23	2	2760
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	18	54250
	Итого:	23	20	57010

На первую очередь в д. Голяково мероприятия не предусмотрены.

Для развития газораспределительной системы в д. Голяково на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,2 км.

Расчет газопотребления д. Горенцово представлен ниже (Таблица 25).

Таблица 25 Расчет потребления газа д. Горенцово

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	21	1,4	2520
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	16	49500
	Итого:	21	17,4	52020

Для развития газораспределительной системы в д. Горенцово на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,2 км.

– строительство ГРП мощностью 20 м. куб/час;

На расчетный срок в д. Горенцово мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Горшково представлен ниже (Таблица 26).

Таблица 26 Расчет потребления газа д. Горшково

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	27	2	3240
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	21	63750
	Итого:	27	23	66990

Для развития газораспределительной системы в д. Горшково на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,02 км.

– строительство ГРП мощностью 30 м. куб/час;

На расчетный срок в д. Горшково мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Дегтярево представлен ниже (Таблица 27).

Таблица 27 Расчет потребления газа д. Дегтярево

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	812	54	97440
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	637	1942125
	Итого:	812	691	2039565

Для развития газораспределительной системы в д. Дегтярево на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 3,4 км;

– прокладка газопровода высокого давления (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,2 км;

– строительство ГРП мощностью 800 м. куб/час.

Для развития газораспределительной системы в д. Дегтярево на расчетный строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 4,5 км.

Расчет газопотребления д. Жуково представлен ниже (Таблица 28).

Таблица 28 Расчет потребления газа д. Жуково

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	388	26	46560
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	265	806375
	Итого:	388	291	852935

Генеральным планом мероприятия в д. Жуково не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Запольново представлен ниже (Таблица 29).

Таблица 29 Расчет потребления газа д. Запольново

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	45	3	5400
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	35	106250
	Итого:	45	38	111650

Для развития газораспределительной системы в д. Запольново на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,4 км;
– строительство ГРП мощностью 50 м. куб/час.
На расчетный срок в д. Запольново мероприятия не предусмотрены.
Расчет газопотребления д. Зеленый Городок представлен ниже (Таблица 30).

Таблица 30 Расчет потребления газа д. Зеленый Городок

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	165	11	19800
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	128	392250
	Итого:	165	139	412050

Генеральным планом мероприятия в д. Зеленый Городок не предусмотрены.
Расчет газопотребления д. Игнатово представлен ниже (Таблица 31).

Таблица 31 Расчет потребления газа д. Игнатово

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	804	54	96480
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	739	2246375
	Итого:	804	793	2342855

На первую очередь в д. Игнатово мероприятия не предусмотрены.
Для создания газораспределительной системы в д. Игнатово на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:
– прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,5 км;
– строительство ГРП мощностью 850 м. куб/час.
Расчет газопотребления д. Никульское представлен ниже (Таблица 32).

Таблица 32 Расчет потребления газа д. Никульское

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	192	13	23040
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	151	461000
	Итого:	192	164	484040

На первую очередь в д. Никульское мероприятия не предусмотрены.
Для создания газораспределительной системы д. Никульское на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,8 км.

Расчет газопотребления д. Крутово представлен ниже (Таблица 33).

Таблица 33 Расчет потребления газа д. Крутово

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	345	18	33000
	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	241	728125
	Итого:	345	259	761125

Генеральным планом мероприятия в д. Крутово не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Купалищи представлен ниже (Таблица 34).

Таблица 34 Расчет потребления газа д. Купалищи

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	58	4	6960
	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	45	136875
	Итого:	58	49	143835

На первую очередь в д. Купалищи мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в д. Купалищи на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,2 км.

Расчет газопотребления д. Круглово представлен ниже (Таблица 35).

Таблица 35 Расчет потребления газа д. Круглово

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	193	6	11160
	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов		72	219625
	Итого:	193	78	230785

Генеральным планом мероприятия в д. Круглово не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Лебяжий Луг представлен ниже (Таблица 36).

Таблица 36 Расчет потребления газа д. Лебяжий Луг

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	370	25	44400
	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	303	921375
	Итого:	370	328	965775

Генеральным планом мероприятия в д. Лебяжий Луг не предусмотрены

Расчет газопотребления д. Ломы представлен ниже (Таблица 37).

Таблица 37 Расчет потребления газа д. Ломы

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	1235	107	191040
	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	1509	4603540
	Итого:	1235	1616	4794580

Для развития газораспределительной системы в д. Ломы на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– прокладка газопровода высокого давления протяженностью 10,0 км;

– прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 9,0 км;

- строительство ГРП мощностью 1600 м. куб/час.

Расчет газопотребления д. Лысново представлен ниже (Таблица 38).

Таблица 38 Расчет потребления газа д. Лысново

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	187	12	22440
	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	156	473000
	Итого:	187	168	495440

На первую очередь в д. Лысново мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы д. Лысново на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,7 км.

Расчет газопотребления с. Панеево представлен ниже (Таблица 39).

Таблица 39 Расчет потребления газа с. Панеево

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	221	15	26520
	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	192	579250
	Итого:	221	207	605770

На первую очередь в с. Панеево мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы с. Панеево на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,8 км.

Расчет газопотребления д. Пещеры представлен ниже (Таблица 40).

Таблица 40 Расчет потребления газа д. Пещеры.

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	33	6	11040
	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	72	218875
	Итого:	33	78	229915

Газоснабжение д. Пещеры предусматривается от газораспределительных сетей Лежневского района Ивановской области. Для создания газораспределительной системы д. Пещеры на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– прокладка газопровода высокого давления (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,2 км;

– строительство ГРП мощностью 100 м. куб/час;

На расчетный срок в д. Пещеры мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Андреево представлен ниже (Таблица 41).

Таблица 41 Расчет потребления газа д. Андреево

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	27	6	10200
	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	66	200625
	Итого:	27	72	210825

Генеральным планом мероприятия в д. Андреево не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Полуниха представлен ниже (Таблица 42).

Таблица 42 Расчет потребления газа д. Полуниха

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	152	10	18240
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	121	369250
	Итого:	152	131	387490

Генеральным планом мероприятия в д. Полуниха не предусмотрены.

Согласно схемы газификации Ивановского района предусматривается прокладка газопровода высокого давления от д. Горшково в Богданихское сельское поселение протяженностью 3,8 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения уровня муниципального образования, предусмотренных к размещению:

– ГРП мощностью 20 м. куб/час - 1 шт.;
– ГРП мощностью 30 м. куб/час - 1 шт.;
– ГРП мощностью 50 м. куб/час - 1 шт.;
– ГРП мощностью 100 м. куб/час - 1 шт.;
– ГРП мощностью 800 м. куб/час - 1 шт.;
– ГРП мощностью 850 м. куб/час - 1 шт.;
– ГРП мощностью 1600 м. куб/час - 1 шт.;
– газопровод низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 29,2 км;
– газопровод высокого давления второй категории (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 19,8 км.

2.7.6 Связь и информатизация

Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области.

Основные направления развития телекоммуникационного комплекса Коляновского сельского поселения:

– улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;
– создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;
– расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;
– развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;
– развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;
– развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Проектом предлагается дальнейшее развитие телефонной сети общего пользования в поселении на основе технологий NGN, при условии сохранения оборудования существующих АТС до их морального и физического устаревания.

Основное отличие сетей на основе технологий NGN от традиционных сетей в том, что вся информация, циркулирующая в сети, разбита на две составляющие. Это сигнальная информация, обеспечивающая коммутацию абонентов и предоставление услуг, и непосредственно пользовательские данные, содержащие полезную нагрузку, предназначенную абоненту (голос, видео, данные). Пути прохождения сигнальных сообщений и пользовательской нагрузки могут не совпадать.

Сети NGN базируются на интернет технологиях, включающих в себя IP протокол и технологию MPLS.

Преимуществом технологий NGN являются:

– совместимость с международными стандартами;
– предоставление современных высокоскоростных сервисов (VoIP, VPN, VOD, Internet и д.р.);

– высокоскоростные многоточечные соединения (1 Мбит/с — 1 Гбит/с);

– стабильность, надежность и безопасность;

– поддержка традиционных сетевых технологий (ATM, FR, Ethernet и д.р.).

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, проектом предусмотрено за счёт установки узлов широкополосного доступа.

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования» (к СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, при коэффициенте семейности равным 3, плотность сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей.

Необходимая номерная емкость поселения составит 2777 номера.

Для развития системы связи Коляновского сельского поселения на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– реконструкция АТС в д.Ломы, с.Панеево, д.Зеленый Городок, и д.Дегтярево , связанная с заменой оборудования;

– прокладка межстанционных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) общей протяженностью 16,8 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения на уровне муниципального района, предусмотренных к размещению:

– АТС - 4 объект;

– ВОЛС общей протяженностью 16,8 км.

2.8. Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

2.8.1. Зоны с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

– санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

– водоохранными зонами;

– зонами санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

– охранными зонами;

– санитарными разрывами.

С наличием зон с особыми условиями использования территорий связаны градостроительные ограничения на территории поселения.

2.8.2. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей

обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и НГП Ивановской области.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов представлены ниже (Таблица 43).

Таблица 43 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от объектов, расположенных на территории Коляновского сельского поселения

№ п/п	Назначение объекта	Размер ограничений, м
Коляновское с. п.		
	Компрессорная станция "Иваново"	700
	Газораспределительная станция	300
	Цех по выпуску гипсоцементных блоков	300
	Канализационные очистные сооружения	200
	Автозаправочная станция	100, 50
	Автомойка	100
	Швейный цех	100
	Пилорама	100
	Столярный цех	100
	Племенной завод	100
	Свинарник	100
	Молочно-товарная ферма	100
	Предприятие швейного производства	100
	Станция технического обслуживания	50
	Складская территория	50
	Животноводческая ферма	50
	Выпечка хлеба	50
	Коровник	50
	Крестьянско-фермерское хозяйство с содержанием животных	50
	Овощехранилище	50
	Гаражи индивидуального транспорта	25, 35, 50
	Канализационная насосная станция	20, 15
д. Бухарово		
	Автозаправочная станция	50
	Автомойка	50
	Станция технического обслуживания	50
	Канализационная насосная станция	20
д. Вотола		
	Крестьянско-фермерское хозяйство (птицеферма)	100
д. Игнатово		
	Транспортно-распределительный (логистический) центр со складскими сооружениями, производственная база	100, 50

	Станция технического обслуживания	50
	Коммунально-складская территория	50
д. Коляново		
	Гаражи индивидуального транспорта	25, 15
	Складская территория	50
	Станция технического обслуживания	50
д. Лебяжий Луг		
	Гаражи индивидуального транспорта	25
	Канализационнные очистные сооружения	200
с. Панеево		
	Сельское кладбище	50
д. Дегтярево		
	Складская территория	50
	Цех по переработке молока	50

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

2.8.3. Водоохранные зоны водных объектов

Кроме санитарно-защитных зон на территории сельского поселения градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Гидрография Коляновского сельского поселения представлена р. Вострa, р. Страданка, а также ручьями без названия, прудами и озерами.

В соответствии с Водным кодексом РФ, утвержденным Федеральным Законом от 12.04.2006г. № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов Коляновского сельского поселения.

В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов на территории сельского поселения, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

Для определения границ ВЗ водных объектов, с целью закрепления на местности границ ВЗ и границ ПЗП специальными информационными знаками, рекомендуется разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохраной зоны р. Вострa, р. Страданка и других рек и ручьев без названия установлена в размере 50 м.

Прибрежные защитные полосы рек и озер устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий. Ширина прибрежных защитных полос рек и ручьев на территории сельского поселения Коляновское устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

– использование сточных вод для удобрения почв;

– размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

– осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

– движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

– распашка земель;

– складирование отвалов размываемых грунтов;

– выпас и организация летних лагерей скота.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласно «Правилам установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

2.8.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и НГП Ивановской области зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Проект зоны санитарной охраны должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект зоны санитарной охраны разрабатывается специально.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров, артезианских скважин 30 метров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и НГП Ивановской области.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и НГП Ивановской области.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения включают:

– территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

– не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения включают:

– выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

– бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

– запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.8.5. Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории сельского поселения проходит линии электропередачи 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ устанавливаются в размере 10, 15 и 20 метров соответственно, согласно с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

По территории сельского поселения проходят газораспределительные газопроводы высокого давления.

Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствие со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Охранные зоны газорегуляторных пунктов устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» утвержденными Правительством Российской Федерации от 20 ноября 2000г. № 878, и составляют 10 м.

На территории сельского поселения проходят линии магистрального газопровода высокого давления, нефтепродуктопровода и нефтепровода. Охранные зоны устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 г. № 9, и составляют 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

На территории сельского поселения расположена газораспределительная станция и строящаяся компрессорная станция КС «Иваново». В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» вокруг газораспределительных, компрессорных и нефтеперекачивающих станций - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Рекомендуемые минимальные размеры санитарных разрывов от магистрального газопровода высокого давления установлены в размере 350, 200, 150 и 100 метров, нефтепродуктопровода в размере 100 метров, нефтепровода в размере 200 метров, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

Для строящейся компрессорной станции КС «Иваново», величина минимального санитарного разрыва будет составлять 700 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

Для газораспределительной станции (ГРС) санитарно-защитная зона устанавливается в размере 300 м, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

По территории сельского поселения проходит автомобильные дороги Iв, II и III технической категории. Для автомобильных дорог указанных категорий установлено расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в размере 100 м, в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и НГП Ивановской области.

В целях защиты от шума и выбросов автотранспорта предусматривается проведение специальных ме-

роприятий – автомагистрали, проходящие по районам жилой и общественной застройки, зонам отдыха, предлагается оборудовать шумозащитными экранами, акустические характеристики и особая конструкция которых могут снизить шум от автомобилей.

Как показывают исследования, проводимые независимыми экологическими центрами, применение современных шумозащитных экранов позволяет не только уменьшить шумовые нагрузки, но и снижает распространение на близлежащие территории взвешанных частиц, вредных химических веществ, тяжелых металлов. Таким образом, шумозащитные экраны обеспечивают значительное снижение основных факторов загрязнения окружающей среды и могут применятся в качестве эффективных мер по снижению уровня шумового воздействия и загрязнения воздуха транспортными магистралями.

2.8.6. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Основными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения проектом рекомендуется:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории с использованием высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

– организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;

– перенос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние от жилой застройки, обеспечивающее санитарные нормы (нормативный размер СЗЗ):

– перенос цеха по выпуску гипсоцементных блоков, распложенного вблизи д. Лысново (СЗЗ 300 м);

– ликвидация коптильного цеха (СЗЗ 300 м) в д. Лебяжий Луг, в санитарно-защитную зону которого попадает жилая застройка;

– реконструкция цеха по производству железобетонных колец (СЗЗ 300 м) расположенного в д. Колягово – территория цеха реконструируется в складскую территорию (СЗЗ 50 м);

– вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов транспортной инфраструктуры;

– установление и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

– благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты жилой застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом:

– создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;

– усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в процессе эксплуатации;

– упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;

– обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и застройкой;

– организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.

На территориях, прилегающих к транспортным магистралям, прогнозируется сохранение состояния атмосферного воздуха на уровне современного фонового значения, так как неизбежное увеличение количества личных легковых транспортных средств, компенсируется ограничением проектными решениями потока грузового автотранспорта, перспективной организацией движения транзитного и грузового транспорта вне территории жилой застройки.

2.8.7. Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

– установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения;

– расчистка прибрежных территорий рек;

– прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;

– строительство канализационных очистных сооружений;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

– мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

– разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

– строительство очистных сооружений поверхностного стока;

– соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа;

В результате модернизации системы водоотведения можно прогнозировать уменьшение объема поступления в водные объекты загрязняющих веществ по следующим показателям: взвешенные вещества; полное биохимическое потребление кислорода (БПКполн.) неосветленных сточных вод; БПКполн. осветленных сточных вод; азот аммонийных солей; фосфаты; хлориды; поверхностно-активные вещества.

В результате организации сбора, отвода и очистки поверхностных сточных вод, в водных объектах и грунтовых водах сельского поселения прогнозируется уменьшение концентраций загрязняющих веществ, присутствующих в поверхностном стоке селитебных территорий:

– минеральных и органических примесей естественного происхождения, образующихся в результате адсорбции газов из атмосферы и эрозии почвы, ? грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса), а также растворенные органические и минеральные вещества;

– веществ техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии ? нефтепродукты, вымываемые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых металлов, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и другие компоненты;

– бактериальных загрязнений, поступающих в водосток при плохом санитарно-техническом состоянии территории и канализационных сетей.

При условии организации сбора и очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий, в водных объектах прогнозируется уменьшение концентраций следующих загрязняющих веществ поступающих с промышленных территорий:

– грубодисперсных примесей;

– нефтепродуктов, сорбированных главным образом на взвешенных веществах;

– соединений тяжелых металлов, СПАВ;

– минеральных солей и органических примесей естественного происхождения.

2.8.8. Мероприятия по охране почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– разработке месторождений полезных ископаемых;

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

– ликвидации последствий загрязнения земель.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

– проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

– выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

– контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

– проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;

– усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований.

2.8.9. Мероприятия по санитарной очистке территории

На территории сельского поселения нет официальных мест захоронения отходов. Образующиеся отходы частично утилизируются в подсобных хозяйствах, частично вывозятся на полигон отходов 4-5 класса опасности ООО «Тополь», расположенный в сельском поселении Чернореченском вблизи окраины города Иванова.

Твердые бытовые и приравненные к ним промышленные отходы собираются от населения в контейнеры, установленные на контейнерных площадках, либо в контейнеры мусоровозов. Раздельный сбор бытовых отходов (по видам отходов) не применяется. Практически все собранные отходы транспортируются на полигон твердых бытовых отходов (далее - ТБО).

Необходимость санитарной очистки сельского поселения регулируется Законом Ивановской области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области» от 18.07.2006 г. №75-ОЗ.

Санитарная очистка в Коляновском сельском поселении осуществляется в соответствии с действующими «Правилами санитарного содержания и благоустройства территории Ивановского муниципального района», утвержденными постановлением Главы Ивановского района 21.03.2007 г. №3.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

– сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

– организация сбора и удаление вторичного сырья;

– сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

– уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения:

– организация вывоза биологических отходов с животноводческих ферм сельского поселения на проектируемый скотомогильник в сельском поселении Балахонковском;

– организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон ООО «Тополь»;

– внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;

– организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

– организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

В соответствии с Законом Ивановской области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области» от 18.07.2006 г. №75-ОЗ контейнеры и бункеры-накопители устанавливаются согласно требованиям, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими и иными нормами. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

Допускается временная установка на придомовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях оборудованных площадок для установки контейнеров и бункеров-накопителей. Места временной установки контейнеров и бункеров-накопителей должны быть согласованы с собственником, владельцем, пользователем территории.

Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение контейнеров и бункеров-накопителей возлагается на управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный или иной кооператив, эксплуатационное предприятие, на хозяйствующий субъект, являющийся пользователем контейнерной площадки или на территории которого расположена контейнерная площадка, а также на собственников жилых и нежилых помещений при непосредственном управлении многоквартирного дома и титульных домовладельцев, являющихся пользователями контейнерной площадки.

Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО на существующий полигон ТБО ООО «Тополь» в сельском поселении Чернореченское. Площадь полигона ТБО ООО «Тополь» составляет 10,13 га, из которых в настоящее время эксплуатируется около 5 га. На полигон ТБО предусматривается вывозить также уличный, садово - парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Список таких отходов согласовывается с центром госсанэпиднадзора.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и НГП Ивановской области.

Объем образующихся в сельском поселении Коляновское отходов, с учетом степени благоустройства

территории и проектной численности населения (6941 человек), на конец расчетного срока составит около 42 тыс. тонн при норме накопления бытовых отходов 300 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка в соответствии со СНиП 2.07.01-89* составляет 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок полигона площадью 1,67 га.

2.9. Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера

Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории заключается в рассмотрении вопросов концепции плана ГОЧС.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и включает следующие позиции:

- повышение устойчивости функционирования проектируемого территории в мирное время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;
- обеспечение защиты от последствий аварий на химически-, взрыво и пожароопасных объектах градостроительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;
- защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов;
- целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;
- размещение и развитие систем связи и оповещения;
- возможность эвакуации населения при ЧС.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

– локального характера;
– муниципального характера;
– межмуниципального характера;
– регионального характера;
– межрегионального характера;
– федерального характера.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера на проектируемой территории и их последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность использования территории. Оценка степени опасности (риска) данных факторов создаст предпосылки комплексного осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения.

С учетом суммарного значения источников опасности природного и техногенного характера, проектируемая территория, согласно СНиП 11-112-2001 (приложения Г), отнесена к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска на всех стадиях проектирования, а так же при строительстве новых и эксплуатации существующих объектов.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» опасными природными процессами на территории Коляновского сельского поселения являются: землетрясения, подтопление территории, атмосферные осадки, сильные ветры (ураганы), морозы, эрозия, подработка территорий, а так же природные (лесные) пожары.

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий территория Коляновского сельского поселения относятся к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений

Сильные ветры (ураганы)

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» территория Коляновского сельского поселения относится к умеренно опасной зоне действия ураганов, так как скорость ветра может достигать 30 - 35 м/с, при этом площадь поражения территории варьируется от 70 до 100%.

Поражающий фактор природной ЧС, источником которой является ураган, имеет аэродинамический характер. Характер действия поражающего фактора - вибрация.

Воздействие ураганов на здания, сооружения и людей вызывается скоростным напором воздушного потока и продолжительностью его действия. Степень разрушения объекта определяется превышением фактической скорости ветра над расчетной в месте его расположения.

Шквалистый и сильный ветер характерен для территории Коляновского сельского поселения с начала весны до середины осени. Ураганы в сочетании с пыльной бурей обладают большой разрушительной силой, в результате которой возможно:

- разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, объектов инфраструктуры;
- порыв линий связи и электропередач;
- возникновение массовых пожаров в населенных пунктах с плотной деревянной застройкой;
- усугубление обстановки в лесопожарный период.

Атмосферные осадки

Основное количество осадков на проектируемой территории выпадает с апреля по октябрь.

В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер.

Наблюдаются продолжительные дожди в течении 2-х и более суток, а также сильные ливневые дожди с интенсивностью выпадения осадков 30 мм/час и более.

В течение года на рассматриваемой территории возможно возникновение туманов с видимостью 50 м и менее.

Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.

Возможны снегопады, превышающие 20 мм за 12 часов и более.

Общая или низовая метель при средней скорости ветра может достигать 15 м/сек и более и видимости 500 м и менее.

При выпадении атмосферных осадков (снега) в зимнее время года более 40 см затрудняется движение по автомобильным дорогам, происходит их временное закрытие.

При несвоевременной уборке снега затрудняется снабжение дальних поселков продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Согласно паспорту безопасности, на территории Коляновского сельского поселения частота риска возникновения опасных метеорологических явлений незначительна. Вероятность возникновения штормовых ветров интенсивностью 15-17 м/с – 3-4 случая в год. Возможность выпадения града с диаметром частиц 3 – 4 мм – 1 – 2 случая в год.

В результате выпадения сильных осадков как в летний, так и в зимний период возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;
- создание аварийной остановки на дорогах;
- затруднение обеспечения населения основными видами услуг;
- создание благоприятных условий для формирования мощных весенних половодий.

Сильные морозы (низкие температуры)

На территории Коляновского сельского поселения возможны сильные морозы до -35 ?С и ниже. Низкие температуры могут держаться в течении 3 – 5 суток.

В результате продолжительных низких температур атмосферного воздуха, возможны нарушения функционирования систем ЖКХ, электроэнергетики, аварийные остановки теплоснабжения, а также усугубление обстановки, связанной с бытовыми пожарами, в результате большего использования обогревательных приборов.

Лесные (ландшафтные) пожары

Наличие значительных лесопокрытых площадей на территории Коляновского сельского поселения обусловливает высокую степень летней пожароопасности.

Пожароопасный период начинается практически после схода талых вод, с конца апреля начала мая и заканчивается в середине сентября. Наиболее неблагоприятными в пожароопасном отношении являются

май - июнь, когда сохраняется ветреная погода, способствующая быстрому высыханию лесных горючих материалов и распространению возникших очагов пожаров на значительные площади. Пик горимости приходится на середину мая – начало июня.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций усиливается при устойчивой высокой температуре и усилении ветра, особенно в летние месяцы, когда возможны лесные пожары на больших площадях. Для ликвидации этих пожаров должна привлекаться специализированная техника и средства муниципальной пожарной службы поселений.

Наиболее горимыми являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводствам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

На территории Коляновского сельского поселения возможно возникновение как низовых, так и верховых пожаров, при которых скорость движения огня достигает до 25 км/час.

В случае приближения лесного пожара к границам населенных пунктов возможно перекидывания огня на промышленные и жилые постройки. Кроме того, в случае крупных по площади пожаров возможно значительное задымление территории населенных пунктов.

Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и населенных пунктов в результате уничтожения огнем и вывода из строя транспортных коммуникаций и других важных объектов, необходимых для нормального функционирования района.

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих материалов, линий электропередач и связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению больших территорий; ограничению видимости.

Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является человеческий фактор в связи с массовым посещением населением лесов, проведение неконтролируемых палов травы, сильный ветер в сочетании со сложным рельефом, несвоевременное обнаружение и недостаточная оперативность наращивания сил и средств пожаротушения.

При возникновении лесных пожаров вблизи населенных пунктов создается угроза возгорания зданий и ухудшение экологической обстановки, связанной с задымлением прилежащих территорий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработки документации на строительство зданий и сооружений.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы нового объекта. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты. Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

– прямого действия или первичные;

– побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

– физического действия;

– химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

– воздушную ударную волну;

– волну сжатия в грунте;

– сейсмовзрывную волну;

– волну прорыва гидротехнических сооружений;

– обломки или осколки;

– экстремальный нагрев среды;

– тепловое излучение;

– ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся пожары и взрывы на пожароопасных объектах

Аварии на пожаро-, взрывоопасных предприятиях вызывают разрушение зданий и сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Происходят и другие опасные явления: образуются облака топливно-воздушных смесей, токсичных веществ; взрываются трубопроводы и сосуды с перегретой жидкостью.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Взрывы приводят не только к разрушению и повреждению зданий, сооружений, технологического оборудования, емкостей, трубопроводов и транспортных средств, но и в результате прямого и косвенного действия ударной волны способны наносить людям различные травмы, в том числе и смертельные.

При строительстве и эксплуатации АЗС требуется соблюдение противопожарных требований и разработка комплекса инженерно- технических мероприятий направленных на предотвращение и ликвидацию последствий аварий.

Перечень потенциально опасных объектов

Из взрывопожароопасных объектов аварии, на которых могут привести к образованию зон ЧС, в пределах проектируемой территории муниципального образования находятся автозаправочные станции. Вид опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций – бензин, дизельное топливо, нефтепродукты.

На территории сельского поселения проходят линии магистрального газопровода высокого давления, нефтепродуктопровода и нефтепровода, расположена газораспределительная станция и строящаяся компрессорная станция КС «Иваново»». Указанные объекты по своим характеристикам относятся к пожаро- взрывоопасным объектам и требуют постоянного контроля их состояния, для заблаговременного предупреждения аварийных ситуаций. Вид опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций на указанных объектах – природный газ, нефть, нефтепродукты.

Среди объектов жизнеобеспечения, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения предусматривается разместить следующие:

– водопроводные очистные сооружения;

– канализационные очистные сооружения;

– линии электропередачи;

– сети теплоснабжения;

– водопроводные сети;

– канализационные сети;

– понизительная подстанция;
– трансформаторные подстанции;
– газораспределительные подстанции;
– котельные;
– КС «Иваново»;
– мини-ТЭЦ;
– аэродром;
– АЗС;
– пилорамы.

На территории Коляновского сельского поселения не располагаются организации, отнесенные к категориям по ГО и потенциально опасные объекты, на которых используются опасные вещества.

К возникновению масштабных ЧС на территории поселения могут привести аварии на транспорте, аварии на тепловых, водопроводных и электрических объектах и сетях. Основным следствием этих аварий является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде

Аварийные ситуации на транспорте

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на территории поселения, где проходят автомобильные дороги и железная дорога.

Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

По автодорожной магистрали и железной дороге, соединяющих Панинское сельское поселение с населенными пунктами других районов и соседних областей, перевозятся СУГ и ЛВЖ, поэтому участки автомобильной и железной дорог, прилегающие к населенным пунктам, считаются потенциально-опасными объектами, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории поселения.

Крупными авариями на автотранспорте также могут быть дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Разгерметизация емкостей с АХОВ

При транспортировке опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ (хлор, аммиак).

Хлор (CI2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха. Малорастворим в воде. Может скапливаться в низких участках местности. Хлор взрывоопасен в смеси с водородом. Негорюч, но пожароопасен. Емкости могут взрываться при нагревании. Также хлор поддерживает горение многих органических веществ. При концентрации в воздухе >= 45 мг/м3 хлор вызывает раздражение гортани, при концентрации >= 90 мг/м3 хлор вызывает кашель, концентрация хлора > 3000 мг/м3 смертельна при нескольких вдохах. Хлор поражает легочную ткань и вызывает отек легких; при воздействии на кожу вызывает острые дерматиты. ПДК в рабочих помещениях - 0,001 г/м3. Раздражающее действие появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельное отравление возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 минут.

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок: А, БКФ, МКФ, В, Е, Г и гражданские - типа ГП-5, ГП-7, при высоких концентрациях - изолирующие противогазы. При проведении работ по ликвидации проливов необходимо использовать изолирующие противогазы и средства защиты кожи, изготовленные из устойчивых к воздействию хлора материалов.

Аммиак (NH3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче воздуха, хорошо растворяется в воде (при 200С в одном объеме воды растворяется 700 объемов аммиака). Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,02 г/м3.

Защиту органов дыхания от паров аммиака обеспечивают респираторы РПГ-67 КД, РУ-60М-КД (при концентрации аммиака в воздухе не более 15 ПДК) При концентрациях до 750 ПДК могут быть использованы фильтрующие противогазы: промышленные - марок К, КД, М; гражданские - ГП-5 и ГП-7 с допол-

нительными патронами ДПГ-3. Когда концентрация неизвестна или она высока, применяют изолирующие противогазы. Для предупреждения попадания аммиака в капельножидком состоянии на кожные покровы используют защитные костюмы, сапоги и перчатки.

Прогнозирование масштабов зон заражения следует выполнять в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспорте при перевозке АХОВ (хлор и аммиак) определяем для следующих количеств опасных веществ:

Наименование АХОВ	Количество АХОВ, т	
	Автотранспорт	Ж/д транспорт
Аммиак	6	40
Хлор	0,9	53

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в результате аварий на транспорте с АХОВ в качестве исходных данных принимается наиболее неблагоприятный вариант: за величину выброса АХОВ – его содержание в максимальной по объему единичной емкости; время от начала аварии 1 час; метеорологические условия – инверсия; скорость ветра 1 м/с; направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта.

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ

Параметры	Характеристика			
Вид транспорта	Автомобильный		Железнодорожный	
Вид и количество АХОВ, т	Хлор, 0,9	Аммиак, 6	Хлор, 53	Аммиак, 40
Время испарения АХОВ с площадки разлива, час	1,493	1,362	1,493	1,362
Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку, т	0,162	0,043	9,54	0,288
Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку, т	0,494	0,144	29,1	0,963
Глубина зоны заражения первичным облаком, км	1,546	0,77	18,6	2,148
Глубина зоны заражения вторичным облаком, км	3,142	1,462	37,3	4,633
Полная глубина заражения, км	3,92	1,85	46,6	5,71
Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км	5	5	5	5
Возможная площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2	24,05	5,355	39,24	39,24
Фактическая площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2	1,242	0,276	2,025	2,025

Таким образом, при авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 3,92км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении емкости 0,9т и в радиусе 1,85км при разрушении емкости с аммиаком 6т;
- в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары хлора или аммиака при разрушении емкостей 53т и 40т соответственно.

Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на социальных объектах Панинского сельского поселения, особенно расположенных в непосредственной близости к транспортным магистралям, в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

Аварии на транспорте при перевозке СУГ или ЛВЖ

Аварийными ситуациями на автомобильных и железных дорогах могут быть:

разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации или нарушения целостности цистерны при столкновении или опрокидывании транспорта;

разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) типа «бензин»;

Основные поражающие факторы при разливе СУГ:

образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площадке разлива;

разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием огненного шара;

образование зоны теплового излучения огненного шара.

Основные поражающие факторы при разливе (утечке) ЛВЖ:

образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Расчет выполнен по «Методике оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» из «Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», Книга 2, М., ВНИИ ГОЧС,1994г.

Зоны действия, поражающих факторов при авариях с разгерметизацией автомобильных и ж/д цистерн, перевозящих СУГ и ЛВЖ рассчитываем для следующих условий:

Определение зон действия поражающих факторов при возможных авариях на транспорте при перевозке СУГ и ЛВЖ

	Автомобильный транспорт		Железнодорожный транспорт	
Тип топлива	ЛВЖ	СУГ	ЛВЖ	СУГ
Масса, т	16	5	90	64
Режим взрывного превращения	5	4	5	4

Зоны разрушений, м	Слабых	,600 750	520 700	1000 1500	1000 1500
	Средних	205 350	200 270	300 500	350 650
	Сильных	95 140	115 125	180 220	240 250
	Полных	49 65	40 60	70 120	90 150
Зоны поражения, м	99 % поражённых	100	50	110	100
	90 % поражённых	103	60	120	110
	50 % поражённых	110	65	180	120
	10 % поражённых	115	75	230	150
	1 % поражённых	120	90	338	200
Зона расстекления		1000	900	1800	2000
Параметры огненного шара	Q, КВт М2	63	43,17	110,5	98,9
Время существования	Т, сек	9,22	6,8	14,4	13,22
Радиус	R , м	130	185	130	185
Диаметр разлития, м		23,3	7,8	55,3	27,9
Примечание: в числителе указана граница зон разрушений для промышленных зданий, в знаменателе – для жилых зданий					

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с СУГ или ЛВЖ возможно повреждение автомобильного и железнодорожного полотна. Вновь проектируемые или реконструируемые объекты, расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны разрушений различной степени (в зависимости от удаления), с последующим возгоранием.

При авариях на автомагистрали в различные зоны разрушения попадут здания и сооружения на расстоянии 60-1000м от места аварии, при авариях на железной дороге в различные зоны разрушения попадут здания и сооружения на расстоянии 120-2000м от места аварии.

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

Степень травмирования	Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2	Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м
Ожоги III степени	49,0	38
Ожоги II степени	27,4	55
Ожоги I степени	9,6	92
Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых)	1,4	Более 100 м

Чрезвычайные ситуации военного характера

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуации военного характера являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;
- коммунально-бытового и жилищного характера;
- военные;
- эпидемиологического характера;
- экологические.

При возникновении локальных вооруженных конфликтов и развертывании широкомасштабных войн источниками чрезвычайных ситуаций военного характера будут являться опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий

Наименование опасностей	Характеристика
Опасности, возникающие от прямого воздействия средств поражения	Поражение обычными средствами и вооруженной борьбы, а также радиоактивным, химическим и бактериологическим оружием; в перспективе сюда могут добавится поражения так называемым не летальным оружием (психотропным, высокочастотным, лазерным)
Опасности, возникающие от косвенного воздействия средств поражения (вторичные факторы поражения)	Разрушение зданий, радиационно, химически гидродинамически опасных объектов, возникновение пожаров и очагов биологического заражения
Опасности, связанные с изменением среды обитания людей, которые могут привести к их гибели или нанести серьезный вред здоровью	Воздействие средств поражения, которые приводят к утрате жилищ, нарушениям в системах снабжения водой, продовольствием и оказания медицинской помощи населению

Опасности военного времени имеют характерные, присущие только им особенности:

- во–первых, они планируются, готовятся и проводятся людьми, поэтому имеют более сложный характер, чем природные и техногенные;
- во–вторых, средства поражения применяются тоже людьми, поэтому в реализации этих опасностей меньше стихийного и случайного, оружие применяется, как правило, в самый неподходящий момент для жертвы агрессии и в самом уязвимом для нее месте;
- в–третьих, развитие средств нападения всегда опережает развитие адекватных средств защиты от их воздействия, поэтому в течение какого–то промежутка времени они имеют превосходство;
- в–четвертых, для создания средств нападения применяются самые последние научные достижения, привлекаются лучшие специалисты и самая передовая научно–производственная база; это приводит к тому, что от некоторых средств поражения фактически невозможно защититься (ракетно–ядерное оружие);
- в–пятых, анализ тенденций эволюции военных опасностей свидетельствует о том, что будущие войны все больше будут приобретать террористический, антигуманный характер, а мирное население воюющих стран будет служить объектом вооруженного воздействия с целью подрыва воли и способности противника к сопротивлению.

Опасности военного характера будут возникать при применении ядерного, химического, биологического и обычных средств поражения.

Ядерное оружие на сегодняшний день является самым мощным средством массового поражения. Поражающие факторы этого оружия – ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс.

По масштабам и характеру своего действия ядерное оружие существенно отличается от других средств вооруженной борьбы. Практически одновременное воздействие его поражающих факторов обусловливает комбинированный характер действия на людей, технику и сооружения.

Химическое оружие тоже является одним из видов оружия массового поражения. Его поражающее действие основано на использовании боевых токсичных химических веществ (БТХВ). К боевым токсичным химическим веществам относят отравляющие вещества (ОВ) и токсины, оказывающие поражающее дей-

ствие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты, которые могут применяться для поражения различных видов растительности.

2.9.1. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного характера и минимизации их последствий

Раздел ИТМ по предупреждению чрезвычайных ситуаций является составной частью генерального плана, разработан в соответствии с нормативными документами и на основании исходной информации, предоставленной органами, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС.

Инженерно-технические мероприятия ЧС направлены на защиту территории от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» в проекте учтены все нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и восстановительных работ.

По сумме характеристик и степени опасности, согласно СП 11-112-2001 (приложения Г), территория сельского поселения относится к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска. Необходим мониторинг окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС), как один из важнейших элементов системы безопасности, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС.

Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории Коляновского сельского поселения будут осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, силами ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований, базирующихся на территории как самого сельского поселения, так и всего Ивановского района.

Маршрутами ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автодороги существующей сети наиболее благоприятные для движения.

2.9.2. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС техногенного характера

Предупреждение и минимизация последствий аварий на ПОО

Для всех опасных объектов разработаны паспорта безопасности. Типовой паспорт безопасности опасного объекта утвержден Приказом МЧС РФ от 04.11.2004 N 506.

Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения следующих задач:

- определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения;
- определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
- оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
- оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних опасных объектах;
- оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
- разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте.

Проверка правильности идентификации опасных производственных объектов производится в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.03.2008 N 131»Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов».

Все потенциально опасные объекты оборудованы локальными системами оповещения. Проработан порядок допуска посторонних лиц и въезд транспорта на территорию.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на пожароопасных объектах

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на пожаро- и взрывоопасных объектах, проектом определены общие организационные мероприятия:

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;
- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;
- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;
- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

При возникновении аварий необходимо выполнение следующего ряда мероприятий:

- устранение источника розлива;
- выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;

- тушение пожара, оказание медицинской помощи;
- проведение восстановительных работ.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» на данных объектах создана локальная система оповещения (ЛСО), которая предназначена для оповещения работников предприятия, а также населения, проживающего вблизи потенциально опасного объекта.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте

При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД, используя общедоступные системы связи.

Эвакуация людей, попавших в аварию осуществляется на попутном транспорте, машинах скорой помощи и транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД при согласовании графиков перевозки взрывопожароопасных грузов необходимо предусмотреть проезд такого автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное время).

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд крупногабаритных автопоездов через жилые кварталы, особенно различных автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный маршрут.

При возникновении аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ необходимо выполнение следующего ряда мероприятий:

- устранение источника розлива;
- выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;
- тушение пожара, оказание медицинской помощи;
- проведение восстановительных работ.

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры гидротехнических направлены на формирование дорожной сети на новом качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими комфорт и безопасность движения.

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса осуществляется по следующим направлениям:

- повышение качественных характеристик дорожной сети;
- развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания, кафе, мотели и т. п.).

Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети автомобильных дорог и снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду проектом предусматривается проведение реконструкции дорожной сети в границах сельского поселения.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических сетях

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей;
- реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;
- создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки тепломагистралей.

При разработке проектов на вновь строящиеся, реконструируемых, подлежащих реконструкции или расширению коммуникациях и объектах хозяйства необходимо выполнение превентивных мероприятий по повышению устойчивости:

Сетей водоснабжения и канализации:

- заглубление в грунт всех линий водопровода;
- размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;
- обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

Сетей и объектов теплоснабжения:

- отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потреби-

телей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных нагрузок в период ограничений в подаче газа.

- объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных газопроводов.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

Сетей электроснабжения:

- электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени;

- схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

- электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, а перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;

- при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена поврежденного элемента системы электроснабжения не должны превышать 1 суток.

Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий и предприятий связи, находящихся на территории поселения, должны определяться с учетом требований ПУЭ и отраслевых нормативных документов.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на трубопроводном транспорте

На объектах трубопроводного транспорта необходима установка системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС), информационно-сопряженными с автоматизированными системами дежурно-диспетчерских служб объектов и ЕДДС с целью предупреждения возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическим актами, согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005.

2.9.3. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного характера

Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов района.

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии Наук.

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидрометом с использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов.

Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений

При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных систем и сооружений, а также автомобильного и железнодорожного полотна.

Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима очистка от снежного покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для снижения скользкости при возникновении гололедных явлений.

Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок;

Предупреждение и минимизация последствий опасных гидрологических явлений

В качестве мероприятий по снижению негативного влияния паводков на территории Коляновского сельского поселения планируется организация мониторинга уровня воды на реках в период паводка, а также своевременная эвакуация населения из мест подверженных подтоплению.

При подтоплении жилых домов размещение пострадавшего населения будет осуществляться в ППВР, развернутые на территории населенных пунктов в объектах соцкультбыта, а также при необходимости возможно отселение пострадавшего населения на возвышенную местность.

Конкретные мероприятия по защите от затопления (объем земляных работ и их стоимость, протяженность дамб обвалования, тип крепления откосов дамб и др.) будут уточнятся на дальнейшей стадии проектирования – при разработке проектной документации на основании выполненных гидрогеологических и гидродинамических изысканий.

Мероприятиями по защите территории от затопления и подтопления:

• ограничивать хозяйственную деятельность в зонах возможного затопления, подтопления;

• исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления.

Предупреждение и минимизация последствий природных пожаров

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

- предупреждение лесных пожаров;
- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Мониторинг состояния лесных массивов осуществляется наземным способом, и воздушным способами.

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров, в случае их возникновения, проектом рекомендуется разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

- оценка динамики погодных условий региона;
- оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;
- оценка периодов пожароопасного сезона на проектируемой территории;
- проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи;
- заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах;
- проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами;
- резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания;
- повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар;
- установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах;
- ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;
- установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;
- создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;
- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

Тушение лесных пожаров на территории Коляновского сельского поселения осуществляется силами пожарных депо.

Предупреждение и минимизация последствий карстовых явлений

Строительное и хозяйственное освоение закарстованных территорий требует проведения комплексных инженерно-геологических изысканий с применением съемки, разведки, геофизических, стационарных, лабораторных и других видов исследований при дальнейших стадиях проектирования конкретных объектов.

Главной задачей инженерной подготовки территории, в случае наличия карстовых пород, является ограничение или исключение доступа поверхностных и подземных вод в горные породы, что исключит в дальнейшем образование и развития карста.

Основными противокарстовыми мероприятиями являются:

- Организация поверхностного стока атмосферных вод, исключающего проникновение их в карстовые пустоты (устройство открытых и закрытых водоотводящих систем);

- Дренажные системы (открытые и закрытые) для перехвата и отведения подзем-ных вод;

Ликвидация провалов и просадок поверхности земли путем планировки террито¬рии в целях создания удобных условий для строительства.

2.10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (противопожарные мероприятия)

В соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1. Противопожарные расстояния между зданиями.

Допустимое минимальное расстояние между зданиями зависит от их степени огнестойкости, классов конструктивной пожарной опасности и определено в таблице ниже.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

Степень огнестойкости здания	Класс конструктивной пожарной опасности	Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры		
		I, II, III C0	II, III, IV C1	IV, V C2, C3
I, II, III	C0	б	8	10
II, III, IV	C1	8	10	12
IV, V	C2, C3	10	12	15

2. Наружное противопожарное водоснабжение, проезды и подъезды для пожарной техники.

Обеспечение здания водой на нужды пожаротушения выполняется от сети водоснабжения через пожарные гидранты, расположенные в колодцах. При отсутствии сети водоснабжения или её неспособности обеспечить требуемый расход, используется естественный или искусственный пожарный водоём (резервуары). Емкость резервуара должна обеспечить потребность в воде в течении трёх часов.

Возможность подъезда к зданию пожарных автомобилей обеспечивается дорожным покрытием. В некоторых случаях, в целях сохранения исторически сложившегося ландшафта, подъезды к зданию организуются по газонам. При этом применяются меры по их усилению. Тупиковые проезды должны иметь площадки для разворота размером 15х15м.

3. Конструктивные и объёмно- планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций.

Объёмно- планировочные решения обеспечивают условия для распределения людских потоков во время эвакуации, ограничивают возможность распространения по зданию дыма и других продуктов горения. Огнестойкость строительных конструкций определяет способность здания сохранять целостность и несущую способность во время пожара.

4. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара.

Безопасность людей во время пожара определяется условиями эвакуации, возможностью покинуть здание до наступления критических воздействий пожара на человека. Для создания таких условий используются планировочные и технологические решения, инженерные решения по защите путей эвакуации.

5. Обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара.

Для обеспечения условий работы пожарных здание обеспечивается выходами или подъёмами на кровлю, лифтом с функцией перевозки пожарных, используется противодымная защита путей следования.

6. Сведения о категории здания и помещений по взрывопожарной опасности.

Категорированию по взрывопожарной опасности подлежат складские и производственные помещения здания. Категории рассчитываются исходя из величины пожарной нагрузки в помещении. На основании категории помещения принимается решение о его защите автоматическим пожаротушением и автоматической пожарной сигнализацией.

7. Перечень зданий, помещений и оборудования, подлежащих защите установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации.

Необходимость оборудования помещений системами пожаротушения и пожарной сигнализации определяется по СП 5.13130.2009. Применение автоматического пожаротушения сверх нормативного требования является наиболее эффективным средством приведения величины пожарного риска к нормативному значению.

8. Описание и обоснование противопожарной защиты:

• автоматические установки пожаротушения;

• автоматическая установка пожарной сигнализации;

• система оповещения и управления эвакуацией;

• защита системы вентиляции, противодымная защита.

9. Взаимодействие и алгоритм работы оборудования при пожаре.

10. Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта.

Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе возникновения ЧС природного характера, заражения территории при авариях и катастрофах в мирное время на объектах, где применяются химически опасные или взрывоопасные вещества.

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также население при введении военных действий или вследствие этих действий.

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с совместным приказом МЧС, ГК РФ по связи и информации № 422/90/376 ДСП от 25.07.2006 г. основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории сельского поселения, до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны сельского поселения, районов и населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Оповещение (информирование) населения Коляновского сельского поселения возможно:

1. Посредством массовой информации (телевидение, радио);

2. По средствам станций сотовой связи;

3. Подвижными автомобилями, оборудованными СГУ. Для этих целей задействованы экипажи ОВД, автомобили ОФПС, а так же автомобили администрации сельского поселения;

4. Специализированными объектами оповещения (электросиренами), установленными на ПОО.

5. Уличными объектами оповещения населения – электросиренами, установленными в населенных пунктах.

Передачу программ центрального телевидения и радиовещания, распространение программ телевидения и радиовещания на региональную приемную спутниковую сеть, а также услуги цифровых спутниковых.

На сегодняшний день охват населения телевизионным вещанием общероссийских программ составляет: «Первый канал» и «Россия» - 98,5%, «Культура» - 68,4%, «НТВ» - 58,9%, «Спорт» - 37,8%. Охват населения радиовещанием общероссийских программ составляет: «Радио России» - 97,9%, «Маяк» - 90,9%, «Юность» - 62%.

Оповещение руководящего состава о возникновении ЧС осуществляется через спутниковую, телефонную и сотовую связь.

Система централизованного оповещения позволяет:

- осуществлять одновременный запуск всех электросирен системы;

- осуществлять оповещение населения о произошедшей ЧС по радиотрансляционной сети в реальном масштабе времени оперативным дежурным Единой дежурно-диспетчерской службы;

- оповещать по сигналу «Объявлен сбор» руководящий состав администраций и руководителей основных предприятий, подключенных к СЦВ.

Оповещение населения о начале эвакуации в жилых секторах района производится путем подачи электросиренами в течение 20 минут прерывистого звукового сигнала «Внимание всем!» по радиотрансляционным и телевизионным сетям речевого сообщения. Приказы, распоряжения и информацию до исполнителей доводится лично по телефону, радио, факсом, телеграммой или нарочным в соответствии с планом службы связи и оповещения района.

В соответствии с данными Управления по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности администрации Ивановского муниципального района в настоящее время на территории сельского поселения размещаются следующие противопожарные источники и сооружения представленные ниже (Таблица 45).

Таблица 46 Перечень противопожарных источников и сооружений

№ п/п	Наименование населенного пункта	Противопожарные источники и сооружения
1	д. Коляново	1 пруд, пожарный гидрант на ул. Загородная около д. № 6
2	д. Андреево	р. Страданка
3	д. Бабенки	р. Вострa
4	д. Бухарово	2 пруда
5	д. Вострa	р. Вострa
6	д. Вотола	1 пруд
7	д. Голяково	1 пруд
8	д. Горенцово	1 пруд
9	д. Горшково	1 пруд
10	д. Дегтярево	1 пруд
11	д. Жуково	1 пруд
12	д. Завражново	1 пруд в д. Запольново
13	д. Запольново	1 пруд
14	д. Зеленый Городок	1 пруд
15	д. Игнатово	1 пруд
16	д. Никульское	р. Вострa
17	д. Крутово	1 пруд
18	д. Купалищи	р. Вострa
19	д. Круглово	1 пруд в д. Дегтярево
20	д. Лебяжий Луг	р. Страданка
21	д. Ломы	р. Вострa
22	д. Лупаново	1 пруд в д. Дегтярево
23	д. Лысново	3 пруда
24	д. Сверчково	1 пруд
25	д. Сменово	1 пруд
26	с. Панеево	2 пруда
27	д. Пещеры	1 пруд
28	д. Полуниха	1 пруд

Согласно выписки из «Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Ивановской области» для Коляновского сельского поселения привлекаются силы пожарной части № 1.

Наименование муниципального образования	Место нахождения ПЧ	Количество личного состава	Техника	Расчетное время прибытия
Коляновское сельское поселение	г. Иваново, ул. Советская, д. 26	14 человек в смену	1-ПНС-110(131) 1АР-2(131) 1АЛ-30(131) 2АЦ	10-20 минут

Проектом предусматривается в расчетный срок строительство пожарного депо на 3 автомобиля в д. Игнатово.

2.11. Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населённых пунктов

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности и иного специального назначения, земли лесного фонда, земли особо охраняемых территорий и объектов, земли запаса, земли населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения, а также установления зон с особыми условиями использования земель данной категории определяется, если иное не установлено Земельным кодексом, Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления в отношении указанных земель, находящихся в муниципальной собственности.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории поселения есть также земли запаса, к которым относятся земли, находящиеся в государственной собственности и не предоставленные гражданами или юридическим лицам. Использование

земель запаса допускается после перевода их, в порядке предусмотренным действующим законодательством, в другую категорию.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов с. Панеево, д. Андреево, д. Бабенки, д. Бухарово, д. Вострa, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Дегтярево, д. Жуково, д. Завражново, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Игнатово, д. Коляново, д. Круглово, д. Крутово, д. Купалищи, д. Лебяжий Луг, д. Ломы, д. Лупаново, д. Лысново, д. Никульское, д. Пещеры, д. Полуниха, д. Сверчково, д. Сменово отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель запаса. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель лесного фонда.

В результате изменения границ земель населенных пунктов площадь населенных пунктов увеличивается:

1) д. Бухарово на 0,6661 га, в том числе:

- за счет земель сельскохозяйственного назначения на 0,2245 га;
- за счет земель промышленности и иного специального назначения на 0,4416 га;

2) д. Игнатово на 8,3428 га за счет земель промышленности и иного специального назначения;

3) д. Крутово на 1,1712 га за счет земель сельскохозяйственного назначения;

4) д. Круглово на 2,5586 га за счет земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов: д. Бухарово, д. Игнатово, д. Крутово, д. Круглово, входящих в состав поселения, и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения в земли населенных пунктов, а также происходит приведение в соответствие с фактической ситуацией границ населенного пункта д. Ломы .

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (См. раздел 4 настоящей пояснительной записки). После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Совет Коляновского сельского поселения, утвердивший генеральный план направляет копию генерального плана в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет

заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном этим органом, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации планируется размещение объектов федерального значения на территориях поселения;

2) предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного фонда;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории федерального значения;

4) предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов местного значения поселения, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности.

В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение вышеуказанных границ и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках, его согласование с федеральными органами государственной власти не требуется.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится поселение или городской округ, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской Федерации планируется размещение объектов регионального значения на территориях поселения;

2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения.

Поскольку данным проектом предусматривается включение в границу населенных пунктов земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, данный проект подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти Ивановской области.

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении на их территориях зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым размещением объектов местного значения поселения, при размещении объектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, предполагающих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, в границах которого находится поселение, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения;

2) на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района.

Общий вывод: с учетом изложенного проект генерального плана поселения подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти Ивановской области, а также согласованию с органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, в границах которого находится поселение.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня направления уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного проекта соответствующим органам государственной власти и местного самоуправления. В случае непоступления от указанных органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального плана поселения такой проект считается согласованным с указанными органами.Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

4. ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Перечень земельных участков включаемых в границы населенного пункта деревня Бухарово

N п/п	Земельный участок (адрес, месторасположение)	Форма собственности	Кадастровый номер	Площадь, м2	Основание изменения границы населенного пункта	Категория земель		Цель включения земельного участка в границы населенного пункта (исключения из границ)
						фактическая	планируемая	
1	Ивановская область Ивановский район, южнее пересечения ул. 5-я Коляновская и ул. М.Василевского	Государственная собственность до разграничения собственности на землю	37:05:031640:302	4416	Необходи-мость расширения границы населенного пункта	Земли промышлен-ности … и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Жилищное строительство (многоэтажное)
2	Ивановская область Ивановский район, в районе ул. 5-я Коляновская	Частная собственность	37:05:031640:303	747	Необходи-мость расширения границы населенного пункта	Земли сельскохо-зяйственного назначения	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
3	Ивановская область Ивановский район, в районе ул. 5-я Коляновская	Частная собственность	37:05:031640:319 (образован из 37:05:031640:303)	749	Необходи-мость расширения границы населенного пункта	Земли сельскохо-зяйственного назначения	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
4	Ивановская область Ивановский район, в районе ул. 5-я Коляновская	Частная собственность	37:05:031640:320 (образован из 37:05:031640:303)	749	Необходи-мость расширения границы населенного пункта	Земли сельскохо-зяйственного назначения	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство

Перечень земельных участков включаемых в границы населенного пункта деревня Игнатово

N п/п	Земельный участок (адрес, месторасположение)	Форма собственности	Кадастровый номер	Площадь, м2	Основание изменения границы населенного пункта	Категория земель		Цель включения земельного участка в границы населенного пункта (исключения из границ)
						фактическая	планируемая	
1	Ивановская область Ивановский район, южнее д. Игнатово	Государственная собственность до разграничения собственности на землю	37:05:031602:22	42158	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли промышлен-ности … и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Жилищное строительство (многоэтажное)
2	Ивановская область Ивановский район, южнее д. Игнатово	Государственная собственность до разграничения собственности на землю	37:05:031602:23	41270	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли промышлен-ности … и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Жилищное строительство (многоэтажное)

Перечень земельных участков включаемых в границы населенного пункта деревня Крутово

N п/п	Земельный участок (адрес, месторасположение)	Форма собственности	Кадастровый номер	Площадь, м2	Основание изменения границы населенного пункта	Категория земель		Цель включения земельного участка в границы населенного пункта (исключения из границ)
						фактическая	планируемая	
1	Ивановская область Ивановский район, в 900 метрах северо-восточнее д. Лысново	Общая долевая собственность	37:05:031070:1455	4087	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли сельскохо-зяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилищное строительство (индивидуальное)

2	Ивановская область Ивановский район, в 900 метрах северо-восточнее д. Лысново	Общая долевая собственность	37:05:031070:1456	3882	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилищное строительство (индивидуальное)
3	Ивановская область Ивановский район, в 900 метрах северо-восточнее д. Лысново	Общая долевая собственность	37:05:031070:1457	3743	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилищное строительство (индивидуальное)

Перечень земельных участков включаемых в границы населенного пункта деревня Круглово

N п/п	Земельный участок (адрес, месторасположение)	Форма собственности	Кадастровый номер	Площадь, м2	Основание изменения границы населенного пункта	Категория земель		Цель включения земельного участка в границы населенного пункта (исключения из границ)
						фактическая	планируемая	
1	Ивановская область Ивановский район, северо-западнее д. Круглово	Собственность Ивановского муниципаль-ного района Ивановской области	37:05:031612:538	4400	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Индивидуальное жилищное строительство
2	Ивановская область Ивановский район, северо-западнее д. Круглово	Собственность Ивановского муниципаль-ного района Ивановской области	37:05:031612:539	4500	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Индивидуальное жилищное строительство

3	Ивановская область Ивановский район, с е в е р о - з а п а д н е е д. Круглово	Собственность Ивановского муниципаль-ного района Ивановской области	(образованы из 37:05:031612:44):	20251:	норма Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ "О бесплатном предоставле-нии земельных участков в собственность гражданам РФ"	Земли сельско-хо-зяйственно-го назначения	Земли на-селенных пун-ктов	Предоставле-ние земель-ного участка гражданам, имеющим 3-х и более детей в возрасте до 18 лет
			37:05:031612:632	706				
			37:05:031612:634	752				
			37:05:031612:635	709				
			37:05:031612:636	727				
			37:05:031612:637	749				
			37:05:031612:638	743				
			37:05:031612:639	755				
			37:05:031612:640	742				
			37:05:031612:641	703				
			37:05:031612:642	721				
			37:05:031612:643	637				
			37:05:031612:644	811				
			37:05:031612:645	777				
			37:05:031612:646	799				
			37:05:031612:647	790				
			37:05:031612:648	787				
			37:05:031612:649	7581				
			37:05:031612:650	762				

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

5.1. Территория сельского поселения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь территории сельского поселения в установленных границах	га	10574.0	10574.0
		%	100	100
	в том числе			
	Общая площадь населенных пунктов	га	1162.5	1153.1
1	с. Панеево	га	69.0	65.9
2	д. Андреево	га	14.1	13.3
3	д. Бабенки	га	14.1	14.1
4	д. Бухарово	га	58.6	59.3
5	д. Вострa	га	11.2	11.2
6	д. Вотола	га	11.9	11.9
7	д. Голяково	га	12.5	12.5
8	д. Горенцово	га	14.3	14.3
9	д. Горшково	га	10.6	8.4
10	д. Дегтярево	га	151.2	151.2
11	д. Жуково	га	52.8	52.8
12	д. Завражново	га	11.5	11.5
13	д. Запольново	га	24.0	20.8
14	д. Зеленый Городок	га	10.8	10.8
15	д. Игнатово	га	123.0	120.1
16	д. Коляново	га	103.0	103.7
17	д. Круглово	га	23.5	26.1
18	д. Крутово	га	52.9	52.5
19	д. Купалищи	га	35.8	29.1
20	д. Лебяжий Луг	га	23.7	23.7
21	д. Ломы	га	148.0	148.4
22	д. Лупаново	га	5.6	5.6
23	д. Лысново	га	43.6	43.6
24	д. Никульское	га	42.1	39.32
25	д. Пещеры	га	22.7	22.7
26	д. Полуниха	га	41.7	41.7
27	д. Сменово	га	19.9	19.9
28	д. Сверчково	га	10.2	10.2
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	542.54	621.79
		%	5.13	5.93
1.2	застройка сезонного проживания	га	513.94	609.77
		%	4.86	4.84

1.3	общественно-деловые зоны	га	88.36	90.86
		%	0.84	0.86
1.4	производственная зона	га	53.41	43,29
		%	0.51	0.44
1.5	зоны инженерной инфраструктуры	га	26.8	28.44
		%	0.25	0.27
1.6	зоны транспортной инфраструктуры	га	268.42	265.90
		%	2.54	2.51
1.7	рекреационные зоны	га	87.59	75.54
		%	0.83	0.70
1.8	зоны сельскохозяйственного использования	га	2814.3	2795.79
		%	26.62	26.45
1.9	зоны специального назначения	га	7.39	7.39
		%	0.07	0.07
1.10	зоны военных объектов и режимных территорий	га	11.24	11.75
		%	0.11	0.11
1.11	зона акваторий	га	56.10	56.10
		%	0.53	0.53
1.12	зона природных территории	га	5464.9	5540.68
		%	51.68	52.47
1.13	общая площадь земель общего пользования	га		509,74
		%		4,82
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	5286	7922
		% роста от существующей численности	-	150
2.2.	плотность населения	чел. на га	0,5	0,75
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	34,3	41,7
3.2.	общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	188,0	330,0
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	167,1	232,5
		% от общего объема жилищного фонда	89	71
3.2.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	18,2	34,2
		% от общего объема жилищного фонда	10	10

3.2.3.	среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей)	тыс. кв.м общей площади	2,6	3,6
		% от общего объема жилищного фонда	1	1
3.2.4.	многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	59,5
		% от общего объема жилищного фонда	-	18
3.2.5.	жилая застройка в зоне общественно-делового назначения	тыс. кв.м общей площади	-	0,2
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	142,0
		% от общего объема жилищного фонда	-	45
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	65,5
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	46
3.3.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	16,0
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	11
3.3.3.	среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	1,0
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	1
3.3.4.	многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	59,5
		% от общего объема нового жилищного строительства	-	42
3.3.5.	жилая застройка в зоне общественно-делового назначения	тыс. кв.м общей площади	-	0,2
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	51	380
4.2.	Школьные учреждения	учащихся	1251	1671
4.3.	Внешкольные учреждения	мест	30	95

4.4.	Амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену	25	162
4.5.	Больничные учреждения	коек	101	101
4.6.	Выдвижные пункты медицинской помощи	автомобилей	0	1
4.7.	Аптечные учреждения	объектов	0	2
4.8.	Фельдшерско-акушерский пункты	объектов	3	5
4.9.	Профилактории, санатории	объектов	2	2
4.10.	Специализированные оздоровительные центры	объектов	1	1
4.12.	Спортивные залы	кв.м общей площади пола	738	838
4.13.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0,3	5,3
4.14.	Бассейн	кв.м зеркала воды	0	200
4.15	Спортивно-развлекательные комплексы	объектов	0	1
4.15	Спортивно-оздоровительные комплексы	объектов	0	1
4.16.	Спортивно-оздоровительные лагеря	объектов	0	1
4.17.	Детские лагеря	объектов	2	2
4.18.	Туристическая база	объектов	1	1
4.19.	Клубные учреждения	мест	400	1274
4.20.	Библиотечные учреждения	тыс. ед. хранения	19,3	34,9
4.21.	Торговые центры	тыс. кв. м торговой площади	0,5	83,5
4.22.	Магазины	кв.м торговой площади	1470	9045
4.23.	Объекты социального значения	объектов	1	1
4.24.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	55
4.25.	Банно-оздоровительные комплексы	помывочных мест	0	55
4.26.	Прачечные (предприятия по стирке белья, прачечные самообслуживания, мини-прачечные)	кг белья в смену	0	475
4.27.	Отделения, филиалы банка	операционных мест	0	4
4.28.	Администрация сельского поселения	объектов	1	1
4.29.	Предприятия общественного питания	объектов	5	15
4.30.	Пожарные депо	автомобилей	0	3
4.31.	Отделения связи	объектов	2	2
4.32.	Гостиницы	объектов	2	5
4.33.	Бюро ритуальных услуг	объектов	1	1
4.34.	Культовые объекты	объектов	1	1
4.35.	Административные здания	объектов	8	22
4.36.	Бизнес комплекс-центр	объектов	0	1
4.37.	База кинопроката	объектов	1	1
4.38.	Воинская часть	объектов	1	1
4.39.	Автодромы	объектов	1	1

5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность автомобильных дорог			
	-всего	км	72,2	141,2
	в том числе:			
	- федерального значения	--	11,7	11,7
	- регионального или межмуниципального значения	--	18,2	23,9
	- местного значения	--	42,3	105,6
	- частных	--	0	0
5.2	Протяженность железных дорог	--	0	1,5
5.3	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	1
5.4	Аэропорты	--	1	1
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Производительность водопроводных очистных сооружений	м3/ сут	-	2500
6.1.2	Протяженность сетей	км	19,2	64,0
6.2	Канализация			
6.2.1	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	2000
6.2.2	Протяженность сетей	км	10	18,8
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	2,44	3,67
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	85,5	95,8
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	177840
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	7,0
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	7,0
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	1,5	1,8
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	6797
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-

6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	1	1
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

Примечание. * -по данным социально-экономического паспорта Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области; ** - по данным обобщённой информационной базы

5.2 Территория населенного пункта с. Панеево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	69.0	65.9
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	29.6	26.5
		%	42.9	40.2
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	29.6	29.6
		%	42.9	44.9
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	2.0	2.0
		%	2.9	3.0
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	9.5	9.5
		%	13.8	14.4

1.6	рекреационные зоны	га	2.5	2.5
		%	3.6	3.8
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	2.5	2.5
		%	3.6	3.8
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	5.5	5.5
		%	8.0	8.3
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	5.5	5.5
		%	8.0	8.3
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	4.8	4.8
		%	6.96	7.3
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	4.8	4.8
		%	6.96	7.3
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.7	0.7
		%	1.02	1.1
1.11	зона природных территории	га	14.4	14.4
		%	20.82	21.9
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	207	221
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	107
2.2.	плотность населения	чел. на га	3	3
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			

3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	27	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	5,5	7,7
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	5,5	7,7
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	2,2
		% от общего объема жилищного фонда	-	26
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	2,2
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	0	15
4.2.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,2
4.3.	Магазины	кв.м торговой площади	25	40
4.4.	Клубные учреждения	мест	100	80
4.5.	Библиотечные учреждения	тыс. ед. хранения	5,8	1,3
4.6.	Фельдшерско-акушерский пункт	объектов	0	1
4.7.	Почта	объектов	1	1
4.8.	Церковь	объектов	1	1
4.9.	Бюро ритуальных услуг	объектов	1	1
4.10.	Амбулатория	посещений в смену	10	0
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,6	6,7
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	1,3
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	5,4
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	1,6	6,7

5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	101,35
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	87,95
	на производственные нужды	м3/сут.	-	13,40
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	3,2
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	80,41
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	67,01
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	13,40
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,08	0,18
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,8	2,6
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	4634
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-

	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	209
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	1 / 7,4	1 / 7,4
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.3 Территория населенного пункта д. Андреево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	14.1	13.1
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	8.4	8.4
		%	61.76	64.12
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	8.4	8.4
		%	61.76	64.12
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-

1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	1.5	2.1
		%	8.93	16.03
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	2.6	2.6
		%	19.12	19.85
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	2.6	2.6
		%	19.12	19.85
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	0.8	-
		%	5.88	-
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			

2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	7	27
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	386
2.2.	плотность населения	чел. на га	0,5	2
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	35	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,2	1,0
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,2	1,0
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	0,8
		% от общего объема жилищного фонда	-	80
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	-	1,0
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	30
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,8	1,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,2
	- проездов	--	-	0,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	1,5
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350

6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	4,25
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	4,25
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	4,25
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	4,25
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,02	0,04
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1605
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	72

	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.4. Территория населенного пункта д. Бабенки

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	14.1	14.1
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	7.6	7.6
		%	54.29	54.29
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	7.6	7.6
		%	54.29	54.29
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%		
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	1.3	1.3
		%	9.28	9.28

1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0.4	0.4
		%	2.86	2.86
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	0.4	0.4
		%	2.86	2.86
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.3	0.3
		%	2.14	2.14
1.11	зона природных территории	га	4.5	4.5
		%	32.14	32.14
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	40	44
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	110
2.2.	плотность населения	чел. на га	3	3
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			

3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	35*	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,6	1,6
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	1,6	1,6
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	-
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	-
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ		-	-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,6	2,0
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,9
	- проездов	--	-	0,1
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	2,0
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	2,2
	в том числе:			

	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	2,2
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	2,2
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	2,2
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,02	0,07
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,1	1,4
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	834
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	37
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			

6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.5 Территория населенного пункта д. Бухарово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1.	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	58.6	59.3
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	42.9	43.6
		%	73.2	73,5
	в том числе			
1.1.1	многоэтажной жилой застройки (9-17 этажей)	га	-	0.4
		%	-	0.67
1.1.2	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.4	индивидуальной жилой застройки	га	42.9	43.2
		%	73.2	72.8
1.1.5	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	2.4	2.4
		%	4.1	4.0
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	0.4	0.4
		%	0.7	0.7
1.6	рекреационные зоны	га	0.7	0.7
		%	1.2	1.2
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	0.7	0.7
		%	1.2	1.2

1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.1	0.1
		%	0.2	0.2
1.11	зона природных территории	га	2.6	2.6
		%	4.5	4.4
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	569	930
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	163
2.2.	плотность населения	чел. на га	10	16
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	60*	53
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	34,13	48,9
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			

3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	34,1	47,4
		% от общего объема жилищного фонда	100	97
3.2.2.	многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	1.5
		% от общего объема жилищного фонда	-	3х
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,7
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	280	280
4.3.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	0
4.4.	Предприятия общественного питания	объектов	0	0
5.	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	3,0	7,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	1,7
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	5,7
	- проездов	--	-	0,1
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	1,0	7,5
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6.	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	261,14
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	234,36
	на производственные нужды	м3/сут.	-	26,78

6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	1260
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	1260
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	6,5
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	205,34
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	178,56
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	26,78
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	0,9
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,4	0,5
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	2,0	2,0
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	26721
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	1160
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-

6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.6. Территория населенного пункта д. Вострa

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	11.2	11.2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	5.5	5.5
		%	49.1	49.1
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	1.2	1.2
		%	9.71	9.71
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	4.3	4.3
		%	38.39	38.39
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	2.7	2.7
		%	24.11	24.11
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га		
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	1.3	1.3
		%	11.91	11.91
1.6	рекреационные зоны	га	0.6	0.6
		%	5.36	5.36
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	0.6	0.6
		%	5.36	5.36
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0.1	0.1
		%	0.89	0.89

	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	0.1	0.1
		%	0.89	0.89
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе		-	-
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	0.7	0.7
		%	6.25	6.25
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	236*	246**
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	104
2.2.	плотность населения	чел. на га	21	22
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	18*	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	4,2	8,6
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,8	1,4
		% от общего объема жилищного фонда	29	32

3.2.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	1,5	3,0
		% от общего объема жилищного фонда	71	68
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	2,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	47
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	0,6
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	28
3.3.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	1,5
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	71
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			-
4.1.	Фельдшерско-акушерский пункт	объектов	0	1
4.2.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,1
4.3.	Клубные учреждения	мест	0	80
4.4.	Магазины	кв.м торговой площади	0	50
4.5.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	0
4.6.	Предприятия общественного питания	объектов	2	2
4.7.	Гостиницы	объектов	0	0
4.8.	Административные здания	объектов	0	0
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,2	1,2
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	0,2	0,9
	- проездов	--	-	0,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	1,2
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0

5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	35,38
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	31,75
	на производственные нужды	м3/сут.	-	3,63
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	3,6
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.		
	в том числе:		-	35,38
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.		
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	31,75
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	3,63
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,05	0,06
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,1	0,6
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	2838
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-

6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	127
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.7. Территория населенного пункта д. Вотола

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	11.9	11.9
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	2.2	2.2
		%	18.49	18.49
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	2.2	2.2
		%	18.49	18.49
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-

1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	0.6	0.6
		%	5.0	5.0
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	3.3	3.3
		%	27.73	27.73
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	1.9	1.9
		%	15.97	15.97
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	1.4	1.4
		%	11.76	11.76
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.3	0.3
		%	2.52	2.52
1.11	зона природных территории	га	5.1	5.1
		%	42.86	42.86
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	4	19
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	475

2.2.	плотность населения	чел. на га	0,3	1,6
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	36*	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,1	0,7
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,1	0,7
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	0,6
		% от общего объема жилищного фонда	-	86
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	0,6
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,2	0,3
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,3
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	0,95

	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	0,95
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	0,95
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	0,95
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,005	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	950
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	950
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,6	0,6
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	359
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-

6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.8. Территория населенного пункта д. Голяково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	12.5	12.5
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	6.4	6.4
		%	51.2	51.2
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	6.4	6.4
		%	51.2	51.2
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	1.0	1.0
		%	7.7	7.7
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-

1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0.2	0.2
		%	1.6	1.6
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	0.2	0.2
		%	1.6	1.6
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.3	0.3
		%	2.4	2.4
1.11	зона природных территории	га	4.4	4.4
		%	35.2	35.2
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	14*	23**
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	164
2.	плотность населения	чел. на га	1,1	1,8
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	50*	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,7	0,8
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			

3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,7	0,8
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	13
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объёма нового жилищного строительства		100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,6	0,6
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,6
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,6
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	1,15
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	1,15
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-

	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	1,15
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	1,15
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,006	0,012
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,04	0,04
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	434
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	20
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-

6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.9. Территория населенного пункта д. Горенцово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	14.3	14.3
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	6.1	6.1
		%	42.66	42.66
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	6.1	6.1
		%	42.66	42.66
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	0.8	0.8
		%	5.7	5.7
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	2.1	2.1
		%	14.69	14.69
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	2.1	2.1
		%	14.69	14.69

1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.2	0.2
		%	1.4	1.4
1.11	зона природных территории	га	4.7	4.7
		%	32.87	32.87
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	17	21
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	124
2.2.	плотность населения	чел. на га	1,2	1,5
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	35*	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,6	0,7
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,6	0,7
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	14

	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,5	0,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,5
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,5
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	1,05
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	1,05
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	1,05
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	1,05

	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,008	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,2	0,2
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	396
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	17,4
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.10. Территория населенного пункта д. Горшково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	10.6	8.4
		%	100	100

	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	5.0	5.0
		%	47.14	47.14
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	5.0	5.0
		%	47.17	47.17
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	0.97	0.97
		%	9.15	9.15
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0.03	0.03
		%	0.28	0.28
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	0.03	0.03
		%	0.28	0.28
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-

1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	4.6	2.4
		%	43.4	28.6
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	12	27
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	225
2.2.	плотность населения	чел. на га	1,1	2,5
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	48	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,8	0,9
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,8	0,9
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	11
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			

5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,3	0,4
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,3
	- проездов	--	-	0,1
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,4
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	1,35
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	1,35
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	1,35
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	1,35
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,007	0,014
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-

6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	510
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	23
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.11. Территория населенного пункта д. Дегтярево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	151.2	151.2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	104.6	104.6
		%	68.86	68.86
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-

1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	0.9	0.9
		%	0.59	0.59
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	103.7	103.7
		%	68.27	68.27
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	5	5
		%	3.29	3.29
1.3	производственная зона	га	0.8	0.8
		%	0.55	0.55
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	0.4	0.4
		%	0.25	0.25
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	23.6	23.6
		%	15.54	15.54
1.6	рекреационные зоны	га	4.1	4.1
		%	2.7	2.7
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	4.1	4.1
		%	2.7	2.7
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	9.9	9.9
		%	6.52	6.52
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	9.9	9.9
		%	6.52	6.52
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-

1.10	зона акваторий	га	0.3	0.3
		%	0.2	0.2
1.11	зона природных территории	га	4	4
		%	2.63	2.63
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	311*	812**
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	261
2.2.	плотность населения	чел. на га	2,0	5,3
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	18*	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	5,6	28,0
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	4,2	25,9
		% от общего объема жилищного фонда	75	93
3.2.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	1,4	2,1
		% от общего объема жилищного фонда	25	8
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	22,4
		% от общего объема жилищного фонда	-	80
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	21,7
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	97
3.3.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	0,7
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	3
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			-

4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	0	40
4.2.	Школьные учреждения	учащихся	0	75
4.3.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,6
4.4.	Фельдшерско-акушерский пункт	объектов	1	1
4.5.	Клубные учреждения	мест	100	155
4.6.	Магазины	кв.м торговой площади	25	245
4.7.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	6
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,8	18,0
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	4,3
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	11,2
	- проездов	--	-	2,5
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	18,0
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	235,80
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	204,62
	на производственные нужды	м3/сут.	-	31,18
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	275
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	275
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	10,4
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	187,08

	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	155,90
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	31,18
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,11	0,43
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,9	1,9
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	15537
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	691
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.12. Территория населенного пункта д. Жуково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	52.8	52.8
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	17.9	17.9
		%	33.9	33.9
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	17.8	17.8
		%	33.7	33.7
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	0.1	0.1
		%	0.2	0.2
1.2	общественно-деловые зоны	га	3.1	3.1
		%	5.9	5.9
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	11.8	11.8
		%	22.3	22.3
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0.5	0.5
		%	0.9	0.9
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	0.5	0.5
		%	0.9	0.9
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-

1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	7.7	7.7
		%	14.6	14.6
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	347	388
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	112
2.2.	плотность населения	чел. на га	7	8
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	19	30
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	6,6	11,6
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	6,6	11,6
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	5
		% от общего объема жилищного фонда	-	43
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			

3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	5
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,3
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	120
4.3.	Аптечные учреждения	объектов	0	0
4.4.	Предприятия общественного питания	объектов	3	3
4.5.	Автодром	объектов	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	2,5	3,3
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	1,1
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,9
	- проездов	--	-	0,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,9	3,3
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	112,68
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	97,78
	на производственные нужды	м3/сут.	-	14,9
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			

	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	3,2
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	89,4
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	74,5
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	14,9
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	4,5
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,13	0,16
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,6	0,9
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	6451
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	291
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.13. Территория населенного пункта д. Завражново

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	11.5	11.5
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	10.9	10.9
		%	94.78	94.78
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	10.9	10.9
		%	94.78	94.78
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	1.4	1.4
		%	11.7	11.7
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	1.1	1.1
		%	9.2	9.2
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0.3	0.3
		%	2.5	2.5
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	0.3	0.3
		%	2.5	2.5
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-

1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	4.9	4.9
		%	40.8	40.8
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	0*	8**
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	-
2.2.	плотность населения	чел. на га	0	0,7
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	52*	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,4	0,3
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,4	0,3
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			

5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,4	0,2
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,2
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,2
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	0,4
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	0,4
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	0,4
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	0,4
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150

	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	151
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.14. Территория населенного пункта д. Запольново

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	24.0	20.8
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	11.3	11.3
		%	47.1	54.3
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-

1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	11.3	11.3
		%	46.89	54.3
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	0.6	0.6
		%	2.5	2.9
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	2.0	2.0
		%	8.44	9.6
1.6	рекреационные зоны	га	1.2	1.2
		%	5	5.8
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	1.2	1.2
		%	5.0	5.8
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0.4	0.4
		%	1.66	1.9
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	0.4	0.4
		%	1.66	1.9
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.2	0.2
		%	0.83	0.97

1.11	зона природных территории	га	7.6	4.3
		%	31.54	20.7
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	21	45
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	214
2.2.	плотность населения	чел. на га	0,9	1,9
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	35*	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	кв.м общей площади	1,5	1,6
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	1,5	1,6
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	6
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	15
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,0	1,0
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,5
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,5
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0

5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	2,25
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	2,25
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	2,25
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	2,25
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,02	0,02
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,5	0,5
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	850
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-

6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	38
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.15. Территория населенного пункта д. Зеленый Городок

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	10.8	10.8
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	6.4	6.4
		%	60.38	60.38
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	6.4	6.4
		%	60.38	60.38
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	4.5	4.5
		%	42.45	42.45
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	0.2	0.2
		%	1.89	1.89
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-

1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	1.1	1.1
		%	10	10
1.6	рекреационные зоны	га	0.2	0.2
		%	1.89	1.89
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	0.2	0.2
		%	1.89	1.89
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0.3	0.3
		%	2.83	2.83
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	0.3	0.3
		%	2.83	2.83
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.1	0.1
		%	0.94	0.94
1.11	зона природных территории	га	2.1	2.1
		%	19.81	19.81
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	119	165
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	13

2.2.	плотность населения	чел. на га	11	16
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	20*	36
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	2,4	5,8
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	1,7	4,2
		% от общего объема жилищного фонда	71	72
3.2.2	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,7	1,6
		% от общего объема жилищного фонда	29	28
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	3,4
		% от общего объема жилищного фонда	-	59
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	2,5
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	74
3.3.2	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	0,9
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	26
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,1
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	50
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,9	0,9
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,8
	- проездов	--	-	0,1

5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,7	0,9
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	44,75
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	41,58
	на производственные нужды	м3/сут.	-	3,17
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	50
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	50
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	0,8	1,1
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	34,85
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	31,68
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	3,17
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,06	0,08
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	0,1
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	3138

6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	139
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.16. Территория населенного пункта д. Игнатово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	123.0	118.9
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	42.7	57.6
		%	34.8	47.4
	в том числе			
1.1.1	многоэтажной жилой застройки (9-17 этажей)	га	-	8.3
		%	-	6.8
1.1.2	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	малоэтажной жилой застройки	га	-	6.1
		%	-	5.0
1.1.4	индивидуальной жилой застройки	га	38.4	39.1
		%	31.29	32.2

1.1.5	застройки сезонного проживания	га	4.3	4.1
		%	3.51	3.4
1.2	общественно-деловые зоны	га	3.7	7.6
		%	2.97	6.3
1.3	производственная зона	га	23.3	25.2
		%	18.96	20.7
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	19.9	19.8
		%	16.19	16.3
1.6	рекреационные зоны	га	-	3.1
		%	-	2.6
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	3.1
		%	-	2.6
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0.9	-
		%	0.70	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	0.9	-
		%	0.70	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.2	0.2
		%	0.17	0.2
1.11	зона природных территории	га	32.3	9.2
		%	26.21	7.6

1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	657	804
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	122
2.2.	плотность населения	чел. на га	5	7
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	26	39
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	17,1	89,6
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	17,1	31.6
		% от общего объема жилищного фонда	100	35
3.2.2	многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	58.0
		% от общего объема жилищного фонда	-	65
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	72.5
		% от общего объема жилищного фонда	-	81
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	0	90
4.2.	Спортивно-развлекательные комплексы	объектов	0	1
4.3.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,6
4.4.	Магазины	кв.м торговой площади	245	245
4.5.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	24
4.6.	Объекты социального назначения	объектов	1	1
4.7.	Административные здания	объектов	0	1
4.8	Предприятия общественного питания	объектов	0	1
4.9	Пожарное депо	автомобилей	0	3
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	2,5	8,7
	в том числе:			

	- главных улиц	--	-	0,7
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	2,9
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	3,9
	- проездов	--	-	1,2
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	1,7	8,7
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	233,48
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	202,61
	на производственные нужды	м3/сут.	-	30,87
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	2,8
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	185,24
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	154,37
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	30,87
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	2,0	3,6
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,38	0,44
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150

	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	4,8	5,1
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	17971
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	793
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.17. Территория населенного пункта д. Коляново

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	103.0	103.0
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	38.4	38.4
		%	37.17	37.17
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	0.3	0.3
		%	0.29	0.29
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	6.2	6.2
		%	6	6

1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	33.3	33.3
		%	32.24	32.24
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	0.6	0.6
		%	0.58	0.58
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	23.9	23.9
		%	23.14	23.14
1.3	производственная зона	га	3	3
		%	2.9	2.9
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	0.8	0.8
		%	0.77	0.77
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	5.7	5.7
		%	5.52	5.52
1.6	рекреационные зоны	га	1.8	1.8
		%	1.74	1.74
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	1.8	1.8
		%	1.74	1.74
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	1.8	1.8
		%	1.74	1.74
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	1.8	1.8
		%	1.74	1.74
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-

1.10	зона акваторий	га	0.8	0.8
		%	0.77	0.8
1.11	зона природных территории	га	7.4	7.4
		%	7.16	7.4
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	1332*	1345
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	110
2.2.	плотность населения	чел. на га	13	13
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел	34	31
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	41,3	41,3
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	28,3	23,2
		% от общего объема жилищного фонда	69	56
3.2.2	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	10,4	14,5
		% от общего объема жилищного фонда	25	35
3.2.3	среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей)	тыс. кв.м общей площади	2,6	3,7
		% от общего объема жилищного фонда	6	9
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	5,2
		% от общего объема жилищного фонда	-	12
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	-
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	-
3.3.2	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	4,1
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	79

3.3.3	среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	1,1
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	21
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	51	50
4.2.	Школьные учреждения	учащихся	1251	1251
4.3.	Внешкольные учреждения	мест	30	70
4.4.	Амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену	15	160
4.5.	Выдвижные пункты медицинской помощи	автомобилей	0	1
4.6.	Аптечные учреждения	кв.м общей площади	0	110
4.7.	Спортивные залы	кв.м общей площади пола	738	288
4.8.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0,3	0,9
4.9.	Бассейн	кв. м зеркала воды	0	200
4.10.	Клубные учреждения	мест	200	660
4.11.	Библиотечные учреждения	тыс. ед. хранения	14	33,6
4.12.	Магазины	кв.м торговой площади	600	6190
4.13.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	0
4.14.	Банно-оздоровительные комплексы	помывочных мест	0	0
4.15	Прачечные (предприятия по стирке белья, прачечные самообслуживания, мини-прачечные)	кг белья в смену	0	0
4.16.	Отделения, филиалы банка	операционных мест	0	4
4.17.	Администрация сельского поселения	объектов	1	1
4.18.	Административные здания	объектов	6	15
4.19.	Предприятия общественного питания	объектов	0	4
4.20.	Пожарное депо	автомобилей	0	0
4.21.	Ветеринарная лечебница	объектов	0	1
4.22.	Гостиницы	объектов	1	1
4.21.	Административное здание	объектов	6	11
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	3,0	11,7
	в том числе:			
	- главных улиц	--	-	1,0
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	3,8
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	4,4

	- проездов	--	-	2,5
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	3,4	11,7
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	447,92
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	384,72
	на производственные нужды	м3/сут.	-	63,2
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	1260
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	1260
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	230
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	230
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	6,2
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	377,22
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	314,0
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	63,2
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	409,03
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	5,0
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,68	0,85
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	4,4	4,5
6.4	Теплоснабжение			

6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	29863
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	4,0
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	4,0
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	1,1
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	1337
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.18. Территория населенного пункта д. Круглово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	23.5	26.0
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	16.7	23.5
		%	70.96	90.38
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	16.7	23.5
		%	70.96	90.38
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-

1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	3.7	3.1
		%	15.74	11.92
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	3.6	3.9
		%	13.3	15.0
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-

2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	150*	193**
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	129
2.2.	плотность населения	чел. на га	6,3	6,9
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	15*	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	2,2	6,8
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	2,2	6,8
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	4,6
		% от общего объема жилищного фонда	-	68
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	-	4,6
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	30
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,1	1,1
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,1
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	1,1
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350

6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	25,23
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	23,44
	на производственные нужды	м3/сут.	-	1,79
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	1,1
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	19,65
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	17,86
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	1,79
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,04	0,07
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1757
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	78

	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.19. Территория населенного пункта д. Крутово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	52.9	52.5
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	13.8	14.4
		%	26.09	27.43
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	0.4	0.4
		%	0.76	0.76
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	13.4	14.0
		%	25.52	26.82
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	8.0	23.2
		%	20.5	44.19
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%		
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	2.6	2.6
		%	4.95	4.95
1.6	рекреационные зоны	га	0.4	0.4
		%	0.76	0.76

	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	0.4	0.4
		%	0.76	0.76
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	2.8	2.6
		%	5.29	4.95
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	2.8	2.4
		%	5.29	4.57
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.3	0.3
		%	0.57	0.57
1.11	зона природных территории	га	11.1	9.7
		%	20.98	18.48
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	345	345
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	100
2.2.	плотность населения	чел. на га	8,8	7
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	12*	28

3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	4,0	9,6
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	3,7	8,9
		% от общего объема жилищного фонда	92	93
3.2.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,3	0,7
		% от общего объема жилищного фонда	8	7
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	5,6
		% от общего объема жилищного фонда	-	58
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	5,2
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	93
3.3.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	0,4
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	7
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,2
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	85
4.3.	Предприятия общественного питания	объектов	0	1
4.4.	Клубные учреждения	мест	0	65
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,8	1,6
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,6
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	1,6
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0

5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	79,86
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	69,30
	на производственные нужды	м3/сут.	-	10,56
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	375
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	375
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	4,5
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	63,36
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	52,80
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	10,56
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	650
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,17	0,2
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,5	1,6
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	5825
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-

6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	259
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.20. Территория населенного пункта д. Купалищи

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	35.8	29.3
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	16.2	16.2
		%	45.25	55.3
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	16.2	16.2
		%	45.25	55.3
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-

1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	4.5	4.5
		%	12.5	15.5
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0.7	0.7
		%	1.95	2.4
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	1.5	1.5
		%	4.19	4.19
1.11	зона природных территории	га	12.3	5.8
		%	34.36	19.
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	38	58
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	153
2.2.	плотность населения	чел. на га	1,1	1,6
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	51*	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	2,0	2,0
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	2,0	2,0
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-

4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	20
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,0	2,4
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	1,0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,0
	- проездов	--	-	0,4
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	2,4
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	15,73
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	14,62
	на производственные нужды	м3/сут.	-	1,11
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	125
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	125
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	2,4
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	12,25
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	11,14
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	1,11

6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,02	0,04
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,2	1,4
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1095
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	49
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.21. Территория населенного пункта д. Лебяжий Луг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	23.7	31.4
		%	100	100
	в том числе			

1.1	жилые зоны	га	4.8	11.6
		%	20.0	36.71
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	4.48	3.4
		%	18.67	10.76
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	0.32	8.2
		%	1.33	25.95
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	0.2
		%	-	0.63
1.3	производственная зона	га	1.49	0.5
		%	6.21	1.58
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	0.89	1.2
		%	3.71	3.8
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	1.86	1.8
		%	7.75	5.7
1.6	рекреационные зоны	га	-	0.4
		%	-	1.27
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	0.4
		%	-	1.27
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	4.4	4.6
		%	18.33	14.56
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	4.4	4.6
		%	18.33	14.56
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-

	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.11	0.1
		%	0.45	0.32
1.11	зона природных территории	га	10.45	9
		%	43.55	28.48
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	380	370
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	97
2.2.	плотность населения	чел. на га	15,8	16
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	11*	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	4,2	13,0
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,2	0,6
		% от общего объема жилищного фонда	5	5
3.2.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	4,0	12,4
		% от общего объема жилищного фонда	95	95
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	8,8
		% от общего объема жилищного фонда	-	68
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	0,4
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	5

3.3.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	8,4
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	95
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	0	15
4.2.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,3
4.3.	Магазины	кв.м торговой площади	25	115
4.4.	Клубные учреждения	мест	0	85
4.5.	Фельдшерско-акушерский пункт	объектов	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,8	1,3
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,4
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,3
	- проездов	--	-	0,6
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	1,3
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	144,74
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	124,32
	на производственные нужды	м3/сут.	-	20,42
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	230

	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	230
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	3,3
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	122,54
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	102,12
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	20,42
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	1000
6.2.3	Протяженность сетей	км.	0,8	1,8
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,23	0,28
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,1	0,3
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	7371
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	3,0
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	3,0
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	328
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.22 Территория населенного пункта д. Ломы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	148.0	148.3
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	92.6	92.6
		%	62,57	62.44
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	92.6	92.6
		%	62,57	62.44
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	1.6	5.3
		%	1.08	3.57
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	4.0	4.0
		%	2.70	2.70
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	15.2	15.2
		%	10.27	10.27
1.6	рекреационные зоны	га	6.5	11.6
		%	4.39	7.82
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	1.8	6.9
		%	1.22	4.65
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	4.7	4.7
		%	3.17	0.13
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0.3	0.2
		%	0.20	0.13
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	0.3	0.2
		%	0.20	0.13
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-

1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	4.1	4.1
		%	2.77	2.76
1.11	зона природных территории	га	23.7	25.4
		%	16.02	17.13
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	97	1235
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	1273
2.2.	плотность населения	чел. на га	0,7	10
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	54	74
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	5,2	91.4
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	5,2	91.4
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	86.2
		% от общего объема жилищного фонда	-	94.31
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			

3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	86,2
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	0	200
4.2.	Школьные учреждения	учащихся	0	400
4.3.	Спортивные залы	кв. м общей площади	0	100
4.4.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,9
4.5.	Магазины	кв.м торговой площади	25	475
4.6.	Клубные учреждения	мест	0	200
4.7	Фельдшерско-акушерский пункт	объектов	0	1
4.8.	Специализированный оздоровительный центр	объектов	1	1
4.9.	Почта	объектов	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,5	13,2
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	2,7
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	9,7
	- проездов	--	-	0,8
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,1	13,2
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	462,31
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	438,85

	на производственные нужды	м3/сут.	-	23,46
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	10,0
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	356,0
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	332,54
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	23,46
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	350
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,05	0,46
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	3,9	4,0
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	30714
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	1616
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			

6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.23. Территория населенного пункта д. Лупаново

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	5.6	5.6
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	4.9	4.9
		%	87.5	87.5
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	4.9	4.9
		%	87.5	87.5
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	0.4	0.4
		%	6.67	6.67
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-

1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0.3	0.3
		%	5.36	5.36
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	0.3	0.3
		%	5.36	5.36
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	-	-
		%	-	-
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	0*	0**
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	-
2.2.	плотность населения	чел. на га	0	0
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	13	-
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,04	0
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			

3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,04	0
		% от общего объема жилищного фонда	100	-
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,2	0,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	-
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	-
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	-
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	-
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	-
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	-
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			

6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0	0
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	0
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

Примечание. * - по данным социально-экономического паспорта сельского поселения; ** - по данным обобщённой информационной базы.

5.24. Территория населенного пункта д. Лысново

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	44.0	44.0
		%	100	100
	в том числе			

1.1	жилые зоны	га	15.6	17.8
		%	35.45	40.5
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	15.6	17.8
		%	35.45	40.5
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	1.1	1.1
		%	2.5	2.5
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	4.3	4.3
		%	9.8	9.8
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	11.6	11.6
		%	25.7	25.7
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	11.6	11.6
		%	25.7	25.7
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-

	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.2	0.2
		%	0.4	0.4
1.11	зона природных территории	га	11.2	8.7
		%	26.05	19.55
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел.	218	187
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	86
2.	плотность населения	чел. на га	5	4,3
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	14*	35
2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	3,0	6,5
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	3	6,5
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	3,5
		% от общего объема жилищного фонда	-	54
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	3,5
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,2
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	70

5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,8	0,8
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,4
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,3
	- проездов	--	-	0,1
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,9	0,8
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	52,51
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	47,12
	на производственные нужды	м3/сут.	-	5,39
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	4,3
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	41,29
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	35,9
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	5,39
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,12	0,13
	в том числе:			

	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,6	0,6
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	3784
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	168
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.25. Территория населенного пункта д. Никульское

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	42.1	42.1
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	24.2	24.2
		%	57.48	57.48
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-

1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	24.2	24.2
		%	57.48	57.48
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	2	2
		%	4.75	4.75
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	4.1	4.1
		%	9.74	9.74
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-

1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	9.3	9.3
		%	23.25	22.14
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	76*	192**
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	253
2.2.	плотность населения	чел. на га	1,8	4,5
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	34*	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	2,6	6,7
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	2,6	6,5
		% от общего объема жилищного фонда	100	97
3.2.2.	жилая застройка в зоне общественно-делового назначения	тыс. кв.м общей площади	-	0,2
		% от общего объема жилищного фонда	-	3
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	4,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	61
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	3,9
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	95
3.3.2.	жилая застройка в зоне общественно-делового назначения	тыс. кв.м общей площади	-	0,2
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	5
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			

4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,1
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	60
4.3.	Предприятия общественного питания	объект	0	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,0	1,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,8
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,7
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	1,5
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	55,75
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	48,38
	на производственные нужды	м3/сут.	-	7,37
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	1,4
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	44,23
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	36,86
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	7,37
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-

6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,06	0,14
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,5	1,6
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	3694
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	164
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.26. Территория населенного пункта д. Пещеры

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	22.7	22.7
		%	100	100
	в том числе			

1.1	жилые зоны	га	16.3	16.2
		%	70.9	69.23
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	16.3	16.2
		%	70.9	69.23
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	0.3	0.3
		%	1.3	1.28
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	2.3	2.3
		%	10.0	10.0
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0.8	0.6
		%	3.5	2.56
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	0.8	0.6
		%	3.5	2.56
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-

	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.1	0.1
		%	0.43	0.43
1.11	зона природных территории	га	3.2	2.8
		%	13.87	11.97
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	17*	33**
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	194
2.2.	плотность населения	чел. на га	0,7	4
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел	64*	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,1	1,1
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	1,1	1,1
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	-
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	30
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,8	1,0

	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,8
	- проездов	--	-	0,2
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	1,0
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	4,6
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	4,6
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	4,6
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	4,6
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,04
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150

	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,5	0,6
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1751
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	78
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.27. Территория населенного пункта д. Сменово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	19.9	19.9
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	11.5	11.5
		%	57.5	57.5
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-

1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	11.5	11.5
		%	57.5	57.5
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	3.4	3.4
		%	17.0	17.0
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	2.7	2.7
		%	13.5	13.5
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	2.7	2.7
		%	13.5	13.5
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-

1.11	зона природных территории	га	2.4	2.4
		%	12.0	12.0
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	33*	32**
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	97
2.2.	плотность населения	чел. на га	1,7	1,6
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	30*	41
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,0	1,3
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	1,0	1,3
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	0,3
		% от общего объема жилищного фонда	-	23
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	-	0,3
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,4	0,9
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,9
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,9
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15

5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	1,6
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	1,6
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	1,6
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	1,6
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	717
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-

6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.28. Территория населенного пункта д. Полуниха

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	41.7	41.7
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	19.9	19.9
		%	47.81	47.81
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	14.2	14.2
		%	34.11	34.11
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	0.7	0.7
		%	1.69	1.69
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	4.6	4.6
		%	11.04	11.04

1.6	рекреационные зоны	га	1.1	1.1
		%	2.67	2.67
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	1.1	1.1
		%	2.67	2.67
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	6.8	6.8
		%	16.25	16.25
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	6.8	6.8
		%	16.25	16.25
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.1	0.1
		%	0.34	0.24
1.11	зона природных территории	га	8.8	5.4
		%	20.2	12.95
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	39	152
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	3040
2.2.	плотность населения	чел. на га	0,9	3,6
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			

3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	36*	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,4	5,3
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	1,4	5,3
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	3,9
		% от общего объема жилищного фонда	-	74
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	3,9
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,1
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	50
4.3.	Клубные учреждения	мест	0	30
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,8	3,1
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,6
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	2,5
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	3,1
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			

6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	7,6
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	7,6
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	7,6
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	7,6
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,03	0,11
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,4	0,4
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	2954
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час		131
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		

6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек		-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.29. Территория населенного пункта д. Сверчково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	9.9	9.9
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	5.3	5.3
		%	53.0	53.0
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	5.3	5.3
		%	53.0	53.0
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	0.7	0.7
		%	7.0	7.0
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			

1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0.5	0.5
		%	5.0	5.0
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	0.5	0.5
		%	5.0	5.0
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	3.2	3.2
		%	32.0	32.0
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел.	0	0
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	-
2.	плотность населения	чел. на га	0	0
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	-	-
2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0	0

	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0	0
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
3.	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:		-	-
3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0	0
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	-
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,2	0,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,5
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,5
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	0,8
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	0,8
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-

	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	0,8
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	0,8
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	-	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	-	-
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	0,5
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	302
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ	Гкал/час	-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час		-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			

6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

Карта планируемого размещения объектов местного значения Коляновского сельского поселения



Карта границ населенных пунктов Коляновского сельского поселения



Карта функциональных зон Коляновского сельского поселения



Схема современного состояния и комплексной оценки территории населенных пунктов Коляновского сельского поселения



Схема современного состояния и комплексной оценки территории Коляновского сельского поселения



**Схема границ территорий Коляновского сельского поселения,
подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера**



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 15 ноября 2016 г. № 112

д. Коляново

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Коляновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета Коляновского сельского поселения от 30.06.2009г г. № 171 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний», Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Назначить на 06.12.2016 года на 10-00 часов публичные слушания по проекту бюджета Коляновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: здание администрации, Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, д.2-а

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Коляновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных дней, с 16.11.2016г по 03.12.2016 года по адресу: Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, д.2-а.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

Председатель: Семенов Ю.А.

Секретарь: Гаврилова Н.В.

Члены:

Щербатых И.Е

Осетрова Н.Н

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения **А.В.Мысов**

Председатель Совета Коляновского сельского поселения **Ю.А.Семенов**

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» 2016 год №___

д. Коляново

О бюджете Коляновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коляновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Коляновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Коляновского сельского поселения:

1. На 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 30 396 700,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 30 396 700,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

2. На 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 30 504 200,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 30 504 200,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

3. На 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 30 679 200,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 30 679 200,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Установить нормативы отчислений в бюджет Коляновского сельского поселения от поступающих платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения

1. Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения учесть по кодам классификации доходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:

а) в 2017 году в сумме 2 968 700,00 рублей.

б) в 2018 году в сумме 2 934 900,00 рублей.

в) в 2019 году в сумме 2 563 400,00 рублей.

2) из бюджета Ивановского муниципального района:

а) в 2017 году в сумме 280 900,00 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Коляновского сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Коляновского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Коляновского сельского поселения бюджету Ивановского муниципального района:

а) в 2017 году в сумме 7 346 300,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального характера в сумме 2 681 000,00 рублей;

б) в 2018 году в сумме 7 388 500,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального характера в сумме 2 723 200,00 рублей;

в) в 2019 году в сумме 7 443 200,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального характера в сумме 2 777 900,00 рублей;

2) общий объем условно утверждаемых расходов:

а) на 2018 год планового периода в сумме 759 200,00 рублей;

б) на 2019 год планового периода в сумме 1 527 100,00 рублей.

3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

а) на 2017 год в сумме 0,00 рублей;

б) на 2018 год в сумме 0,00 рублей;

в) на 2019 год в сумме 0,00 рублей.

5. Установить размер резервного фонда администрации Коляновского сельского поселения:

а) на 2017 год в сумме 50 000,0 рублей;

б) на 2018 год в сумме 50 000,0 рублей;

в) на 2019 год в сумме 50 000,0 рублей.

6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, устанавливаемых администрацией Коляновского сельского поселения.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Коляновского сельского поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Коляновского сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Коляновского сельского поселения:

- на 1 января 2018 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

- на 1 января 2019 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей,

- на 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга:

- на 2017 год в сумме 2 714 700,00 рублей

- на 2018 год в сумме 2 756 900,00 рублей

- на 2019 год в сумме 2 811 600,00 рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных ассигнований:

- на 2017 год в сумме 542 900,00 рублей

- на 2018 год в сумме 551 400,00 рублей

- на 2019 год в сумме 562 300,00 рублей.

4. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов муниципальные заимствования не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 8. Контроль настоящего Решения

Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава Коляновского сельского поселения **Мысов А.В.**

Председатель Совета
Коляновского сельского поселения: **Семенов Ю.А.**

Приложение 1
к решению Совета Коляновского сельского поселения
от «__»_____ №__

Нормативы отчислений в бюджет Коляновского сельского поселения от поступающих платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов

(в процентах)

Наименование дохода	Норматив отчисления, %
1	2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений	100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений	100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений	100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений	100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений	100
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений	100

Приложение 2
к решению Совета Коляновского сельского поселения
от « __»____ № __

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2017 год

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование кодов доходов	Сумма, руб.
1	2	3
000 1 00 00000 00 0000000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	27 147 100,00
000 1 01 00000 00 0000000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	13 610 000,00
000 1 01 02000 01 0000110	Налог на доходы физических лиц	13 610 000,00
182 1 01 02010 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	13 490 000,00
182 1 01 02020 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	90 000,00

182 1 01 02030 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	30 000,00
000 1 06 00000 00 0000000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	13 200 000,00
000 1 06 01000 00 0000110	Налог на имущество физических лиц	1 700 000,00
182 1 06 01030 10 0000110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений	1 700 000,00
000 1 06 06000 00 0000110	Земельный налог	11 500 000,00
000 1 06 06030 00 0000110	Земельный налог с организаций	7 500 000,00
182 1 06 06033 10 0000110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	7 500 000,00
000 1 06 06040 00 0000110	Земельный налог с физических лиц	4 000 000,00
182 1 06 06043 10 0000110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	4 000 000,00
000 1 11 00000 00 0000000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	337 100,00
000 1 11 05000 00 0000120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	37 100,00
000 1 11 05070 00 0000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	37 100,00
011 1 11 05075 10 0000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)	37 100,00
000 1 11 09000 00 0000120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	300 000,00
000 1 11 09040 00 0000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	300 000,00
002 1 11 09045 10 0000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	300 000,00
000 2 00 00000 00 0000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 249 600,00

000 2 02 00000 00 0000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3 249 600,00
000 2 02 01000 00 0000151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 830 000,00
000 2 02 01001 00 0000151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 830 000,00
002 2 02 01001 10 0000151	Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 830 000,00
000 2 02 03000 00 0000151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	138 700,00
000 2 02 03015 00 0000151	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	138 700,00
002 2 02 03015 10 0000151	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	138 700,00
000 2 02 04000 00 0000151	Иные межбюджетные трансферты	280 900,00
000 2 02 04014 00 0000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	280 900,00
002 2 02 04014 10 0000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	280 900,00
ВСЕГО:		30 396 700,00

Приложение 3
к решению Совета Коляновского сельского поселения
от « _»_____201_ № __

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование кодов доходов	Сумма, руб.	
		2018	2019
1	2	3	4
000 1 00 00000 00 0000000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	27 569 300,00	28 115 800,00
000 1 01 00000 00 0000000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	13 882 200,00	14 298 700,00
000 1 01 02000 01 0000110	Налог на доходы физических лиц	13 882 200,00	14 298 700,00
182 1 01 02010 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	13 759 800,00	14 172 600,00

182 1 01 02020 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	91 800,00	94 600,00
182 1 01 02030 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	30 600,00	31 500,00
000 1 06 00000 00 0000000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	13 350 000,00	13 480 000,00
000 1 06 01000 00 0000110	Налог на имущество физических лиц	1 750 000,00	1 780 000,00
182 1 06 01030 10 0000110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений	1 750 000,00	1 780 000,00
000 1 06 06000 00 0000110	Земельный налог	11 600 000,00	11 700 000,00
000 1 06 06030 00 0000110	Земельный налог с организаций	7 550 000,00	7 600 000,00
182 1 06 06033 10 0000110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	7 550 000,00	7 600 000,00
000 1 06 06040 00 0000110	Земельный налог с физических лиц	4 050 000,00	4 100 000,00
182 1 06 06043 10 0000110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	4 050 000,00	4 100 000,00
000 1 11 00000 00 0000000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	337 100,00	337 100,00
000 1 11 05000 00 0000120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	37 100,00	37 100,00
000 1 11 05070 00 0000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	37 100,00	37 100,00
011 1 11 05075 10 0000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)	37 100,00	37 100,00

000 1 11 09000 00 0000120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	300 000,00	300 000,00
000 1 11 09040 00 0000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	300 000,00	300 000,00
002 1 11 09045 10 0000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	300 000,00	300 000,00
000 2 00 00000 00 0000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 934 900,00	2 563 400,00
000 202 00000 00 0000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2 934 900,0	2 563 400,00
000 2 02 01000 00 0000151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 796 200,00	2 424 700,00
000 2 02 01001 00 0000151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 796 200,00	2 424 700,00
002 2 02 01001 10 0000151	Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 796 200,00	2 424 700,00
000 2 02 03000 00 0000151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	138 700,00	138 700,00
000 2 02 03015 00 0000151	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	138 700,00	138 700,00
002 2 02 03015 10 0000151	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	138 700,00	138 700,00
ВСЕГО:		30 504 200,00	30 679 200,00

Приложение 4
к решению Совета Коляновского сельского поселения
от «__»_____201_ № __

Перечень главных администраторов доходов бюджета Коляновского сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации Российской Федерации		Наименование кодов
главного администратора доходов	доходов местного бюджета	
1	2	3
002		Администрация Коляновского сельского поселения
002	108 04020 01 0000110	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
002	111 09045 10 0000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
002	1 13 02065 10 0000130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
002	1 16 23051 10 0000140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
002	1 17 01050 10 0000180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
002	202 01001 10 0000151	Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
002	202 03015 10 0000151	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
002	202 03024 10 0000151	Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
002	202 04014 10 0000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
002	208 05000 10 0000180	Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

002	218 05010 10 0000151	Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
002	219 05000 10 0000151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
011		Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района
011	1 11 05075 10 0000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
182		Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области
182	101 02010 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182	101 02020 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182	1 01 02030 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182	105 03010 01 0000110	Единый сельскохозяйственный налог
182	106 01030 10 0000110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
182	106 06033 10 0000110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182	106 06043 10 0000110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 5
к решению Совета Коляновского сельского поселения
от «__»_____201_ №___

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации Российской Федерации		Наименование кодов
главного ад-ми-нистратора доходов	Код группы, подгруппы, статьи и вида источников	
1	2	3
002		Администрация Коляновского сельского поселения

002	01 05 02 01 10 0000510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
002	01 05 02 01 10 0000610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета Коляновского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Ведомственная структура расходов бюджета Коляновского сельского поселения на 2017 год

Наименование	Код главного распорядителя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Сумма, руб.
Администрация Коляновского сельского поселения	002					30 396 700,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	002	01				20 322 500,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	002	01	02			671 900,00
Непрограммные мероприятия	002	01	02	9900000000		671 900,00
Функционирование органов местного самоуправления	002	01	02	99П0000000		671 900,00
Глава муниципального образования	002	01	02	99П000П010		671 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	01	02	99П000П010	100	671 900,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	002	01	03			144 000,00
Непрограммные мероприятия	002	01	03	9900000000		144 000,00
Функционирование органов местного самоуправления	002	01	03	99П0000000		144 000,00
Депутаты представительного органа муниципального образования	002	01	03	99П000П020		144 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	01	03	99П000П020	100	144 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	002	01	04			6 033 300,00
Непрограммные мероприятия	002	01	04	9900000000		6 033 300,00
Функционирование органов местного самоуправления	002	01	04	99П0000000		6 033 300,00
Местная администрация	002	01	04	99П000П030		5 122 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	01	04	99П000П030	100	3 866 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	04	99П000П030	200	1 021 300,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	04	99П000П030	800	235 200,00
Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передаваемых органам местного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями	002	01	04	99П00ИП030		910 500,00
Межбюджетные трансферты	002	01	04	99П00ИП030	500	910 500,00
Резервные фонды	002	01	11			50 000,00
Непрограммные мероприятия	002	01	11	9900000000		50 000,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	01	11	99Ж0000000		50 000,00
Резервные фонды местных администраций	002	01	11	99Ж00П0010		50 000,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	11	99Ж00П0010	800	50 000,00
Другие общегосударственные вопросы	002	01	13			13 423 300,00
Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Коляновского сельского поселения»	002	01	13	0200000000		10 018 700,00
Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры»	002	01	13	0240000000		10 018 700,00
Строительство административно-офисного здания в д.Бухарово	002	01	13	024001Ш05П		10 018 700,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	002	01	13	024001Ш05П	400	10 018 700,00
Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения»	002	01	13	0700000000		190 900,00
Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»	002	01	13	07000Э1050		4 000,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э1050	500	4 000,00
Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на периодические печатные издания	002	01	13	07000Э2050		3 700,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э2050	500	3 700,00
Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	002	01	13	07000Э3050		30 000,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э3050	500	30 000,00
Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	002	01	13	07000Э305П		150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э305П	200	150 000,00
Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг	002	01	13	07000Э405П		3 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э405П	200	3 200,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Коляновского сельского поселения»	002	01	13	0800000000		301 700,00
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	002	01	13	0820000000		301 700,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	01	13	08200Я4050		301 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	08200Я4050	200	301 700,00

Непрограммные мероприятия	002	01	13	9900000000		2 912 000,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	01	13	99Ж0000000		2 912 000,00
Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района	002	01	13	99Ж000П990		2 681 000,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	99Ж000П990	500	2 681 000,00
Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами	002	01	13	99Ж007П110		220 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	99Ж007П110	200	220 000,00
Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской области	002	01	13	99Ж007П210		11 000,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	13	99Ж007П210	800	11 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	002	02				138 700,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	002	02	03			138 700,00
Непрограммные мероприятия	002	02	03	9900000000		138 700,00
Реализация переданных полномочий Российской Федерации	002	02	03	9980000000		138 700,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	002	02	03	9980051180		138 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	02	03	9980051180	100	138 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	002	03				141 500,00
Обеспечение пожарной безопасности	002	03	10			141 500,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Колюновского сельского поселения»	002	03	10	1000000000		141 500,00
Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения	002	03	10	10000Г2050		141 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	03	10	10000Г2050	200	141 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	002	04				360 900,00
Сельское хозяйство и рыболовство	002	04	05			80 000,00
Непрограммные мероприятия	002	04	05	9900000000		80 000,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	04	05	99Ж0000000		80 000,00
Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	002	04	05	99Ж0007370		80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	04	05	99Ж0007370	200	80 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	002	04	09			280 900,00
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения»	002	04	09	0900000000		280 900,00
Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населёнными пунктами	002	04	09	09000Л10И0		280 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	04	09	09000Л10И0	200	280 900,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	002	05				5 448 400,00
Жилищное хозяйство	002	05	01			719 400,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Коляновского сельского поселения»	002	05	01	0800000000		719 400,00
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	002	05	01	0820000000		719 400,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	05	01	08200Я4050		719 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	01	08200Я4050	200	719 400,00
Коммунальное хозяйство	002	05	02			75 000,00
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Коляновского сельского поселения»	002	05	02	1300000000		75 000,00
Газификация д. Пещеры	002	05	02	13000Ж3050		75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	02	13000Ж3050	200	75 000,00
Благоустройство	002	05	03			4 654 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории Коляновского сельского поселения»	002	05	03	1100000000		4 654 000,00

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения»	002	05	03	1110000000		3 364 000,00
Содержание и ремонт линий уличного освещения	002	05	03	11100Ц1050		3 364 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	03	11100Ц1050	200	3 364 000,00
Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения»	002	05	03	1120000000		1 290 000,00
Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения	002	05	03	11200Ц8050		1 290 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	03	11200Ц8050	200	1 290 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ	002	07				48 600,00
Молодежная политика	002	07	07			48 600,00
Муниципальная программа «Молодежь Коляновского сельского поселения»	002	07	07	0500000000		48 600,00
Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»	002	07	07	0510000000		48 600,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи Коляновского сельского поселения	002	07	07	05100Ю1050		48 600,00
Межбюджетные трансферты	002	07	07	05100Ю1050	500	48 600,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	002	08				3 461 300,00
Культура	002	08	01			3 461 300,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в Коляновском сельском поселении»	002	08	01	0300000000		3 301 700,00
Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»	002	08	01	0310000000		456 800,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения Коляновского сельского поселения	002	08	01	03100Б1050		456 800,00
Межбюджетные трансферты	002	08	01	03100Б1050	500	456 800,00
Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений»	002	08	01	0320000000		2 844 900,00
Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Коляновского сельского поселения	002	08	01	03200Б2050		2 844 900,00

Межбюджетные трансферты	002	08	01	03200Б2050	500	2 844 900,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Коляновского сельского поселения»	002	08	01	0800000000		159 600,00
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	002	08	01	0820000000		159 600,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	08	01	08200Я4050		159 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	08	01	08200Я4050	200	159 600,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	002	10				108 000,00
Пенсионное обеспечение	002	10	01			108 000,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Коляновского сельского поселения»	002	10	01	0100000000		108 000,00
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий»	002	10	01	0110000000		108 000,00
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет	002	10	01	01100Ф1050		108 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	002	10	01	01100Ф1050	300	108 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	002	11				366 800,00
Физическая культура	002	11	01			366 800,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Коляновского сельского поселения»	002	11	01	0400000000		366 800,00
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского поселения»	002	11	01	0410000000		366 800,00
Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Коляновского сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях	002	11	01	04100Д1050		96 800,00
Межбюджетные трансферты	002	11	01	04100Д1050	500	96 800,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Коляновском сельском поселении	002	11	01	04100Д2050		270 000,00
Межбюджетные трансферты	002	11	01	04100Д2050	500	270 000,00
ВСЕГО:						30 396 700,00

Приложение 7
к решению Совета Коляновского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Ведомственная структура расходов бюджета Коляновского сельского поселения на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование	Код главного распорядителя	Раздел	Под раздел	Целевая статья	Вид расходов	Сумма, руб.	
						2018 год	2019 год
Администрация Коляновского сельского поселения	002					29 745 000,00	29 152 100,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	002	01				20 026 700,00	19 433 800,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	002	01	02			671 900,00	671 900,00
Непрограммные мероприятия	002	01	02	9900000000		671 900,00	671 900,00
Функционирование органов местного самоуправления	002	01	02	99П0000000		671 900,00	671 900,00
Глава муниципального образования	002	01	02	99П000П010		671 900,00	671 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	01	02	99П000П010	100	671 900,00	671 900,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	002	01	03			144 000,00	144 000,00
Непрограммные мероприятия	002	01	03	9900000000		144 000,00	144 000,00
Функционирование органов местного самоуправления	002	01	03	99П0000000		144 000,00	144 000,00
Депутаты представительного органа муниципального образования	002	01	03	99П000П020		144 000,00	144 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	01	03	99П000П020	100	144 000,00	144 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	002	01	04			6 033 300,00	6 033 300,00
Непрограммные мероприятия	002	01	04	9900000000		6 033 300,00	6 033 300,00
Функционирование органов местного самоуправления	002	01	04	99П0000000		6 033 300,00	6 033 300,00
Местная администрация	002	01	04	99П000П030		5 122 800,00	5 122 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	01	04	99П000П030	100	3 866 300,00	3 866 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	04	99П000П030	200	1 021 300,00	1 021 300,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	04	99П000П030	800	235 200,00	235 200,00
Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передаваемых органам местного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями	002	01	04	99П00ИП030		910 500,00	910 500,00
Межбюджетные трансферты	002	01	04	99П00ИП030	500	910 500,00	910 500,00
Резервные фонды	002	01	11			50 000,00	50 000,00
Непрограммные мероприятия	002	01	11	9900000000		50 000,00	50 000,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	01	11	99Ж0000000		50 000,00	50 000,00
Резервные фонды местных администраций	002	01	11	99Ж00П0010		50 000,00	50 000,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	11	99Ж00П0010	800	50 000,00	50 000,00
Другие общегосударственные вопросы	002	01	13			13 127 500,00	12 534 600,00
Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Коляновского сельского поселения»	002	01	13	0200000000		9 680 700,00	9 033 100,00
Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры»	002	01	13	0240000000		9 680 700,00	9 033 100,00

Строительство административно-офисного здания в д.Бухарово	002	01	13	024001Ш05П		9 680 700,00	9 033 100,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	002	01	13	024001Ш05П	400	9 680 700,00	9 033 100,00
Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения»	002	01	13	0700000000		190 900,00	190 900,00
Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»	002	01	13	07000Э1050		4 000,00	4 000,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э1050	500	4 000,00	4 000,00
Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на периодические печатные издания	002	01	13	07000Э2050		3 700,00	3 700,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э2050	500	3 700,00	3 700,00
Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	002	01	13	07000Э3050		30 000,00	30 000,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э3050	500	30 000,00	30 000,00
Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	002	01	13	07000Э305П		150 000,00	150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э305П	200	150 000,00	150 000,00
Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг	002	01	13	07000Э405П		3 200,00	3 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э405П	200	3 200,00	3 200,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Коляновского сельского поселения»	002	01	13	0800000000		301 700,00	301 700,00

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	002	01	13	0820000000		301 700,00	301 700,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	01	13	08200Я4050		301 700,00	301 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	08200Я4050	200	301 700,00	301 700,00
Непрограммные мероприятия	002	01	13	9900000000		2 954 200,00	3 008 900,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	01	13	99Ж0000000		2 954 200,00	3 008 900,00
Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района	002	01	13	99Ж000П990		2 723 200,00	2 777 900,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	99Ж000П990	500	2 723 200,00	2 777 900,00
Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами	002	01	13	99Ж007П110	000	220 000,00	220 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	99Ж007П110	200	220 000,00	220 000,00
Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской области	002	01	13	99Ж007П210		11 000,00	11 000,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	13	99Ж007П210	800	11 000,00	11 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	002	02				138 700,00	138 700,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	002	02	03			138 700,00	138 700,00
Непрограммные мероприятия	002	02	03	9900000000		138 700,00	138 700,00
Реализация переданных полномочий Российской Федерации	002	02	03	9980000000		138 700,00	138 700,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	002	02	03	9980051180		138 700,00	138 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	02	03	9980051180	100	138 700,00	138 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	002	03				141 500,00	141 500,00
Обеспечение пожарной безопасности	002	03	10			141 500,00	141 500,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Коляновского сельского поселения»	002	03	10	1000000000		141 500,00	141 500,00
Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения	002	03	10	10000Г2050		141 500,00	141 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	03	10	10000Г2050	200	141 500,00	141 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	002	04				80 000,00	80 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство	002	04	05			80 000,00	80 000,00
Непрограммные мероприятия	002	04	05	9900000000		80 000,00	80 000,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	04	05	99Ж0000000		80 000,00	80 000,00
Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	002	04	05	99Ж0007370		80 000,00	80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	04	05	99Ж0007370	200	80 000,00	80 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	002	05				5 373 400,00	5 373 400,00
Жилищное хозяйство	002	05	01			719 400,00	719 400,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Коляновского сельского поселения»	002	05	01	0800000000		719 400,00	719 400,00
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	002	05	01	0820000000		719 400,00	719 400,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	05	01	08200Я4050		719 400,00	719 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	01	08200Я4050	200	719 400,00	719 400,00
Благоустройство	002	05	03			4 654 000,00	4 654 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории Коляновского сельского поселения»	002	05	03	1100000000		4 654 000,00	4 654 000,00
Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения»	002	05	03	1110000000		3 364 000,00	3 364 000,00
Содержание и ремонт линий уличного освещения	002	05	03	11100Ц1050		3 364 000,00	3 364 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	03	11100Ц1050	200	3 364 000,00	3 364 000,00

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения»	002	05	03	1120000000		1 290 000,00	1 290 000,00
Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения	002	05	03	11200Ц8050		1 290 000,00	1 290 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	03	11200Ц8050	200	1 290 000,00	1 290 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ	002	07				48 600,00	48 600,00
Молодежная политика	002	07	07			48 600,00	48 600,00
Муниципальная программа «Молодежь Коляновского сельского поселения»	002	07	07	0500000000		48 600,00	48 600,00
Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»	002	07	07	0510000000		48 600,00	48 600,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи Коляновского сельского поселения	002	07	07	05100Ю1050		48 600,00	48 600,00
Межбюджетные трансферты	002	07	07	05100Ю1050	500	48 600,00	48 600,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	002	08				3 461 300,00	3 461 300,00
Культура	002	08	01			3 461 300,00	3 461 300,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в Коляновском сельском поселении»	002	08	01	0300000000		3 301 700,00	3 301 700,00
Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»	002	08	01	0310000000		456 800,00	456 800,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения Коляновского сельского поселения	002	08	01	03100Б1050		456 800,00	456 800,00
Межбюджетные трансферты	002	08	01	03100Б1050	500	456 800,00	456 800,00
Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений»	002	08	01	0320000000		2 844 900,00	2 844 900,00
Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Коляновского сельского поселения	002	08	01	03200Б2050		2 844 900,00	2 844 900,00

Межбюджетные трансферты	002	08	01	03200Б2050	500	2 844 900,00	2 844 900,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Коляновского сельского поселения»	002	08	01	0800000000		159 600,00	159 600,00
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	002	08	01	0820000000		159 600,00	159 600,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	08	01	08200Я4050		159 600,00	159 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	08	01	08200Я4050	200	159 600,00	159 600,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	002	10				108 000,00	108 000,00
Пенсионное обеспечение	002	10	01			108 000,00	108 000,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Коляновского сельского поселения»	002	10	01	0100000000		108 000,00	108 000,00
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий»	002	10	01	0110000000		108 000,00	108 000,00
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет	002	10	01	01100Ф1050		108 000,00	108 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	002	10	01	01100Ф1050	300	108 000,00	108 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	002	11				366 800,00	366 800,00
Физическая культура	002	11	01			366 800,00	366 800,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Коляновского сельского поселения»	002	11	01	0400000000		366 800,00	366 800,00
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского поселения»	002	11	01	0410000000		366 800,00	366 800,00
Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Коляновского сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях	002	11	01	04100Д1050		96 800,00	96 800,00
Межбюджетные трансферты	002	11	01	04100Д1050	500	96 800,00	96 800,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Коляновском сельском поселении	002	11	01	04100Д2050		270 000,00	270 000,00
Межбюджетные трансферты	002	11	01	04100Д2050	500	270 000,00	270 000,00
ВСЕГО:						29 745 000,00	29 152 100,00

Приложение 8
к решению Совета Коляновского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование	Раз-дел	Под-раздел	Сумма, руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		20 322 500,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	671 900,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	144 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	6 033 300,00
Резервные фонды	01	11	50 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	13 423 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		138 700,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	138 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		141 500,00
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	141 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		360 900,00
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	80 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	280 900,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		5 448 400,00
Жилищное хозяйство	05	01	719 400,00
Коммунальное хозяйство	05	02	75 000,00
Благоустройство	05	03	4 654 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ	07		48 600,00
Молодежная политика	07	07	48 600,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		3 461 300,00
Культура	08	01	3 461 300,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		108 000,00
Пенсионное обеспечение	10	01	108 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		366 800,00
Физическая культура	11	01	366 800,00
ВСЕГО:			30 396 700,00

Приложение 9
к решению Совета Коляновского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование	Раздел	Подраздел	Сумма, руб.	
			2018 год	2019 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		20 026 700,00	19 433 800,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	671 900,00	671 900,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	144 000,00	144 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	6 033 300,00	6 033 300,00
Резервные фонды	01	11	50 000,00	50 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	13 127 500,00	12 534 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		138 700,00	138 700,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	138 700,00	138 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		141 500,00	141 500,00
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	141 500,00	141 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		80 000,00	80 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	80 000,00	80 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		5 373 400,00	5 373 400,00
Жилищное хозяйство	05	01	719 400,00	719 400,00
Благоустройство	05	03	4 654 000,00	4 654 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ	07		48 600,00	48 600,00
Молодежная политика	07	07	48 600,00	48 600,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		3 461 300,00	3 461 300,00
Культура	08	01	3 461 300,00	3 461 300,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		108 000,00	108 000,00
Пенсионное обеспечение	10	01	108 000,00	108 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		366 800,00	366 800,00
Физическая культура	11	01	366 800,00	366 800,00
ВСЕГО:			29 745 000,00	29 152 100,00

Приложение 10
к решению Совета Коляновского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Коляновского сельского поселения и не включенным в муниципальные программы Коляновского сельского поселения направлениям деятельности органов местного самоуправления), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год

Наименование	Целевая статья	Вид расходов	Сумма, руб.
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Коляновского сельского поселения»	0100000000		108 000,00
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий»	0110000000		108 000,00
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет	01100Ф1050		108 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	01100Ф1050	300	108 000,00
Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Коляновского сельского поселения»	0200000000		10 018 700,00
Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры»	0240000000		10 018 700,00
Строительство административно-офисного здания в д.Бухарово	024001Ш05П		10 018 700,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	024001Ш05П	400	10 018 700,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в Коляновском сельском поселении»	0300000000		3 301 700,00
Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»	0310000000		456 800,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения Коляновского сельского поселения	03100Б1050		456 800,00
Межбюджетные трансферты	03100Б1050	500	456 800,00
Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений»	0320000000		2 844 900,00
Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Коляновского сельского поселения	03200Б2050		2 844 900,00
Межбюджетные трансферты	03200Б2050	500	2 844 900,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Коляновского сельского поселения»	0400000000		366 800,00

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского поселения»	0410000000		366 800,00
Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Коляновского сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях	04100Д1050		96 800,00
Межбюджетные трансферты	04100Д1050	500	96 800,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Коляновском сельском поселении	04100Д2050		270 000,00
Межбюджетные трансферты	04100Д2050	500	270 000,00
Муниципальная программа «Молодежь Коляновского сельского поселения»	0500000000		48 600,00
Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»	0510000000		48 600,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи Коляновского сельского поселения	05100Ю1050		48 600,00
Межбюджетные трансферты	05100Ю1050	500	48 600,00
Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения»	0700000000		190 900,00
Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»	07000Э1050		4 000,00
Межбюджетные трансферты	07000Э1050	500	4 000,00
Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на периодические печатные издания	07000Э2050		3 700,00
Межбюджетные трансферты	07000Э2050	500	3 700,00
Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	07000Э3050		30 000,00
Межбюджетные трансферты	07000Э3050	500	30 000,00
Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	07000Э305П		150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э305П	200	150 000,00
Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг	07000Э405П		3 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э405П	200	3 200,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Коляновского сельского поселения»	0800000000		1 180 700,00

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	0820000000		1 180 700,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	08200Я4050		1 180 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08200Я4050	200	1 180 700,00
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения»	0900000000		280 900,00
Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населёнными пунктами	09000Л10И0		280 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09000Л10И0	200	280 900,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Коляновского сельского поселения»	1000000000		141 500,00
Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения	10000Г2050		141 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10000Г2050	200	141 500,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории Коляновского сельского поселения»	1100000000		4 654 000,00
Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения»	1110000000		3 364 000,00
Содержание и ремонт линий уличного освещения	11100Ц1050		3 364 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11100Ц1050	200	3 364 000,00
Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения»	1120000000		1 290 000,00
Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения	11200Ц8050		1 290 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11200Ц8050	200	1 290 000,00
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Коляновского сельского поселения»	1300000000		75 000,00
Газификация д. Пещеры	13000Ж3050		75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	13000Ж3050	200	75 000,00
Непрограммные мероприятия	9900000000		10 029 900,00
Реализация переданных полномочий Российской Федерации	9980000000		138 700,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	9980051180		138 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9980051180	100	138 700,00

Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	99Ж0000000		3 042 000,00
Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	99Ж0007370		80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	99Ж0007370	200	80 000,00
Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района	99Ж000П990		2 681 000,00
Межбюджетные трансферты	99Ж000П990	500	2 681 000,00
Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами	99Ж007П110		220 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	99Ж007П110	200	220 000,00
Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской области	99Ж007П210		11 000,00
Иные бюджетные ассигнования	99Ж007П210	800	11 000,00
Резервные фонды местных администраций	99Ж00П0010		50 000,00
Иные бюджетные ассигнования	99Ж00П0010	800	50 000,00
Функционирование органов местного самоуправления	99П0000000		6 849 200,00
Глава муниципального образования	99П000П010		671 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	99П000П010	100	671 900,00
Депутаты представительного органа муниципального образования	99П000П020		144 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	99П000П020	100	144 000,00
Местная администрация	99П000П030		5 122 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	99П000П030	100	3 866 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	99П000П030	200	1 021 300,00
Иные бюджетные ассигнования	99П000П030	800	235 200,00
Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передаваемых органам местного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями	99П00ИП030		910 500,00
Межбюджетные трансферты	99П00ИП030	500	910 500,00
ВСЕГО:			30 396 700,00

Приложение 11
к решению Совета Коляновского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Коляновского сельского поселения и не включенным в муниципальные программы Коляновского сельского поселения направлениям деятельности органов местного самоуправления), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование	Целевая статья	Вид расходов	Сумма, руб.	
			2018 год	2019 год
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Коляновского сельского поселения»	0100000000		108 000,00	108 000,00
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий»	0110000000		108 000,00	108 000,00
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет	01100Ф1050		108 000,00	108 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	01100Ф1050	300	108 000,00	108 000,00
Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Коляновского сельского поселения»	0200000000		9 680 700,00	9 033 100,00
Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры»	0240000000		9 680 700,00	9 033 100,00
Строительство административно-офисного здания в д.Бухарово	024001Ш05П		9 680 700,00	9 033 100,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	024001Ш05П	400	9 680 700,00	9 033 100,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в Коляновском сельском поселении»	0300000000		3 301 700,00	3 301 700,00
Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»	0310000000		456 800,00	456 800,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения Коляновского сельского поселения	03100Б1050		456 800,00	456 800,00
Межбюджетные трансферты	03100Б1050	500	456 800,00	456 800,00
Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений»	0320000000		2 844 900,00	2 844 900,00
Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Коляновского сельского поселения	03200Б2050		2 844 900,00	2 844 900,00
Межбюджетные трансферты	03200Б2050	500	2 844 900,00	2 844 900,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Коляновского сельского поселения»	0400000000		366 800,00	366 800,00
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского поселения»	0410000000		366 800,00	366 800,00
Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Коляновского сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях	04100Д1050		96 800,00	96 800,00
Межбюджетные трансферты	04100Д1050	500	96 800,00	96 800,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Коляновском сельском поселении	04100Д2050		270 000,00	270 000,00
Межбюджетные трансферты	04100Д2050	500	270 000,00	270 000,00
Муниципальная программа «Молодежь Коляновского сельского поселения»	0500000000		48 600,00	48 600,00
Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»	0510000000		48 600,00	48 600,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи Коляновского сельского поселения	05100Ю1050		48 600,00	48 600,00
Межбюджетные трансферты	05100Ю1050	500	48 600,00	48 600,00
Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения»	0700000000		190 900,00	190 900,00
Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»	07000Э1050		4 000,00	4 000,00
Межбюджетные трансферты	07000Э1050	500	4 000,00	4 000,00
Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на периодические печатные издания	07000Э2050		3 700,00	3 700,00
Межбюджетные трансферты	07000Э2050	500	3 700,00	3 700,00
Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	07000Э3050		30 000,00	30 000,00
Межбюджетные трансферты	07000Э3050	500	30 000,00	30 000,00
Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	07000Э305П		150 000,00	150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э305П	200	150 000,00	150 000,00

Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг	07000Э405П		3 200,00	3 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э405П	200	3 200,00	3 200,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Коляновского сельского поселения»	0800000000		1 180 700,00	1 180 700,00
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	0820000000		1 180 700,00	1 180 700,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	08200Я4050		1 180 700,00	1 180 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08200Я4050	200	1 180 700,00	1 180 700,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Коляновского сельского поселения»	1000000000		141 500,00	141 500,00
Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения	10000Г2050		141 500,00	141 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10000Г2050	200	141 500,00	141 500,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории Коляновского сельского поселения»	1100000000		4 654 000,00	4 654 000,00
Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения»	1110000000		3 364 000,00	3 364 000,00
Содержание и ремонт линий уличного освещения	11100Ц1050		3 364 000,00	3 364 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11100Ц1050	200	3 364 000,00	3 364 000,00
Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения»	1120000000		1 290 000,00	1 290 000,00
Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения	11200Ц8050		1 290 000,00	1 290 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11200Ц8050	200	1 290 000,00	1 290 000,00
Непрограммные мероприятия	9900000000		10 072 100,00	10 126 800,00
Реализация переданных полномочий Российской Федерации	9980000000		138 700,00	138 700,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	9980051180		138 700,00	138 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9980051180	100	138 700,00	138 700,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	99Ж0000000		3 084 200,00	3 138 900,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	99Ж0007370		80 000,00	80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	99Ж0007370	200	80 000,00	80 000,00
Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района	99Ж000П990		2 723 200,00	2 777 900,00
Межбюджетные трансферты	99Ж000П990	500	2 723 200,00	2 777 900,00
Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами	99Ж007П110		220 000,00	220 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	99Ж007П110	200	220 000,00	220 000,00
Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской области	99Ж007П210		11 000,00	11 000,00
Иные бюджетные ассигнования	99Ж007П210	800	11 000,00	11 000,00
Резервные фонды местных администраций	99Ж00П0010		50 000,00	50 000,00
Иные бюджетные ассигнования	99Ж00П0010	800	50 000,00	50 000,00
Функционирование органов местного самоуправления	99П0000000		6 849 200,00	6 849 200,00
Глава муниципального образования	99П000П010		671 900,00	671 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	99П000П010	100	671 900,00	671 900,00
Депутаты представительного органа муниципального образования	99П000П020		144 000,00	144 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	99П000П020	100	144 000,00	144 000,00
Местная администрация	99П000П030		5 122 800,00	5 122 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	99П000П030	100	3 866 300,00	3 866 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	99П000П030	200	1 021 300,00	1 021 300,00
Иные бюджетные ассигнования	99П000П030	800	235 200,00	235 200,00
Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передаваемых органам местного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями	99П00ИП030		910 500,00	910 500,00
Межбюджетные трансферты	99П00ИП030	500	910 500,00	910 500,00
ВСЕГО:			29 745 000,00	29 152 100,00

Приложение 12
к решению Совета Коляновского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения на 2017 год

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета	Наименование кода классификации источников финансирования дефицита бюджетов	Сумма, руб.
		2017 год
1	2	3
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,00
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	0,00
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-30 396 700,00
000 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-30 396 700,00
000 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-30 396 700,00
002 01 05 02 01 10 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	-30 396 700,00
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	30 396 700,00
000 01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	30 396 700,00
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	30 396 700,00
002 01 05 02 01 10 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	30 396 700,00

Приложение 13
к решению Совета Коляновского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения на плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета	Наименование кода классификации источников финансирования дефицита бюджетов	Сумма, руб.	
		2018 год	2019 год
1	2	3	4
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,0	0,0
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	0,0	0,0
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-30 504 200,00	-30 679 200,00
000 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-30 504 200,00	-30 679 200,00
000 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-30 504 200,00	-30 679 200,00

002 01 05 02 01 10 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	-30 504 200,00	-30 679 200,00
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	30 504 200,00	30 679 200,00
000 01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	30 504 200,00	30 679 200,00
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	30 504 200,00	30 679 200,00
002 01 05 02 01 10 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	30 504 200,00	30 679 200,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2016 года № 187

д.Куликово

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Куликовского сельского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 N 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Куликовского сельского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (прилагаются).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС).
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на все правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района **А.В.Донков**

Приложение к постановлению
администрации Куликовского сельского поселения
от 28.10.2016 года № 187

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Куликовского сельского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов (далее - Требования):

а) администрации Куликовского сельского поселения, утверждающих:

правила определения требований к закупаемым заказчиками Куликовского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг);

правила определения нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков Куликовского сельского поселения;

б) главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС), утверждающих:

нормативные затраты на обеспечение собственных функций;

требования к закупаемым ими отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

2. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящих Требований, разрабатываются администрацией Куликовского сельского поселения в форме проектов постановлений администрации Куликовского сельского поселения.

3. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требований, разрабатываются ГРБС в соответствии с муниципальными правовыми актами, указанными в подпункте «а» пункта 1 настоящих Требований, в форме проектов правовых актов с согласованием курирующих заместителей главы администрации Куликовского сельского поселения.

4. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, осуществляется соответственно по решению администрации Куликовского сельского поселения, главного распорядителя бюджетных средств по мере необходимости с учетом уровня потребительских цен. Внесение изменений в правовые акты осуществляется в порядке, установленном для их принятия.

5. Проекты правовых актов, указанные в пункте 1 настоящих Требований, подлежат обязательному предварительному обсуждению на заседаниях Общественного совета Ивановского муниципального района Ивановской области.

6. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований и пояснительные записки к ним подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.

7. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается не менее чем 7 календарных дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в единой информационной системе в сфере закупок.

8. Поступившие письменные предложения, в том числе в электронном виде подлежат рассмотрению в течение 30 дней.

9. Не позднее 5 рабочих дней со дня рассмотрения поступивших предложений размещаются результаты их рассмотрения в единой информационной системе в сфере закупок.

10. По результатам рассмотрения проектов правовых актов общественный совет принимает одно из следующих решений:

а) о необходимости доработки проекта правового акта (в случае наличия замечаний и предложений по проекту);

б) о возможности принятия правового акта.

11. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, который не позднее 7 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещается в единой информационной системе в сфере закупок.

12. Проекты правовых актов, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требований, разрабатываются до 01.10.2016г.

13. В случае получения от Общественного совета заключения о необходимости доработки проекта правового акта, он подлежит доработке с учетом замечаний Общественного совета в срок не позднее____ рабочих дней и повторно направляется в Общественный совет для проведения общественной экспертизы.

14. В случае получения от Общественного совета положительного заключения соответствующий проект правого акта подлежит утверждению.

15. Правовой акт, утверждающий правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд Куликовского сельского поселения должен содержать:

а) порядок определений значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

б) порядок отбора отдельных закупаемых видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.

16. Правовой акт, утверждающий правила определения нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков Куликовского сельского поселения должен содержать:

а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;

б) обязанность ГРБС определить порядок расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен;

в) требование об определении нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг.

17. Правовые акты, утверждающие требования к отдельным закупаемым видам товаров, работ, услуг, должны содержать следующие сведения:

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.

18. Правовые акты, утверждающие нормативные затраты, должны определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не установлен порядок расчета;

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг.

19. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2016 года № 189

д.Куликово

Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками Куликовского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг», администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками Куликовского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее — Правила).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС).

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на все правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района **А.В.Донков**

Приложение к постановлению
администрации Куликовского сельского поселения
от 28.10.2016 года №189

Правила определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками Куликовского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым главными распорядителями средств бюджета Куликовского сельского поселения и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями (далее муниципальные заказчики) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).

2. Главные распорядители утверждают определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к закупаемым ими и подведомственными им муниципальными заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный перечень).

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению N 1 на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением N 2 (далее - обязательный перечень).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне.

Главные распорядители в ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:

а) доля расходов главного распорядителя и подведомственных ему муниципальных заказчиков на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный финансовый год в общем объеме расходов этого главного распорядителя и подведомственных ему муниципальных заказчиков на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;

б) доля контрактов главного распорядителя и подведомственных ему муниципальных заказчиков на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этого главного распорядителя и подведомственных ему муниципальных заказчиков на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.

4. Главные распорядители при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии, исходя из определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых главными распорядителями и подведомственными им муниципальными заказчиками закупок.

5. В целях формирования ведомственного перечня главные распорядители вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 3 настоящих Правил.

6. Главные распорядители при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил понимаются цель и условия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое).

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных заказчиков, в том числе подведомственных им казенных учреждений, утвержденными постановлением Администрации Ивановского муниципального района (далее - требования к определению нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, - в случае принятия соответствующего решения главным распорядителем.

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

9. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются главными распорядителями в случае, если требованиями к определению нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги.

Приложение № 1
к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками Куликовского сельского поселения
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№ п/п	Код ппо ОКПД	Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг	Единица измерения		Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные постановлением администрации Ивановского муниципального района		Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные муниципальными заказчиками Ивановского муниципального района			
			код по ОКЕИ	наименование	характеристика	значение характеристики	характеристика	значение характеристики	обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной постановлением администрации Ивановского муниципального района	функциональное назначение (указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг их потребительских свойств и иных характеристик, а также значений таких свойств и (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) утвержденной постановлением администрации Ивановского муниципального района .
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень										
1										
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальными заказчиками Ивановского муниципального района										
1										

Приложение № 2
к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками Куликовского сельского поселения
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых муниципальными заказчиками Куликовского сельского поселения, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства и иные характеристики

N п/п	Код по ОКПД	Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг	Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг				
			характеристика	единица измерения		значение характеристики	
				код по ОКЕИ	наименование	руководитель или заместитель руководителя муниципального заказчика	иные должности (работники муниципального заказчика)
1.	30.02.12	машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки данных ("лэптопы", "ноутбуки", "сабноутбуки"). Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры	размер и тип экрана, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена				
2.	30.02.15	машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции	тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена				

3.	30.02.16	устройства ввода/вывода данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры, многофункциональные устройства	метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)				
4.	32.20.11	аппаратура передающая для радиосвязи, радиовещания и телевидения. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные	тип устройства (телефон/смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная система, время работы, метод управления (сенсорный/кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы, предельная цена	383	рубль	не более 15 тыс.	
5.	34.10.22	автомобили легковые	мощность двигателя	251	лошадиная сила	не более 200	
			комплектация				
			предельная цена	383	рубль	не более 2,5 млн.	

6.	34.10.30	средства автотранспортные для перевозки 10 человек и более	мощность двигателя, комплектация				
7.	34.10.41	средства автотранспортные грузовые	мощность двигателя, комплектация				
8.	36.11.11	мебель для сидения с металлическим каркасом	материал (металл), обивочные материалы			предельное значение - искусственная кожа	предельное значение - ткань
						возможные значения: искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы	возможные значения: нетканые материалы
9.	36.11.12	мебель для сидения с деревянным каркасом	материал (вид древесины)			предельное значение - древесина хвойных и мягколиственных пород	предельное значение - древесина хвойных и мягколиственных пород
			обивочные материалы			предельное значение - искусственная кожа	предельное значение - ткань
						возможные значения: искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы	возможные значения: нетканые материалы
10.	36.12.11	мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.	материал (металл)				
11.	36.12.12	мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.д.	материал			ламинированная ДСП или древесина хвойных или мягколиственных пород	ламинированная ДСП

N п/п	Код по ОКПД2	Наименование товара, работы, услуги	Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам										
			Характеристика	Единица измерения	Значение характеристики	Муниципальные органы Куликовского сельского поселения							
				Код по ОКЕИ	Наименование	Высшие должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы	Высшие должности муниципальной службы	Главные должности муниципальной службы	Ведущие должности муниципальной службы	Старшие и младшие должности муниципальной службы	Руководители	Специалисты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника		Размер и тип экрана "до" Вес Тип процессора Частота процессора Размер оперативной памяти Объем накопителя Тип жесткого диска Оптический привод Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) Тип видеоадаптера Время работы Операционная система Предустановленное программное обеспечение Предельная цена										

2	26.20.13 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода	Тип (моноблок/системный блок и монитор)								
		Размер экрана монитора Тип процессора Частота процессора Размер оперативной памяти Объем накопителя Тип жесткого диска Оптический привод Тип видеоадаптера Операционная система Предустановленное программное обеспечение Предельная цена								
3	26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры, МФУ	Метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства)								
		Разрешение сканирования (для сканера/ многофункционального устройства) Цветность (цветной/ черно-белый)								
		Максимальный формат Скорость печати/сканирования Наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)								

4	26.30.22 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные	Тип устройства (телефон/смартфон)									
		Поддерживаемые стандарты									
		Операционная система									
		Время работы									
		Метод управления (сенсорный/кнопочный)									
		Количество SIM-карт									
		Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)									
		Стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы									
		Предельная цена	383	Рубль	Не более 15,0 тыс.	Не более 15,0 тыс.	Не более 15,0 тыс.	Не более 15,0 тыс.			
5	29.10.2 Автомобили легковые	Мощность двигателя	251	Лошадиная сила	Не более 200	Не более 200	Не более 200	Не более 200			
		Комплектация									
		Предельная цена	383	Рубль	Не более 2,5 млн.	Не более 2,5 млн.	Не более 2,5 млн.	Не более 1,5 млн.			
6	29.10.3 Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек	Мощность двигателя									
		Комплектация									

7	29.10.4 Средства автотранспортные грузовые	Мощность двигателя									
		Комплектация									
8	31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом	Материал (металл)									
		Обивочные материалы			Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, ткань	Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, ткань	Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, ткань	Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, ткань	Возможное значение: ткань	Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, ткань	Возможное значение: ткань
9	31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом	Материал (вид древесины)			Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород

			Обивочные материалы			Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, ткань	Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, ткань	Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, ткань	Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, ткань	Возможное значение: ткань.	Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, ткань	Возможное значение: ткань
10	Мебель металлическая для офисов	Материал (металл)										
11	31.01.12	Мебель деревянная для офисов	Материал (вид древесины)			Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород

Приложение N 3
к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных заказчиков Куликовского сельского поселения

Нормативы обеспечения функций муниципальных заказчиков Куликовского сельского поселения, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение, техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники

Вид устройства	Количество устройств <1>
Принтер монохромный	Не более 1 единицы в расчете на каждое лицо, замещающее руководители или заместители руководителя муниципального заказчика и иные должности (работники муниципального заказчика) <2>
Принтер цветной	Не более 1 единицы в расчете на каждое лицо, замещающее руководители или заместители руководителя муниципального заказчика и иные должности (работники муниципального заказчика) <2>
Многофункциональное устройство	Не более 1 единицы в расчете на каждое лицо, замещающее руководители или заместители руководителя муниципального заказчика и иные должности (работники муниципального заказчика) <2>
Копировальный аппарат	Не более 1 единицы в расчете на каждое лицо, замещающее руководители или заместители руководителя муниципального заказчика и иные должности (работники муниципального заказчика) <2>

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.

<2> Начальники управлений и отделов обеспечиваются средствами связи по решению руководителей муниципальных заказчиков. Также по решению руководителей муниципальных заказчиков указанной категории работников осуществляется возмещение расходов на услуги связи.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2016 г. № 190/1

д.Куликово

Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской области от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в целях повышения эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного самоуправления

и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯ Е Т:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области (Приложение);

2. Признать утратившим силу постановление администрации Куликовского сельского поселенияИвановского муниципального района от 23.05.2011 № 35 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»;

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района, в разделе Куликовского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района **А.В. Донков**

Приложение к постановлению
администрации Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района
от 07.11.2016 № 190/1

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района

№ п/п	Наименование услуги	Муниципальная услуга/функция	Орган, муниципальное учреждение, предоставляющий (-ее) муниципальные услуги
1	Выдача разрешения на захоронение	Муниципальная услуга	Администрация Куликовского сельского поселения
2	Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов	Муниципальная услуга	Администрация Куликовского сельского поселения
3	Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива	Муниципальная услуга	Администрация Куликовского сельского поселения
4	Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок	Муниципальная услуга	Администрация Куликовского сельского поселения
5	Выдача разрешений на право организации розничной торговли	Муниципальная услуга	Администрация Куликовского сельского поселения
6	Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности	Муниципальная услуга	Администрация Куликовского сельского поселения

7	Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)	Муниципальная услуга	Администрация Куликовского сельского поселения
8	Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности	Муниципальная услуга	Администрация Куликовского сельского поселения
9	Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения	Муниципальная услуга	Администрация Куликовского сельского поселения
10	Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя	Муниципальная услуга	Администрация Куликовского сельского поселения
11	Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории	Муниципальная услуга	Администрация Куликовского сельского поселения
12	Выдача разрешений на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута	Муниципальная услуга	Администрация Куликовского сельского поселения
13	Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства	Муниципальная услуга	Администрация Куликовского сельского поселения
14	Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда	Муниципальная услуга	Администрация Куликовского сельского поселения
15	Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма	Муниципальная услуга	Администрация Куликовского сельского поселения
16	Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду	Муниципальная услуга	Администрация Куликовского сельского поселения
17	Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение	Муниципальная услуга	Администрация Куликовского сельского поселения
18	Предоставление сведений из реестра муниципального имущества Куликовского сельского поселения	Муниципальная услуга	Администрация Куликовского сельского поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2016 г. № 193

д.Куликово

О прогнозе социально-экономического развития Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Куликовского сельского поселения, администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года (прилагается).
2. Вынести прогноз социально-экономического развития Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года одновременно с проектом бюджета Куликовского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов на рассмотрение Советом Куликовского сельского поселения в установленном законом порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района: **А.В.Донков**

Приложение
к постановлению администрации
Куликовского сельского поселения
от 10 ноября 2016 года №193

Прогноз социально-экономического развития Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка 2016	Прогноз		
		2014	2015		2017	2018	2019
1. Сельское хозяйство							
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	тыс. руб. в ценах соответствующих лет	24997,7	37903,9	39733,3	45733,7	54587,8	62651,3
Количество хозяйств всех категорий, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции	единиц	748	751	751	755	759	759
в том числе:							

Сельскохозяйственные организации	единиц	1	1	1	1	1	1
Крестьянские (фермерские) хозяйства	единиц	2	2	2	2	2	2
Хозяйства населения	единиц	745	748	748	752	756	756
Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении в хозяйствах всех категорий:							
зерно (в весе после доработки)	тонн	7	7	7	7	7	7
картофель	тонн	567	578	550	550	550	550
овощи	тонн	338	447	450	470	520	570
скот и птица (в живом весе)	тонн	20,3	20	20	20	20	20
молоко	тонн	198	230	235	240	245	250
1.3. Рынок товаров и услуг							
Количество торговых объектов	единиц	4	4	4	4	4	4
Количество объектов общественного питания	единиц	2	2	2	2	2	2
1.4. Инвестиции							
Инвестиции в основной капитал, финансируемые за счет средств бюджета сельского поселения	тыс. руб. в ценах соответ. лет	526,6	4072,3	471,3	100	0	0
Темп роста	% к предыдущему году	16,1	773,3	11,6	21,2	0	0
1.5. Малое и среднее предпринимательство							
Количество малых и средних предприятий - всего по состоянию на конец года	единиц	18	18	18	18	18	18
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях - всего	человек	85	85	85	85	85	85
1.6. Демография							
Численность постоянного населения (среднегодовая)	человек	1839	1840	1907	1933	1917	1896
Численность постоянного населения (на начало года)	человек	1804	1875	1938	1927	1906	1885
Число родившихся	человек	30	26	20	20	20	20
Число умерших	человек	31	24	26	26	26	25
Число прибывших	человек	154	159	100	100	100	100
Число выбывших	человек	82	98	105	115	115	115

1.7. Труд и занятость							
Фонд начисленной заработной платы всех работников	тыс. руб.	16005,6	16005,6	16005,6	16197,7	16408,2	16670,8
Среднесписочная численность работников организаций - всего	человек	130	130	130	130	130	130
Средняя заработная плата номинальная	руб.	10260	10260	10260	10383	10518	10686
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	человек	19	9	5	5	6	5
1.8. Развитие социальной сферы							
Строительство детских площадок	единиц	1	1	1	0	0	0
Ввод в действие жилых домов, построенных за счет средств бюджетов всех уровней	кв. м общей площади	0	1251,5	135	120	125	250
1.9. Развитие муниципального сектора							
Количество муниципальных учреждений, предприятий	единиц	1	1	1	1	1	1
Численность работающих в муниципальных учреждениях, предприятиях	человек	43	42	42	42	42	42

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 15 ноября 2016 года № 72

д. Куликово

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Куликовского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения публичных слушаний в Куликовском сельском поселении, утвержденным решением Совета Куликовского сельского поселения от 30.06.2009 г. № 113 (в редакции решения от 13.11.2009 года № 121), Совет Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Назначить на 09.12.2016 года в 13-00 часов публичные слушания по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Определить место проведения и местонахождение проекта решения Совета Куликовского сельского

поселения «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: Администрация Куликовского сельского поселения (д.Куликово, д.61)

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных дней, с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 час. по адресу: Администрация Куликовского сельского поселения (д.Куликово, д.61), телефон 31-33-42.

4. Утвердить следующий состав по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета Куликовского сельского поселения «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

Председатель: Свирь А.Е. – Председатель Совета Куликовского сельского поселения

Секретарь:

Голубева Е.П. – заместитель главы администрации Куликовского сельского поселения;

Члены:

Заботина М.С. – заместитель начальника финансового управления администрации Ивановского муниципального района, начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселений;

Донков А.В. - Глава Куликовского сельского поселения;

Усольцева О.Г. – заместитель главы администрации администрации Куликовского сельского поселения.

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Куликовского сельского поселения «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Куликовского сельского поселения: **А.В.Донков**

Председатель Совета Куликовского сельского поселения: **А.Е.Свирь**

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» 2016 год №___

д. Куликово

О бюджете Куликовского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Куликовского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Куликовского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Куликовского сельского поселения:

1. На 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 6 960 700,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 6 960 700,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

2. На 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 6 363 500,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 6 363 500,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

3. На 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 6 285 300,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 6 285 300,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Установить нормативы отчислений в бюджет Куликовского сельского поселения от поступающих платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения

1. Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения учесть по кодам классификации доходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:

а) в 2017 году в сумме 2 873 500,00 рублей.

б) в 2018 году в сумме 2 892 000,00 рублей.

в) в 2019 году в сумме 2 803 400,00 рублей.

2) из бюджета Ивановского муниципального района:

а) в 2017 году в сумме 673 100,00 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Куликовского сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Куликовского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов и на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Куликовского сельского поселения бюджету Ивановского муниципального района:

а) в 2017 году в сумме 1 715 800,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального характера в сумме 15 900,00 рублей;

б) в 2018 году в сумме 1 716 100,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального характера в сумме 16 200,00 рублей;

в) в 2019 году в сумме 1 716 100,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального характера в сумме 16 200,00 рублей;

2) общий объем условно утверждаемых расходов:

а) на 2018 год планового периода в сумме 157 600,00 рублей;

б) на 2019 год планового периода в сумме 311 300,00 рублей.

3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

а) на 2017 год в сумме 0,00 рублей;

б) на 2018 год в сумме 0,00 рублей;

в) на 2019 год в сумме 0,00 рублей.

5. Установить размер резервного фонда администрации Куликовского сельского поселения:

а) на 2017 год в сумме 10 000,0 рублей;

б) на 2018 год в сумме 10 000,0 рублей;

в) на 2019 год в сумме 10 000,0 рублей.

6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, устанавливаемых администрацией Куликовского сельского поселения.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Куликовского сельского поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Куликовского сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Куликовского сельского поселения:

- на 1 января 2018 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

- на 1 января 2019 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей,

- на 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга:

- на 2017 год в сумме 341 400,00 рублей

- на 2018 год в сумме 347 200,00 рублей

- на 2019 год в сумме 348 200,00 рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных ассигнований:

- на 2017 год в сумме 68 300,00 рублей

- на 2018 год в сумме 69 400,00 рублей

- на 2019 год в сумме 69 600,00 рублей.

4. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов муниципальные заимствования не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 8. Контроль настоящего Решения

Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава Куликовского сельского поселения **А.В. Донков**

Председатель Совета Куликовского сельского поселения **А.Е. Свирь**

Приложение 1
к решению Совета Куликовского сельского поселения
от «__»_____г. №____

Нормативы отчислений в бюджет Куликовского сельского поселения от поступающих платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов

(в процентах)

Наименование дохода	Норматив отчисления, %
1	2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений	100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений	100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений	100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений	100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений	100
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений	100

Приложение 2
к решению Совета Куликовского сельского поселения
от «__»_____201_ г. №___

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2017 год

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование кодов доходов	Сумма, руб.
1	2	3
000 1 00 00000 00 0000000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 414 100,00
000 1 01 00000 00 0000000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	275 300,00
000 1 01 02000 01 0000110	Налог на доходы физических лиц	275 300,00
182 1 01 02010 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	270 200,00

182 1 01 02030 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	5 100,00
000 1 06 00000 00 0000000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	2 900 000,00
000 1 06 01000 00 0000110	Налог на имущество физических лиц	120 000,00
182 1 06 01030 10 0000110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений	120 000,00
000 1 06 06000 00 0000110	Земельный налог	2 780 000,00
000 1 06 06030 00 0000110	Земельный налог с организаций	700 000,00
182 1 06 06033 10 0000110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	700 000,00
000 1 06 06040 00 0000110	Земельный налог с физических лиц	2 080 000,00
182 1 06 06043 10 0000110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	2 080 000,00
000 1 11 00000 00 0000000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	118 800,00
000 1 11 05000 00 0000120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	38 800,00
000 1 11 05070 00 0000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	38 800,00
011 1 11 05075 10 0000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)	38 800,00
000 1 11 09000 00 0000120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	80 000,00
000 1 11 09040 00 0000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	80 000,00
002 1 11 09045 10 0000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	80 000,00

000 1 13 00000 00 0000000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	120 000,00
000 1 13 02000 00 0000130	Доходы от компенсации затрат государства	120 000,00
000 1 13 02060 00 0000130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	120 000,00
002 1 13 02065 10 0000130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений	120 000,00
000 2 00 00000 00 0000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 546 600,00
000 2 02 00000 00 0000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3 546 600,00
000 2 02 01000 00 0000151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 812 500,00
000 2 02 01001 00 0000151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 812 500,00
002 2 02 01001 10 0000151	Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 812 500,00
000 2 02 03000 00 0000151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	61 000,00
000 2 02 03015 00 0000151	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	61 000,00
002 2 02 03015 10 0000151	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	61 000,00
000 2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	673 100,00
000 2 02 04014 00 0000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	673 100,00
002 2 02 04014 10 0000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	673 100,00
ВСЕГО:		6 960 700,00

Приложение 3
к решению Совета Куликовского сельского поселения
от «__»_____201_ г. №__

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование кодов доходов	Сумма, руб.	
		2018	2019
1	2	3	4
000 1 00 00000 00 0000000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 471 500,00	3 481 900,00

000 1 01 00000 00 0000000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	280 700,00	289 100,00
000 1 01 02000 01 0000110	Налог на доходы физических лиц	280 700,00	289 100,00
182 1 01 02010 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	275 400,00	283 600,00
182 1 01 02030 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	5 300,00	5 500,00
000 1 06 00000 00 0000000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	2 952 000,00	2 954 000,00
000 1 06 01000 00 0000110	Налог на имущество физических лиц	122 000,00	124 000,00
182 1 06 01030 10 0000110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений	122 000,00	124 000,00
000 1 06 06000 00 0000110	Земельный налог	2 830 000,00	2 830 000,00
000 1 06 06030 00 0000110	Земельный налог с организаций	730 000,00	730 000,00
182 1 06 06033 10 0000110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	730 000,00	730 000,00
000 1 06 06040 00 0000110	Земельный налог с физических лиц	2 100 000,00	2 100 000,00
182 1 06 06043 10 0000110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	2 100 000,00	2 100 000,00
000 1 11 00000 00 0000000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	118 800,00	118 800,00
000 1 11 05000 00 0000120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	38 800,00	38 800,00
000 1 11 05070 00 0000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	38 800,00	38 800,00
011 1 11 05075 10 0000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)	38 800,00	38 800,00

000 1 11 09000 00 0000120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	80 000,00	80 000,00
000 1 11 09040 00 0000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	80 000,00	80 000,00
002 1 11 09045 10 0000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	80 000,00	80 000,00
000 1 13 00000 00 0000000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	120 000,00	120 000,00
000 1 13 02000 00 0000130	Доходы от компенсации затрат государства	120 000,00	120 000,00
000 1 13 02060 00 0000130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества		
002 1 13 02065 10 0000130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений	120 000,00	120 000,00
000 2 00 00000 00 0000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 892 000,00	2 803 400,00
000 202 00000 00 0000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2 892 000,00	2 803 400,00
000 202 01000 00 0000151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 831 000,00	2 742 400,00
000 2 02 01001 00 0000151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 831 000,00	2 742 400,00
002 2 02 01001 10 0000151	Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 831 000,00	2 742 400,00
000 2 02 03000 00 0000151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	61 000,00	61 000,00

000 2 02 03015 00 0000151	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	61 000,00	61 000,00
002 2 02 03015 10 0000151	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	61 000,00	61 000,00
ВСЕГО:		6 363 500,0	6 285 300,0

Приложение 4
к решению Совета Куликовского сельского поселения
от «__»_____201_ г. №__

Перечень главных администраторов доходов бюджета Куликовского сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации Российской Федерации		Наименование кодов
главного администратора доходов	доходов местного бюджета	
1	2	3
002		Администрация Куликовского сельского поселения
002	108 04020 01 0000110	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
002	111 09045 10 0000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
002	1 13 02065 10 0000130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
002	1 16 23051 10 0000140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
002	1 17 01050 10 0000180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
002	202 01001 10 0000151	Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
002	202 03015 10 0000151	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

002	202 03024 10 0000151	Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
002	202 04014 10 0000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
002	208 05000 10 0000180	Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
002	218 05010 10 0000151	Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
002	219 05000 10 0000151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
011		Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района
011	1 11 05075 10 0000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
182		Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области
182	101 02010 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182	101 02020 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182	1 01 02030 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182	105 03010 01 0000110	Единый сельскохозяйственный налог
182	106 01030 10 0000110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
182	106 06033 10 0000110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182	106 06043 10 0000110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 5
к решению Совета Куликовского сельского поселения
от «__»_____201_ г. №__

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации Российской Федерации		Наименование кодов
главного администратора доходов	Код группы, подгруппы, статьи и вида источников	
1	2	3
002		Администрация Куликовского сельского поселения
002	01 05 02 01 10 0000510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
002	01 05 02 01 10 0000610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета Куликовского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Ведомственная структура расходов бюджета Куликовского сельского поселения на 2017 год

Наименование	Код главного распорядителя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Сумма, руб.
Администрация Куликовского сельского поселения	002					6 960 700,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	002	01				4 260 800,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	002	01	02			619 700,00
Непрограммные мероприятия	002	01	02	9900000000		619 700,00
Функционирование органов местного самоуправления	002	01	02	99П0000000		619 700,00
Глава муниципального образования	002	01	02	99П000П010		619 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	01	02	99П000П010	100	619 700,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	002	01	04			3 151 000,00
Непрограммные мероприятия	002	01	04	9900000000		3 151 000,00
Функционирование органов местного самоуправления	002	01	04	99П0000000		3 151 000,00
Местная администрация	002	01	04	99П000П030		2 807 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	01	04	99П000П030	100	2 282 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	04	99П000П030	200	511 800,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	04	99П000П030	800	13 400,00
Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передаваемых органам местного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями	002	01	04	99П00ИП030		343 100,00
Межбюджетные трансферты	002	01	04	99П00ИП030	500	343 100,00
Резервные фонды	002	01	11			10 000,00
Непрограммные мероприятия	002	01	11	9900000000		10 000,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	01	11	99Ж0000000		10 000,00
Резервные фонды местных администраций	002	01	11	99Ж00П0010		10 000,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	11	99Ж00П0010	800	10 000,00
Другие общегосударственные вопросы	002	01	13			480 100,00
Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Куликовского сельского поселения»	002	01	13	0700000000		152 000,00
Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Куликовского сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»	002	01	13	07000Э1060		1 400,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э1060	500	1 400,00

Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на периодические печатные издания	002	01	13	07000Э2060		3 700,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э2060	500	3 700,00
Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	002	01	13	07000Э3060		30 000,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э3060	500	30 000,00
Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	002	01	13	07000Э306П		48 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э306П	200	48 000,00
Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг	002	01	13	07000Э406П		3 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э406П	200	3 200,00
Приобретение, подключение и обслуживание программного обеспечения	002	01	13	07000Э5060		3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э5060	200	3 000,00
Приобретение, настройка, эксплуатация и ремонт оргтехники	002	01	13	07000Э6060		62 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э6060	200	62 700,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Куликовского сельского поселения»	002	01	13	0800000000		288 300,00
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	002	01	13	0820000000		288 300,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	01	13	08200Я4060		288 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	08200Я4060	200	288 300,00
Непрограммные мероприятия	002	01	13	9900000000		39 800,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	01	13	99Ж0000000		39 800,00
Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района	002	01	13	99Ж000П990		15 900,00

Межбюджетные трансферты	002	01	13	99Ж000П990	500	15 900,00
Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами	002	01	13	99Ж007П110		20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	99Ж007П110	200	20 000,00
Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской области	002	01	13	99Ж007П210		3 900,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	13	99Ж007П210	800	3 900,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	002	02				61 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	002	02	03			61 000,00
Непрограммные мероприятия	002	02	03	9900000000		61 000,00
Реализация переданных полномочий Российской Федерации	002	02	03	9980000000		61 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	002	02	03	9980051180		61 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	02	03	9980051180	100	53 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	02	03	9980051180	200	8 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	002	04				673 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	002	04	09			673 100,00
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Куликовского сельского поселения»	002	04	09	0900000000		673 100,00
Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населёнными пунктами	002	04	09	09000Л10И0		673 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	04	09	09000Л10И0	200	673 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	002	05				533 200,00
Жилищное хозяйство	002	05	01			139 300,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Куликовского сельского поселения»	002	05	01	0800000000		139 300,00
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	002	05	01	0820000000		139 300,00

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	05	01	08200Я4060		139 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	01	08200Я4060	200	139 300,00
Благоустройство	002	05	03			393 900,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения»	002	05	03	1100000000		393 900,00
Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения поселения»	002	05	03	1110000000		353 900,00
Содержание и ремонт линий уличного освещения	002	05	03	11100Ц1060		353 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	03	11100Ц1060	200	353 900,00
Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения»	002	05	03	1120000000		40 000,00
Содержание общественных мест массового пребывания граждан	002	05	03	11200Ц8060		40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	03	11200Ц8060	200	40 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ	002	07				34 000,00
Молодежная политика	002	07	07			34 000,00
Муниципальная программа «Молодежь Куликовского сельского поселения»	002	07	07	0500000000		34 000,00
Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»	002	07	07	0510000000		34 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодёжи Куликовского сельского поселения	002	07	07	05100Ю1060		34 000,00
Межбюджетные трансферты	002	07	07	05100Ю1060	500	34 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	002	08				1 049 100,00
Культура	002	08	01			1 049 100,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в Куликовском сельском поселении»	002	08	01	0300000000		1 046 200,00
Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»	002	08	01	0310000000		108 100,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения Куликовского сельского поселения	002	08	01	03100Б1060		108 100,00
Межбюджетные трансферты	002	08	01	03100Б1060	500	108 100,00
Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений»	002	08	01	0320000000		938 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Куликовского сельского поселения	002	08	01	03200Б2060		938 100,00
Межбюджетные трансферты	002	08	01	03200Б2060	500	938 100,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Куликовского сельского поселения»	002	08	01	0800000000		2 900,00
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	002	08	01	0820000000		2 900,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	08	01	08200Я4060		2 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	08	01	08200Я4060	200	2 900,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	002	10				108 000,00
Пенсионное обеспечение	002	10	01			108 000,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Куликовского сельского поселения»	002	10	01	0100000000		108 000,00
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий»	002	10	01	0110000000		108 000,00
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет	002	10	01	01100Ф1060		108 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	002	10	01	01100Ф1060	300	108 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	002	11				241 500,00
Физическая культура	002	11	01			241 500,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Куликовского сельского поселения»	002	11	01	0400000000		241 500,00
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского поселения»	002	11	01	0410000000		241 500,00
Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Куликовского сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях	002	11	01	04100Д1060		68 800,00
Межбюджетные трансферты	002	11	01	04100Д1060	500	68 800,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Куликовском сельском поселении	002	11	01	04100Д2060		172 700,00
Межбюджетные трансферты	002	11	01	04100Д2060	500	172 700,00
ВСЕГО:						6 960 700,00

Приложение 7
к решению Совета Куликовского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Ведомственная структура расходов бюджета Куликовского сельского поселения на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование	Код главного распорядителя	Раздел	Под раздел	Целевая статья	Вид расходов	Сумма, руб.	
						2018 год	2019 год
Администрация Куликовского сельского поселения	002					6 205 900,00	5 974 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	002	01				4 219 100,00	3 987 200,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	002	01	02			619 700,00	619 700,00
Непрограммные мероприятия	002	01	02	9900000000		619 700,00	619 700,00
Функционирование органов местного самоуправления	002	01	02	99П0000000		619 700,00	619 700,00
Глава муниципального образования	002	01	02	99П000П010		619 700,00	619 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	01	02	99П000П010	100	619 700,00	619 700,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	002	01	04			3 129 000,00	2 897 100,00
Непрограммные мероприятия	002	01	04	9900000000		3 129 000,00	2 897 100,00
Функционирование органов местного самоуправления	002	01	04	99П0000000		3 129 000,00	2 897 100,00
Местная администрация	002	01	04	99П000П030		2 785 900,00	2 554 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	01	04	99П000П030	100	2 282 700,00	2 282 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	04	99П000П030	200	489 800,00	257 900,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	04	99П000П030	800	13 400,00	13 400,00
Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передаваемых органам местного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями	002	01	04	99П00ИП030		343 100,00	343 100,00
Межбюджетные трансферты	002	01	04	99П00ИП030	500	343 100,00	343 100,00
Резервные фонды	002	01	11			10 000,00	10 000,00
Непрограммные мероприятия	002	01	11	9900000000		10 000,00	10 000,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	01	11	99Ж0000000		10 000,00	10 000,00
Резервные фонды местных администраций	002	01	11	99Ж00П0010		10 000,00	10 000,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	11	99Ж00П0010	800	10 000,00	10 000,00
Другие общегосударственные вопросы	002	01	13			460 400,00	460 400,00
Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Куликовского сельского поселения»	002	01	13	0700000000		152 000,00	152 000,00
Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Куликовского сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»	002	01	13	07000Э1060		1 400,00	1 400,00

Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э1060	500	1 400,00	1 400,00
Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на периодические печатные издания	002	01	13	07000Э2060		3 700,00	3 700,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э2060	500	3 700,00	3 700,00
Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	002	01	13	07000Э3060		30 000,00	30 000,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э3060	500	30 000,00	30 000,00
Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	002	01	13	07000Э306П		48 000,00	48 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э306П	200	48 000,00	48 000,00
Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг	002	01	13	07000Э406П		3 200,00	3 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э406П	200	3 200,00	3 200,00
Приобретение, подключение и обслуживание программного обеспечения	002	01	13	07000Э5060		3 000,00	3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э5060	200	3 000,00	3 000,00
Приобретение, настройка, эксплуатация и ремонт оргтехники	002	01	13	07000Э6060		62 700,00	62 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э6060	200	62 700,00	62 700,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Куликовского сельского поселения»	002	01	13	0800000000		288 300,00	288 300,00
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	002	01	13	0820000000		288 300,00	288 300,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	01	13	08200Я4060		288 300,00	288 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	08200Я4060	200	288 300,00	288 300,00
Непрограммные мероприятия	002	01	13	9900000000		20 100,00	20 100,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	01	13	99Ж0000000		20 100,00	20 100,00
Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района	002	01	13	99Ж000П990		16 200,00	16 200,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	99Ж000П990	500	16 200,00	16 200,00
Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской области	002	01	13	99Ж007П210		3 900,00	3 900,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	13	99Ж007П210	800	3 900,00	3 900,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	002	02				61 000,00	61 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	002	02	03			61 000,00	61 000,00
Непрограммные мероприятия	002	02	03	9900000000		61 000,00	61 000,00
Реализация переданных полномочий Российской Федерации	002	02	03	9980000000		61 000,00	61 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	002	02	03	9980051180		61 000,00	61 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	02	03	9980051180	100	53 000,00	53 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	02	03	9980051180	200	8 000,00	8 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	002	05				493 200,00	493 200,00
Жилищное хозяйство	002	05	01			139 300,00	139 300,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Куликовского сельского поселения»	002	05	01	0800000000		139 300,00	139 300,00

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	002	05	01	0820000000		139 300,00	139 300,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	05	01	08200Я4060		139 300,00	139 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	01	08200Я4060	200	139 300,00	139 300,00
Благоустройство	002	05	03			353 900,00	353 900,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения»	002	05	03	1100000000		353 900,00	353 900,00
Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения поселения»	002	05	03	1110000000		353 900,00	353 900,00
Содержание и ремонт линий уличного освещения	002	05	03	11100Ц1060		353 900,00	353 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	03	11100Ц1060	200	353 900,00	353 900,00
ОБРАЗОВАНИЕ	002	07				34 000,00	34 000,00
Молодежная политика	002	07	07			34 000,00	34 000,00
Муниципальная программа «Молодежь Куликовского сельского поселения»	002	07	07	0500000000		34 000,00	34 000,00
Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»	002	07	07	0510000000		34 000,00	34 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодёжи Куликовского сельского поселения	002	07	07	05100Ю1060		34 000,00	34 000,00
Межбюджетные трансферты	002	07	07	05100Ю1060	500	34 000,00	34 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	002	08				1 049 100,00	1 049 100,00
Культура	002	08	01			1 049 100,00	1 049 100,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в Куликовском сельском поселении»	002	08	01	0300000000		1 046 200,00	1 046 200,00
Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»	002	08	01	0310000000		108 100,00	108 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения Куликовского сельского поселения	002	08	01	03100Б1060		108 100,00	108 100,00
Межбюджетные трансферты	002	08	01	03100Б1060	500	108 100,00	108 100,00
Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений»	002	08	01	0320000000		938 100,00	938 100,00
Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Куликовского сельского поселения	002	08	01	03200Б2060		938 100,00	938 100,00
Межбюджетные трансферты	002	08	01	03200Б2060	500	938 100,00	938 100,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Куликовского сельского поселения»	002	08	01	0800000000		2 900,00	2 900,00
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	002	08	01	0820000000		2 900,00	2 900,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	08	01	08200Я4060		2 900,00	2 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	08	01	08200Я4060	200	2 900,00	2 900,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	002	10				108 000,00	108 000,00
Пенсионное обеспечение	002	10	01			108 000,00	108 000,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Куликовского сельского поселения»	002	10	01	0100000000		108 000,00	108 000,00
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий»	002	10	01	0110000000		108 000,00	108 000,00
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет	002	10	01	01100Ф1060		108 000,00	108 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	002	10	01	01100Ф1060	300	108 000,00	108 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	002	11				241 500,00	241 500,00
Физическая культура	002	11	01			241 500,00	241 500,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Куликовского сельского поселения»	002	11	01	0400000000		241 500,00	241 500,00

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского поселения»	002	11	01	0410000000		241 500,00	241 500,00
Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Куликовского сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях	002	11	01	04100Д1060		68 800,00	68 800,00
Межбюджетные трансферты	002	11	01	04100Д1060	500	68 800,00	68 800,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Куликовском сельском поселении	002	11	01	04100Д2060		172 700,00	172 700,00
Межбюджетные трансферты	002	11	01	04100Д2060	500	172 700,00	172 700,00
ВСЕГО:						6 205 900,00	5 974 000,00

Приложение 8
к решению Совета Куликовского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование	Раз-дел	Под-раздел	Сумма, руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		4 260 800,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	619 700,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	3 151 000,00
Резервные фонды	01	11	10 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	480 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		61 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	61 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		673 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	673 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		533 200,00
Жилищное хозяйство	05	01	139 300,00
Благоустройство	05	03	393 900,00
ОБРАЗОВАНИЕ	07		34 000,00
Молодежная политика	07	07	34 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		1 049 100,00
Культура	08	01	1 049 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		108 000,00
Пенсионное обеспечение	10	01	108 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		241 500,00
Физическая культура	11	01	241 500,00
ВСЕГО:			6 960 700,00

Приложение 9
к решению Совета Куликовского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование	Раз-дел	Под-раздел	Сумма, руб.	
			2018 год	2019 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		4 219 100,00	3 987 200,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	619 700,00	619 700,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	3 129 000,00	2 897 100,00
Резервные фонды	01	11	10 000,00	10 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	460 400,00	460 400,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		61 000,00	61 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	61 000,00	61 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		493 200,00	493 200,00
Жилищное хозяйство	05	01	139 300,00	139 300,00
Благоустройство	05	03	353 900,00	353 900,00
ОБРАЗОВАНИЕ	07		34 000,00	34 000,00
Молодежная политика	07	07	34 000,00	34 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		1 049 100,00	1 049 100,00
Культура	08	01	1 049 100,00	1 049 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		108 000,00	108 000,00
Пенсионное обеспечение	10	01	108 000,00	108 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		241 500,00	241 500,00
Физическая культура	11	01	241 500,00	241 500,00
ВСЕГО:			6 205 900,00	5 974 000,00

Приложение 10
к решению Совета Куликовского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Куликовского сельского поселения и не включенным в муниципальные программы Куликовского сельского поселения направлениям деятельности органов местного самоуправления), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год

Наименование	Целевая статья	Вид расходов	Сумма, руб.
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Куликовского сельского поселения»	0100000000		108 000,00
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий»	0110000000		108 000,00
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет	01100Ф1060		108 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	01100Ф1060	300	108 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в Куликовском сельском поселении»	0300000000		1 046 200,00
Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»	0310000000		108 100,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения Куликовского сельского поселения	03100Б1060		108 100,00
Межбюджетные трансферты	03100Б1060	500	108 100,00

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений»	0320000000		938 100,00
Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Куликовского сельского поселения	03200Б2060		938 100,00
Межбюджетные трансферты	03200Б2060	500	938 100,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Куликовского сельского поселения»	0400000000		241 500,00
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского поселения»	0410000000		241 500,00
Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Куликовского сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях	04100Д1060		68 800,00
Межбюджетные трансферты	04100Д1060	500	68 800,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Куликовском сельском поселении	04100Д2060		172 700,00
Межбюджетные трансферты	04100Д2060	500	172 700,00
Муниципальная программа «Молодежь Куликовского сельского поселения»	0500000000		34 000,00
Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»	0510000000		34 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодёжи Куликовского сельского поселения	05100Ю1060		34 000,00
Межбюджетные трансферты	05100Ю1060	500	34 000,00
Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Куликовского сельского поселения»	0700000000		152 000,00
Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Куликовского сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»	07000Э1060		1 400,00
Межбюджетные трансферты	07000Э1060	500	1 400,00
Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на периодические печатные издания	07000Э2060		3 700,00
Межбюджетные трансферты	07000Э2060	500	3 700,00
Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	07000Э3060		30 000,00
Межбюджетные трансферты	07000Э3060	500	30 000,00

Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	07000Э306П		48 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э306П	200	48 000,00
Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг	07000Э406П		3 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э406П	200	3 200,00
Приобретение, подключение и обслуживание программного обеспечения	07000Э5060		3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э5060	200	3 000,00
Приобретение, настройка, эксплуатация и ремонт оргтехники	07000Э6060		62 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э6060	200	62 700,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Куликовского сельского поселения»	0800000000		430 500,00
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	0820000000		430 500,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	08200Я4060		430 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08200Я4060	200	430 500,00
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Куликовского сельского поселения»	0900000000		673 100,00
Содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	09000Л10И0		673 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09000Л10И0	200	673 100,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения»	1100000000		393 900,00
Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения поселения»	1110000000		353 900,00
Содержание и ремонт линий уличного освещения	11100Ц1060		353 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11100Ц1060	200	353 900,00
Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения»	1120000000		40 000,00
Содержание общественных мест массового пребывания граждан	11200Ц8060		40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11200Ц8060	200	40 000,00
Непрограммные мероприятия	9900000000		3 881 500,00
Реализация переданных полномочий Российской Федерации	9980000000		61 000,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	9980051180		61 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9980051180	100	53 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9980051180	200	8 000,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	99Ж0000000		49 800,00
Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района	99Ж000П990		15 900,00
Межбюджетные трансферты	99Ж000П990	500	15 900,00
Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами	99Ж007П110		20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	99Ж007П110	200	20 000,00
Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской области	99Ж007П210		3 900,00
Иные бюджетные ассигнования	99Ж007П210	800	3 900,00
Резервные фонды местных администраций	99Ж00П0010		10 000,00
Иные бюджетные ассигнования	99Ж00П0010	800	10 000,00
Функционирование органов местного самоуправления	99П0000000		3 770 700,00
Глава муниципального образования	99П000П010		619 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	99П000П010	100	619 700,00
Местная администрация	99П000П030		2 807 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	99П000П030	100	2 282 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	99П000П030	200	511 800,00
Иные бюджетные ассигнования	99П000П030	800	13 400,00
Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передаваемых органам местного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями	99П00ИП030		343 100,00
Межбюджетные трансферты	99П00ИП030	500	343 100,00
ВСЕГО:			6 960 700,00

Приложение 11
к решению Совета Куликовского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование	Целевая статья	Вид расходов	Сумма, руб.	
			2018 год	2019 год
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Куликовского сельского поселения»	0100000000		108 000,00	108 000,00
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий»	0110000000		108 000,00	108 000,00
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет	01100Ф1060		108 000,00	108 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	01100Ф1060	300	108 000,00	108 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в Куликовском сельском поселении»	0300000000		1 046 200,00	1 046 200,00
Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»	0310000000		108 100,00	108 100,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения Куликовского сельского поселения	03100Б1060		108 100,00	108 100,00
Межбюджетные трансферты	03100Б1060	500	108 100,00	108 100,00
Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений»	0320000000		938 100,00	938 100,00
Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Куликовского сельского поселения	03200Б2060		938 100,00	938 100,00
Межбюджетные трансферты	03200Б2060	500	938 100,00	938 100,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Куликовского сельского поселения»	0400000000		241 500,00	241 500,00
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского поселения»	0410000000		241 500,00	241 500,00
Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Куликовского сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях	04100Д1060		68 800,00	68 800,00
Межбюджетные трансферты	04100Д1060	500	68 800,00	68 800,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Куликовском сельском поселении	04100Д2060		172 700,00	172 700,00
Межбюджетные трансферты	04100Д2060	500	172 700,00	172 700,00
Муниципальная программа «Молодежь Куликовского сельского поселения»	0500000000		34 000,00	34 000,00
Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»	0510000000		34 000,00	34 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодёжи Куликовского сельского поселения	05100Ю1060		34 000,00	34 000,00
Межбюджетные трансферты	05100Ю1060	500	34 000,00	34 000,00
Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Куликовского сельского поселения»	0700000000		152 000,00	152 000,00
Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Куликовского сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»	07000Э1060		1 400,00	1 400,00
Межбюджетные трансферты	07000Э1060	500	1 400,00	1 400,00
Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на периодические печатные издания	07000Э2060		3 700,00	3 700,00
Межбюджетные трансферты	07000Э2060	500	3 700,00	3 700,00
Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	07000Э3060		30 000,00	30 000,00
Межбюджетные трансферты	07000Э3060	500	30 000,00	30 000,00
Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	07000Э306П		48 000,00	48 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э306П	200	48 000,00	48 000,00
Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг	07000Э406П		3 200,00	3 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э406П	200	3 200,00	3 200,00

Приобретение, подключение и обслуживание программного обеспечения	07000Э5060		3 000,00	3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э5060	200	3 000,00	3 000,00
Приобретение, настройка, эксплуатация и ремонт оргтехники	07000Э6060		62 700,00	62 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э6060	200	62 700,00	62 700,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Куликовского сельского поселения»	0800000000		430 500,00	430 500,00
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	0820000000		430 500,00	430 500,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	08200Я4060		430 500,00	430 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08200Я4060	200	430 500,00	430 500,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения»	1100000000		353 900,00	353 900,00
Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения поселения»	1110000000		353 900,00	353 900,00
Содержание и ремонт линий уличного освещения	11100Ц1060		353 900,00	353 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11100Ц1060	200	353 900,00	353 900,00
Непрограммные мероприятия	9900000000		3 839 800,00	3 607 900,00
Реализация переданных полномочий Российской Федерации	9980000000		61 000,00	61 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	9980051180		61 000,00	61 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9980051180	100	53 000,00	53 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9980051180	200	8 000,00	8 000,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	99Ж0000000		30 100,00	30 100,00
Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района	99Ж000П990		16 200,00	16 200,00
Межбюджетные трансферты	99Ж000П990	500	16 200,00	16 200,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской области	99Ж007П210		3 900,00	3 900,00
Иные бюджетные ассигнования	99Ж007П210	800	3 900,00	3 900,00
Резервные фонды местных администраций	99Ж00П0010		10 000,00	10 000,00
Иные бюджетные ассигнования	99Ж00П0010	800	10 000,00	10 000,00
Функционирование органов местного самоуправления	99П0000000		3 748 700,00	3 516 800,00
Глава муниципального образования	99П000П010		619 700,00	619 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	99П000П010	100	619 700,00	619 700,00
Местная администрация	99П000П030		2 785 900,00	2 554 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	99П000П030	100	2 282 700,00	2 282 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	99П000П030	200	489 800,00	257 900,00
Иные бюджетные ассигнования	99П000П030	800	13 400,00	13 400,00
Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передаваемых органам местного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями	99П00ИП030		343 100,00	343 100,00
Межбюджетные трансферты	99П00ИП030	500	343 100,00	343 100,00
ВСЕГО:			6 205 900,00	5 974 000,00

Приложение 12
к решению Совета Куликовского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения на 2017 год

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета	Наименование кода классификации источников финансирования дефицита бюджетов	Сумма, руб.
		2017 год
1	2	3
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,00
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	0,00
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-6 960 700,00
000 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-6 960 700,00
000 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-6 960 700,00
002 01 05 02 01 10 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	-6 960 700,00
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	6 960 700,00
000 01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	6 960 700,00
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	6 960 700,00
002 01 05 02 01 10 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	6 960 700,00

Приложение 13
к решению Совета Куликовского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения на плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета	Наименование кода классификации источников финансирования дефицита бюджетов	Сумма, руб.	
		2018 год	2019 год
1	2	3	4
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,0	0,0
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	0,0	0,0
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-6 363 500,00	-6 285 300,00
000 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-6 363 500,00	-6 285 300,00

000 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-6 363 500,00	-6 285 300,00
002 01 05 02 01 10 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	-6 363 500,00	-6 285 300,00
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	6 363 500,00	6 285 300,00
000 01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	6 363 500,00	6 285 300,00
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	6 363 500,00	6 285 300,00
002 01 05 02 01 10 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	6 363 500,00	6 285 300,00

Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2016 г. № 592

с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 22.07.2014 г. № 193 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Новоталицкого сельского поселения»

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новоталицкого сельского, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 22.07.2014г. № 193 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Новоталицкого сельского поселения»:

1.1. Приложение к постановлению дополнить строкой следующего содержания:

21	с. Ново-Талицы, ул.Цветаева, у д.8	тонар	18	непродовольственные товары	круглогодично

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Новоталицкого сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоталицкого сельского поселения (Ширкова Р.В.).

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П.Н. Плохов**

Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2016 г. № 613

с. Ново-Талицы

Об утверждении Положения о порядке уведомления муниципальными служащими администрации Новоталицкого сельского поселения о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

В соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке уведомления муниципальными служащими администрации Новоталицкого сельского поселения о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения (прилагается).
2. Специалисту ответственному за кадровую работу ознакомить под роспись сотрудников администрации Новоталицкого сельского поселения, замещающих должности муниципальной службы с данным Положением.
3. Признать утратившим силу Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 11.03.2016 № 148 «Об утверждении Положения о порядке уведомления лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими администрации Новоталицкого сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения».
4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом сельского поселения и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П. Н. Плохов**

Приложение
к постановлению
администрации Новоталицкого сельского поселения
от 07 ноября 2016г. № 613

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уведомления муниципальными служащими администрации Новоталицкого сельского поселения о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке уведомления муниципальными служащими администрации Новоталицкого сельского поселения о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения (далее — Положение) определяет порядок уведомления муниципальными служащими администрации Новоталицкого сельского поселения (далее — администрация) о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения.
2. Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в настоящем Положении применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Муниципальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя — Главу Новоталицкого сельского поселения о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения оформляется муниципальным служащим в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).

5. Муниципальный служащий направляет уведомление, составленное на имя Главы Новоталицкого сельского поселения по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, специалисту по кадровой работе администрации Новоталицкого сельского поселения.

6. При получении от муниципального служащего уведомления специалист по кадровой работе администрации регистрирует уведомление в день его представления в журнале регистрации уведомлений муниципальных служащих, составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Специалист по кадровой работе администрации совместно с сотрудником ответственным за работу по профилактике и иным правонарушениям рассматривает уведомление, осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления и представляет уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения уведомления, председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации Новоталицкого сельского поселения (далее - комиссия), в порядке и сроки, установленные Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации Новоталицкого сельского поселения (далее — Положение о комиссии), для рассмотрения на заседании комиссии.

Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, с учетом заключения комиссии.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять: в изменении должностного или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, либо в отказе муниципального служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является муниципальный служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода муниципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению

Главе Новоталицкого сельского поселения

_____

от _____

(фамилия, имя, отчество)

_____

(замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

_____

_____

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

_____

_____

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

_____

_____

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации Ивановского муниципального района.

«___» _____ 20___ г. _____ _____

(подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____

Дата регистрации уведомления «___» _____ 20___ г.

_____ _____

(фамилия, инициалы лица, зарегистрировавшего уведомление) (подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)

Приложение 2 к Положению

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений муниципальных служащих администрации Новоталицкого сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

№	Регистрационный номер	Дата регистрации уведомления	ФИО лица, направившего уведомление	Должность лица, направившего уведомление	ФИО и должность лица, принявшего уведомление	Подпись лица, принявшего уведомление

Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2016 г. № 615

с. Ново-Талицы

Об отмене постановления администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.06.2013 года № 97 «Об утверждении единой теплоснабжающей организации на территории Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии с вступлением в силу постановления администрации Новоталицкого сельского посе-

ления от 03.09.2015 года № 353 «Об утверждении единой теплоснабжающей организации на территории Новоталицкого сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.06.2013 года № 97 «Об утверждении единой теплоснабжающей организации на территории Новоталицкого сельского поселения».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района http://ivrayon.ru и в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П.Н. Плохов**

Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2016 г. № 616

с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 03.09.2015 года № 353 «Об утверждении единой теплоснабжающей организации на территории Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в связи с переходом потребителей деревни Залесье Новоталицкого сельского поселения с центрального на индивидуальное отопление

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 03.09.2015 года № 353 «Об утверждении единой теплоснабжающей организации на территории Новоталицкого сельского поселения» следующие изменения: объекты котельной д. Залесье исключить из приложения к постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района http://ivrayon.ru и в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П.Н. Плохов**

Приложение к постановлению
администрации Новоталицкого сельского поселения
от 08 ноября 2016 г. № 616

№ п/п	Адрес объекта теплоснабжения
Котельная с. Ново-Талицы ул. Автодоровская	
1	ул. Автодоровская стр.1

2	ул. Автодоровская д.2
3	ул. Автодоровская д.4
4	ул. Автодоровская д.5
5	ул. Автодоровская д.6
6	ул. Автодоровская д.8
7	ул. Автодоровская д.10
8	ул. Автодоровская д.12
9	ул. Автодоровская д.14
10	ул. Автодоровская д.18
Котельная с. Ново-Талицы ул. 3-я Линия	
1	ул. 1-я Линия д.1а
2	ул. 1-я Линия д.6
3	ул. 1-я Линия д.7
4	ул. 2-я Линия д.2
5	ул. 2-я Линия д.4
6	ул. 3-я Линия д.2
7	ул. 3-я Линия д.4
8	ул. 3-я Линия д.5
Теплогазогенераторная установка с. Михалево	
1	д.23
Котельная с. Ново-Талицы ОАО «Совхоз «Тепличный»	
1	ул. Цветаева д.1
2	ул. Цветаева д.2д
3	ул. Цветаева д.4
4	ул. Цветаева д.8
5	ул. Радужная д.1
6	ул. Радужная д.1а
7	ул. Радужная д.1б
8	ул. Радужная д.1в
9	ул. Радужная д.2
10	ул. Радужная д.4
11	ул. Радужная д.5
12	ул. Радужная д.12
13	ул. Радужная д.13
14	ул. Радужная д.13а
15	ул. Радужная д.14
16	ул. Радужная д.15
17	ул. Радужная д.16
18	ул. Радужная д.17
19	ул. Радужная д.18
20	ул. Радужная д.19
21	ул. Радужная д.20
22	ул. Радужная д.21
23	ул. Радужная д.21б

24	ул. Радужная д.22
25	ул. Радужная д.22а
26	ул. Радужная д.23
27	ул. Радужная д.24 строение 1
28	ул. Радужная д.24 строение 2
29	ул. Радужная д.24 строение 3
30	ул. Садовая д.1
31	ул. Садовая д.2
32	ул. Садовая д.3
33	ул. Садовая д.4
34	ул. Садовая д.5
35	ул. Садовая д.6
36	ул. Садовая д.7
37	ул. Садовая д.8
38	ул. Садовая д.8а
39	ул. Садовая д.9
40	ул. Садовая д.10
41	ул. Садовая д.11
42	ул. Садовая д.12
43	ул. Садовая д.13
44	ул. Садовая д.14
45	ул. Садовая д.15
46	ул. Садовая д.16
47	ул. Садовая д.18
48	ул. Садовая д.20
49	ул. Школьная д.1
50	ул. Школьная д.1а
51	ул. Школьная д.2
52	ул. Школьная д.3
53	ул. Школьная д.4
54	ул. Школьная д.5
55	ул. Школьная д.5а
56	ул. Школьная д.6
57	ул. Школьная д.7
58	ул. Школьная д.9
59	ул. Школьная д.10
60	ул. Школьная д.11
61	ул. Школьная д.12
62	ул. Школьная д.14
63	ул. Школьная д.15

64	ул. Школьная д.17
65	ул. Школьная д.20
66	ул. Школьная д.21
67	ул. Школьная д.23
68	ул. Школьная д.26
69	ул. Школьная д.27
70	Объекты на территории ОАО «Совхоз «Тепличный»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 октября 2016 года № 103

с. Ново-Талицы

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новоталицком сельском поселении

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Новоталицкого сельского поселения, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Новоталицком сельском поселении, согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24 декабря 2008 года №229/2 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Новоталицком сельском поселении» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П.Н. Плохов**

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **С.Б. Сенин**

Приложение
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения
от 27 октября 2016г. № 103

Положение о бюджетном процессе в Новоталицком сельском поселении

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и регламентирует деятельность органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета Новоталицкого сельского поселения (далее – бюджет муниципального образования), утверждению и исполнению бюджета муниципального образования, внесению изменений в бюджет муниципального образования, по контролю за исполнением бюджета муниципального образования.

1.2. Бюджетный процесс в Новоталицком сельском поселении регламентируется Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере бюджетных правоотношений, нормативными правовыми актами Ивановской области в сфере бюджетных правоотношений, муниципальными правовыми актами Ивановского муниципального района в сфере бюджетных правоотношений, Уставом Новоталицкого сельского поселения, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами в сфере бюджетных правоотношений.

1.3. Бюджет муниципального образования составляется и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период).

1.4. В целях настоящего Положения применяются понятия и термины в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Полномочия участников бюджетного процесса

2.1. Совет Новоталицкого сельского поселения осуществляет следующие бюджетные полномочия:

- устанавливает местные налоги, налоговые ставки по ним и предоставляет налоговые льготы по местным налогам в пределах прав, предоставленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- принимает расходные обязательства муниципального образования;
- рассматривает и утверждает бюджет муниципального образования и отчет о его исполнении;
- организует публичные слушания по бюджету муниципального образования и отчёту об его исполнении;
- определяет случаи и порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования районному бюджету;
- осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета муниципального образования на своих заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп, а также в ходе проводимых слушаний и в связи с депутатскими запросами;
- формирует орган внешнего муниципального финансового контроля и определяет его правовой статус;
- осуществляет другие полномочия в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, муниципальными правовыми актами.

2.2. Глава Новоталицкого сельского поселения осуществляет следующие бюджетные полномочия:

-вносит проект бюджета муниципального образования и отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с необходимыми документами и материалами на рассмотрение и утверждение Совета Новоталицкого сельского поселения;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

2.3. Администрация Новоталицкого сельского поселения осуществляет следующие полномочия:

- обеспечивает составление проекта бюджета муниципального образования;
- разрабатывает и утверждает порядки определения ежегодного объема и предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования;
- обеспечивает исполнение бюджета муниципального образования и составление бюджетной отчетности;
- осуществляет контроль за исполнением бюджета муниципального образования в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечивает управление муниципальным долгом;
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

2.4. Перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования устанавливается решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов.

2.5. Полномочия иных участников бюджетного процесса Новоталицкого сельского поселения устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними правовыми актами.

3. Составление проекта бюджета муниципального образования

3.1. Составление проекта бюджета муниципального образования осуществляется администрацией Новоталицкого сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением.

3.2. Проект бюджета муниципального образования, кроме показателей, предусмотренных статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, должен содержать показатели доходов бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации доходов бюджетов.

Распределение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов.

4. Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования

4.1. Проект бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период вносится на рассмотрение Совета Новоталицкого сельского поселения не позднее 15 ноября текущего финансового года.

Одновременно с проектом бюджета муниципального образования в Совет Новоталицкого сельского поселения представляются документы и материалы, предусмотренные статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.2. После внесения проекта бюджета муниципального образования в Совет Новоталицкого сельского поселения Председатель Совета направляет его в комиссию, ответственную за рассмотрение бюджета (далее - комиссия), для подготовки заключения о соответствии представленных документов требованиям настоящего Положения и бюджетного законодательства.

4.3. Проект бюджета муниципального образования, вносимый в Совет Новоталицкого сельского поселения, подлежит официальному опубликованию и выносится на публичные слушания.

4.4. Бюджет муниципального образования должен быть рассмотрен, утвержден Советом Новоталицкого сельского поселения и обнародован до начала очередного финансового года.

4.5. Решение о бюджете муниципального образования вступает в силу с 1 января очередного финансового года.

4.6. Органы местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения обязаны принимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения, подписания и обнародования бюджета муниципального образования.

4.7. В случае если решение о бюджете муниципального образования не вступило в силу с начала очередного финансового года, вводится режим временного управления бюджетом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5. Внесение изменений и (или) дополнений в бюджет муниципального образования

5.1. Глава поселения вносит на рассмотрение Совета Новоталицкого сельского поселения проекты изменений и (или) дополнений в бюджет муниципального образования по всем вопросам, являющимся предметом правового регулирования.

6. Исполнение бюджета муниципального образования и отчетность о его исполнении

6.1. Исполнение бюджета муниципального образования осуществляется в соответствии с основами исполнения бюджетов Российской Федерации, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6.2. Исполнение бюджета муниципального образования обеспечивается администрацией Новоталицкого сельского поселения.

6.3.Бюджет муниципального образования исполняется на основе принципов бюджетной системы Российской Федерации.

6.4.Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования осуществляется Управлением Федерального казначейства по Ивановской области.

6.5. В Новоталицком сельском поселении устанавливаются оперативная, ежеквартальная, полугодовая и годовая отчетности об исполнении бюджета муниципального образования.

Сбор, свод, составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования осуществляется в соответствии с единой методологией, устанавливаемой Министерством финансов Российской Федерации, по типовым формам.

Администрация Новоталицкого сельского поселения составляет и утверждает отчеты об исполнении бюджета муниципального образования за первый квартал, полугодовой и девять месяцев текущего финансового года, и направляет их для информации в Совет Новоталицкого сельского поселения.

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования утверждается Советом Новоталицкого сельского поселения, выносится на публичные слушания.

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования, а также ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета подлежат официальному опубликованию.

6.6. Администрация Новоталицкого сельского поселения не позднее 1 апреля текущего года направляет годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования в Совет Новоталицкого сельского поселения для подготовки заключения и проведения в установленном порядке внешней проверки.

Отчет об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения должен содержать указания на общий объём доходов, расходов, дефицит (профицит) бюджета муниципального образования, а также приложения, утверждающие показатели, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Одновременно с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования представляются следующие документы и материалы:

- отчёт об использовании средств резервного фонда;
- отчёт о предоставлении муниципальных гарантий;
- отчёт о муниципальных заимствованиях по видам заимствований;
- отчёт о состоянии муниципального долга на начало и конец финансового года;
- сведения об исполнении муниципальных программ;
- пояснительная записка.
- иная отчетность, предусмотренной бюджетным законодательством.

6.7. Совет Новоталицкого сельского поселения рассматривает отчет об исполнении бюджета муниципального образования в течение одного месяца после получения.

По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета муниципального образования принимается одно из следующих решений:

- об утверждении отчета об исполнении бюджета;
- об отклонении отчета об исполнении бюджета.

В случае отклонения Советом Новоталицкого сельского поселения отчета об исполнении бюджета муниципального образования он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий две недели.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2016 года № 104

с. Ново-Талицы

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Ивановского муниципального района Архиповой Ларисы Ивановны в связи со смертью

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 29 Устава Ивановского муниципального района,

РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета Ивановского муниципального района Архиповой Ларисы Ивановны.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселения

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П.Н. Плохов**

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **С.Б. Сенин**

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 15 ноября 2016 г. № 105

с. Ново-Талицы

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Новоталицком сельском поселении» утвержденным решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 30.06.2009 г. № 265 Совет Новоталицкого сельского поселения,

РЕШИЛ:

1. Назначить на 5 декабря 2016 года на 10.00 часов публичные слушания по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я Шимановская д. 6.

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных дней, с 8.30 ч. до 12.30 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я Шимановская д. 6.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

Председатель:

Плохов П.Н. – глава Новоталицкого сельского поселения

Секретарь:

Вилкова А.С. – ведущий специалист по организационно-кадровым вопросам администрации Новоталицкого сельского поселения

Члены:

Заботина М.С. – начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселений администрации Ивановского муниципального района;

Шагалова О.А. – главный бухгалтер администрации Новоталицкого сельского поселения.

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения

«О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в информационные бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П.Н. Плохов**

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **С.Б. Сенин**

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«__» 2016 год №___

с. Ново-Талицы

О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоталицкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Новоталицкого сельского поселения:

1. На 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 32 200 500,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 32 200 500,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

2. На 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 32 921 600,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 32 921 600,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

3. На 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 33 643 800,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 33 643 800,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Установить нормативы отчислений в бюджет Новоталицкого сельского поселения от поступающих платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения

1. Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения учесть по кодам классификации доходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) в 2017 году в сумме 277 400,00 рублей.
б) в 2018 году в сумме 277 400,00 рублей.
в) в 2019 году в сумме 277 400,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2017 году в сумме 219 500,00 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новоталицкого сельского поселения бюджету Ивановского муниципального района:

а) в 2017 году в сумме 9 729 300,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального характера в сумме 4 604 300,00 рублей;

б) в 2018 году в сумме 9 870 300,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального характера в сумме 4 745 300,00 рублей;

в) в 2019 году в сумме 9 978 700,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального характера в сумме 4 853 700,00 рублей;

2) общий объем условно утверждаемых расходов:

а) на 2018 год планового периода в сумме 816 200,00 рублей;

б) на 2019 год планового периода в сумме 1 668 400,00 рублей.

3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

а) на 2017 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2018 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2019 год в сумме 0,00 рублей.

5. Установить размер резервного фонда администрации Новоталицкого сельского поселения:

а) на 2017 год в сумме 200 000,0 рублей;
б) на 2018 год в сумме 200 000,0 рублей;
в) на 2019 год в сумме 200 000,0 рублей.

6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, устанавливаемых администрацией Новоталицкого сельского поселения.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Новоталицкого сельского поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Новоталицкого сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Новоталицкого сельского поселения:

- на 1 января 2018 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

- на 1 января 2019 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей,

- на 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга:

- на 2017 год в сумме 3 170 400,00 рублей

- на 2018 год в сумме 3 264 400,00 рублей

- на 2019 год в сумме 3 336 600,00 рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных ассигнований:

- на 2017 год в сумме 634 100,00 рублей

- на 2018 год в сумме 652 900,00 рублей

- на 2019 год в сумме 667 300,00 рублей.

4. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов муниципальные заимствования не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 8. Контроль настоящего Решения

Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П.Н. Плохов**

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **С.Б. Сенин**

Приложение 1
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения
от «__»_____201_ г. №___

Нормативы отчислений в бюджет Новоталицкого сельского поселения от поступающих платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов

(в процентах)

Наименование дохода	Норматив отчисления, %
1	2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений	100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений	100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений	100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений	100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений	100
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений	100

Приложение 2
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения
от «__»_____201_ г. №__

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2017 год

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование кодов доходов	Сумма, руб.
1	2	3
000 1 00 00000 00 0000000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	31 703 600,00
000 1 01 00000 00 0000000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	16 380 000,00
000 1 01 02000 01 0000110	Налог на доходы физических лиц	16 380 000,00
182 1 01 02010 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	16 200 000,00
182 1 01 02020 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	100 500,00
182 1 01 02030 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	79 500,00
000 1 06 00000 00 0000000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	14 315 000,00
000 1 06 01000 00 0000110	Налог на имущество физических лиц	800 000,00
182 1 06 01030 10 0000110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений	800 000,00
000 1 06 06000 00 0000110	Земельный налог	13 515 000,00
000 1 06 06030 00 0000110	Земельный налог с организаций	10 800 000,00
182 1 06 06033 10 0000110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	10 800 000,00

000 1 06 06040 00 0000110	Земельный налог с физических лиц	2 715 000,00
182 1 06 06043 10 0000110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	2 715 000,00
000 1 11 00000 00 0000000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1 008 600,00
000 1 11 05000 00 0000120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	8 600,00
000 1 11 05070 00 0000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	8 600,00
011 1 11 05075 10 0000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)	8 600,00
000 1 11 09000 00 0000120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 000 000,00
000 1 11 09040 00 0000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 000 000,00
002 1 11 09045 10 0000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 000 000,00
000 2 00 00000 00 0000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	496 900,00
000 2 02 00000 00 0000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	496 900,00
000 2 02 03000 00 0000151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	277 400,00
000 2 02 03015 00 0000151	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	277 400,00
002 2 02 03015 10 0000151	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	277 400,00

000 2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	219 500,00
000 2 02 04014 00 0000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	219 500,00
002 2 02 04014 10 0000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	219 500,00
ВСЕГО:		32 200 500,00

Приложение 3
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения
от «__»____201_ г. №__

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование кодов доходов	Сумма,руб.	
		2018	2019
1	2	3	4
000 1 00 00000 00 0000000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	32 644 200,00	33 366 400,00
000 1 01 00000 00 0000000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	16 707 600,00	17 208 800,00
000 1 01 02000 01 0000110	Налог на доходы физических лиц	16 707 600,00	17 208 800,00
182 1 01 02010 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	16 524 000,00	17 019 700,00
182 1 01 02020 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	102 500,00	105 600,00
182 1 01 02030 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	81 100,00	83 500,00
000 1 06 00000 00 0000000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	14 928 000,00	15 149 000,00

000 1 06 01000 00 0000110	Налог на имущество физических лиц	900 000,00	900 000,00
182 1 06 01030 10 0000110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений	900 000,00	900 000,00
000 1 06 06000 00 0000110	Земельный налог	14 028 000,00	14 249 000,00
000 1 06 06030 00 0000110	Земельный налог с организаций	11 028 000,00	11 249 000,00
182 1 06 06033 10 0000110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	11 028 000,00	11 249 000,00
000 1 06 06040 00 0000110	Земельный налог с физических лиц	3 000 000,00	3 000 000,00
182 1 06 06043 10 0000110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	3 000 000,00	3 000 000,00
000 1 11 00000 00 0000000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1 008 600,00	1 008 600,00
000 1 11 05000 00 0000120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	8 600,00	8 600,00
000 1 11 05070 00 0000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	8 600,00	8 600,00
011 1 11 05075 10 0000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)	8 600,00	8 600,00
000 1 11 09000 00 0000120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 000 000,00	1 000 000,00
000 1 11 09040 00 0000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 000 000,00	1 000 000,00

002 1 11 09045 10 0000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 000 000,00	1 000 000,00
000 2 00 00000 00 0000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	277 400,00	277 400,00
000 202 00000 00 0000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	277 400,00	277 400,00
000 2 02 03000 00 0000151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	277 400,00	277 400,00
000 2 02 03015 00 0000151	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	277 400,00	277 400,00
002 2 02 03015 10 0000151	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	277 400,0	277 400,00
ВСЕГО:		32 921 600,00	33 643 800,00

Приложение 4
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения
от «__»_____201_ г. №__

Перечень главных администраторов доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации Российской Федерации		Наименование кодов
главного администратора доходов	доходов местного бюджета	
1	2	3
002		Администрация Новоталицкого сельского поселения
002	108 04020 01 0000110	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
002	111 09045 10 0000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

002	1 13 02065 10 0000130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
002	1 16 23051 10 0000140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
002	1 17 01050 10 0000180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
002	202 01001 10 0000151	Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
002	202 03015 10 0000151	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
002	202 03024 10 0000151	Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
002	202 04014 10 0000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
002	208 05000 10 0000180	Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
002	218 05010 10 0000151	Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
002	219 05000 10 0000151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
011		Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района
011	1 11 05075 10 0000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
182		Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области
182	101 02010 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182	101 02020 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182	1 01 02030 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182	105 03010 01 0000110	Единый сельскохозяйственный налог
182	106 01030 10 0000110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
182	106 06033 10 0000110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182	106 06043 10 0000110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 5
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения
от «__»_____201_ г. №__

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации Российской Федерации		Наименование кодов
главного администратора доходов	Код группы, подгруппы, статьи и вида источников	
1	2	3
002		Администрация Новоталицкого сельского поселения
002	01 05 02 01 10 0000510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
002	01 05 02 01 10 0000610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Ведомственная структура расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2017 год

Наименование	Код главного распорядителя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Сумма, руб.
Администрация Новоталицкого сельского поселения	002					32 200 500,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	002	01				15 851 800,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	002	01	02			926 000,00
Непрограммные мероприятия	002	01	02	9900000000		926 000,00

Функционирование органов местного самоуправления	002	01	02	99П0000000		926 000,00
Глава муниципального образования	002	01	02	99П000П010		926 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	01	02	99П000П010	100	926 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	002	01	04			9 714 700,00
Непрограммные мероприятия	002	01	04	9900000000		9 714 700,00
Функционирование органов местного самоуправления	002	01	04	99П0000000		9 714 700,00
Местная администрация	002	01	04	99П000П030		7 947 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	01	04	99П000П030	100	4 850 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	04	99П000П030	200	3 053 800,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	04	99П000П030	800	42 700,00
Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передаваемых органам местного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями	002	01	04	99П00ИП030		1 767 300,00
Межбюджетные трансферты	002	01	04	99П00ИП030	500	1 767 300,00
Резервные фонды	002	01	11			200 000,00
Непрограммные мероприятия	002	01	11	9900000000		200 000,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	01	11	99Ж0000000		200 000,00
Резервные фонды местных администраций	002	01	11	99Ж00П0010		200 000,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	11	99Ж00П0010	800	200 000,00
Другие общегосударственные вопросы	002	01	13			5 011 100,00
Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения»	002	01	13	0700000000		145 700,00

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»	002	01	13	07000Э1070		8 800,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э1070	500	8 800,00
Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на периодические печатные издания	002	01	13	07000Э2070		3 700,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э2070	500	3 700,00
Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	002	01	13	07000Э3070		30 000,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э3070	500	30 000,00
Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	002	01	13	07000Э307П		100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э307П	200	100 000,00
Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг	002	01	13	07000Э407П		3 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э407П	200	3 200,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения»	002	01	13	0800000000		239 800,00
Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Новоталицкого сельского поселения»	002	01	13	0820000000		239 800,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	01	13	08200Я4070		239 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	08200Я4070	200	239 800,00
Непрограммные мероприятия	002	01	13	9900000000		4 625 600,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	01	13	99Ж0000000		4 625 600,00

Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района	002	01	13	99Ж000П990		4 604 300,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	99Ж000П990	500	4 604 300,00
Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской области	002	01	13	99Ж007П210		21 300,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	13	99Ж007П210	800	21 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	002	02				277 400,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	002	02	03			277 400,00
Непрограммные мероприятия	002	02	03	9900000000		277 400,00
Реализация переданных полномочий Российской Федерации	002	02	03	9980000000		277 400,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	002	02	03	9980051180		277 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	02	03	9980051180	100	277 400,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	002	03				630 000,00
Обеспечение пожарной безопасности	002	03	10			630 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения»	002	03	10	1000000000		630 000,00
Подпрограмма «Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров»	002	03	10	1020000000		630 000,00
Создание условий для забора воды из источников водоснабжения	002	03	10	10200Г4070		100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	03	10	10200Г4070	200	100 000,00
Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения	002	03	10	10200Г5070		100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	03	10	10200Г5070	200	100 000,00
Профилактические противопожарные мероприятия и создание условий для оповещения населения	002	03	10	10200Г6070		430 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	03	10	10200Г6070	200	430 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	002	04				269 500,00

Сельское хозяйство и рыболовство	002	04	05			50 000,00
Непрограммные мероприятия	002	04	05	9900000000		50 000,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	04	05	99Ж0000000		50 000,00
Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	002	04	05	99Ж0007370		50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	04	05	99Ж0007370	200	50 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	002	04	09			219 500,00
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоталицкого сельского поселения»	002	04	09	0900000000		219 500,00
Содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	002	04	09	09000Л10И0		219 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	04	09	09000Л10И0	200	219 500,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	002	05				10 321 100,00
Жилищное хозяйство	002	05	01			1 320 800,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения»	002	05	01	0800000000		1 320 800,00
Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Новоталицкого сельского поселения»	002	05	01	0820000000		1 320 800,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	05	01	08200Я4070		1 320 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	01	08200Я4070	200	1 320 800,00
Благоустройство	002	05	03			9 000 300,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»	002	05	03	1100000000		8 593 800,00
Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения»	002	05	03	1110000000		4 444 500,00
Содержание и ремонт линий уличного освещения	002	05	03	11100Ц1070		4 244 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	03	11100Ц1070	200	4 244 500,00
Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного освещения	002	05	03	11100ЦР070		200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	03	11100ЦР070	200	200 000,00

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения»	002	05	03	1120000000		4 149 300,00
Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения	002	05	03	11200Ц8070		4 149 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	03	11200Ц8070	200	4 149 300,00
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий»	002	05	03	1300000000		406 500,00
Установка памятника Бабочкину Г.С. в с.Ново-Талицы Новоталицкого сельского поселения	002	05	03	13000Ж4070		406 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	03	13000Ж4070	200	406 500,00
ОБРАЗОВАНИЕ	002	07				12 600,00
Молодежная политика	002	07	07			12 600,00
Муниципальная программа «Молодежь Новоталицкого сельского поселения»	002	07	07	0500000000		12 600,00
Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»	002	07	07	0510000000		12 600,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодёжи Новоталицкого сельского поселения	002	07	07	05100Ю1070		12 600,00
Межбюджетные трансферты	002	07	07	05100Ю1070	500	12 600,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	002	08				4 375 800,00
Культура	002	08	01			4 375 800,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в Новоталицком сельском поселении»	002	08	01	0300000000		2 912 300,00
Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»	002	08	01	0310000000		600 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения Новоталицкого сельского поселения	002	08	01	03100Б1070		600 000,00
Межбюджетные трансферты	002	08	01	03100Б1070	500	600 000,00
Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений»	002	08	01	0320000000		2 312 300,00
Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Новоталицкого сельского поселения	002	08	01	03200Б2070		2 312 300,00
Межбюджетные трансферты	002	08	01	03200Б2070	500	2 312 300,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения»	002	08	01	0800000000		1 463 500,00

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной собственности на объекты недвижимости»	002	08	01	0810000000		12 000,00
Изготовление технической документации	002	08	01	08100Я1070		12 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	08	01	08100Я1070	200	12 000,00
Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Новоталицкого сельского поселения»	002	08	01	0820000000		1 451 500,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	08	01	08200Я4070		1 451 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	08	01	08200Я4070	200	1 194 200,00
Иные бюджетные ассигнования	002	08	01	08200Я4070	800	257 300,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	002	10				72 000,00
Пенсионное обеспечение	002	10	01			72 000,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Новоталицкого сельского поселения»	002	10	01	0100000000		72 000,00
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий»	002	10	01	0110000000		72 000,00
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет	002	10	01	01100Ф1070		72 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	002	10	01	01100Ф1070	300	72 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	002	11				390 300,00
Физическая культура	002	11	01			390 300,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Новоталицкого сельского поселения»	002	11	01	0400000000		390 300,00
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского поселения»	002	11	01	0410000000		390 300,00
Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Новоталицкого сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях	002	11	01	04100Д1070		75 000,00
Межбюджетные трансферты	002	11	01	04100Д1070	500	75 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Новоталицком сельском поселении	002	11	01	04100Д2070		315 300,00
Межбюджетные трансферты	002	11	01	04100Д2070	500	315 300,00
ВСЕГО:						32 200 500,00

Приложение 7
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Ведомственная структура расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование	Код главного распорядителя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Сумма, руб.	
						2018 год	2019 год
Администрация Новоталицкого сельского поселения	002					32 105 400,00	31 975 400,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	002	01				16 049 200,00	16 157 600,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	002	01	02			926 000,00	926 000,00
Непрограммные мероприятия	002	01	02	9900000000		926 000,00	926 000,00
Функционирование органов местного самоуправления	002	01	02	99П0000000		926 000,00	926 000,00
Глава муниципального образования	002	01	02	99П000П010		926 000,00	926 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	01	02	99П000П010	100	926 000,00	926 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	002	01	04			9 760 900,00	9 760 900,00
Непрограммные мероприятия	002	01	04	9900000000		9 760 900,00	9 760 900,00
Функционирование органов местного самоуправления	002	01	04	99П0000000		9 760 900,00	9 760 900,00
Местная администрация	002	01	04	99П000П030		7 993 600,00	7 993 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	01	04	99П000П030	100	4 850 900,00	4 850 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	04	99П000П030	200	3 100 000,00	3 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	04	99П000П030	800	42 700,00	42 700,00
Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передаваемых органам местного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями	002	01	04	99П00ИП030		1 767 300,00	1 767 300,00
Межбюджетные трансферты	002	01	04	99П00ИП030	500	1 767 300,00	1 767 300,00
Резервные фонды	002	01	11			200 000,00	200 000,00
Непрограммные мероприятия	002	01	11	9900000000		200 000,00	200 000,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	01	11	99Ж0000000		200 000,00	200 000,00
Резервные фонды местных администраций	002	01	11	99Ж00П0010		200 000,00	200 000,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	11	99Ж00П0010	800	200 000,00	200 000,00
Другие общегосударственные вопросы	002	01	13			5 162 300,00	5 270 700,00
Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения»	002	01	13	0700000000		145 700,00	145 700,00
Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»	002	01	13	07000Э1070		8 800,00	8 800,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э1070	500	8 800,00	8 800,00
Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на периодические печатные издания	002	01	13	07000Э2070		3 700,00	3 700,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э2070	500	3 700,00	3 700,00
Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	002	01	13	07000Э3070		30 000,00	30 000,00

Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э3070	500	30 000,00	30 000,00
Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	002	01	13	07000Э307П		100 000,00	100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э307П	200	100 000,00	100 000,00
Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг	002	01	13	07000Э407П		3 200,00	3 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э407П	200	3 200,00	3 200,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения»	002	01	13	0800000000		250 000,00	250 000,00
Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Новоталицкого сельского поселения»	002	01	13	0820000000		250 000,00	250 000,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	01	13	08200Я4070		250 000,00	250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	08200Я4070	200	250 000,00	250 000,00
Непрограммные мероприятия	002	01	13	9900000000		4 766 600,00	4 875 000,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	01	13	99Ж0000000		4 766 600,00	4 875 000,00
Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района	002	01	13	99Ж000П990		4 745 300,00	4 853 700,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	99Ж000П990	500	4 745 300,00	4 853 700,00
Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской области	002	01	13	99Ж007П210		21 300,00	21 300,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	13	99Ж007П210	800	21 300,00	21 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	002	02				277 400,00	277 400,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	002	02	03			277 400,00	277 400,00
Непрограммные мероприятия	002	02	03	9900000000		277 400,00	277 400,00
Реализация переданных полномочий Российской Федерации	002	02	03	9980000000		277 400,00	277 400,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	002	02	03	9980051180		277 400,00	277 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	02	03	9980051180	100	277 400,00	277 400,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	002	03				630 000,00	630 000,00
Обеспечение пожарной безопасности	002	03	10			630 000,00	630 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения»	002	03	10	1000000000		630 000,00	630 000,00
Подпрограмма «Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров»	002	03	10	1020000000		630 000,00	630 000,00
Создание условий для забора воды из источников водоснабжения	002	03	10	10200Г4070		100 000,00	100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	03	10	10200Г4070	200	100 000,00	100 000,00
Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения	002	03	10	10200Г5070		100 000,00	100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	03	10	10200Г5070	200	100 000,00	100 000,00
Профилактические противопожарные мероприятия и создание условий для оповещения населения	002	03	10	10200Г6070		430 000,00	430 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	03	10	10200Г6070	200	430 000,00	430 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	002	04				100 000,00	100 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство	002	04	05			100 000,00	100 000,00
Непрограммные мероприятия	002	04	05	9900000000		100 000,00	100 000,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	04	05	99Ж0000000		100 000,00	100 000,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	002	04	05	99Ж0007370		100 000,00	100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	04	05	99Ж0007370	200	100 000,00	100 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	002	05				10 100 000,00	10 100 000,00
Жилищное хозяйство	002	05	01			1 350 000,00	1 350 000,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения»	002	05	01	0800000000		1 350 000,00	1 350 000,00
Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Новоталицкого сельского поселения»	002	05	01	0820000000		1 350 000,00	1 350 000,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	05	01	08200Я4070		1 350 000,00	1 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	01	08200Я4070	200	1 350 000,00	1 350 000,00
Благоустройство	002	05	03			8 750 000,00	8 750 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»	002	05	03	1100000000		8 750 000,00	8 750 000,00
Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения»	002	05	03	1110000000		4 500 000,00	4 500 000,00
Содержание и ремонт линий уличного освещения	002	05	03	11100Ц1070		4 500 000,00	4 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	03	11100Ц1070	200	4 500 000,00	4 500 000,00
Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения»	002	05	03	1120000000		4 250 000,00	4 250 000,00
Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения	002	05	03	11200Ц8070		4 250 000,00	4 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	03	11200Ц8070	200	4 250 000,00	4 250 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ	002	07				12 600,00	12 600,00
Молодежная политика	002	07	07			12 600,00	12 600,00
Муниципальная программа «Молодежь Новоталицкого сельского поселения»	002	07	07	0500000000		12 600,00	12 600,00

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»	002	07	07	0510000000		12 600,00	12 600,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодёжи Новоталицкого сельского поселения	002	07	07	05100Ю1070		12 600,00	12 600,00
Межбюджетные трансферты	002	07	07	05100Ю1070	500	12 600,00	12 600,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	002	08				4 473 900,00	4 235 500,00
Культура	002	08	01			4 473 900,00	4 235 500,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в Новоталицком сельском поселении»	002	08	01	0300000000		2 912 300,00	2 912 300,00
Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»	002	08	01	0310000000		600 000,00	600 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения Новоталицкого сельского поселения	002	08	01	03100Б1070		600 000,00	600 000,00
Межбюджетные трансферты	002	08	01	03100Б1070	500	600 000,00	600 000,00
Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений»	002	08	01	0320000000		2 312 300,00	2 312 300,00
Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Новоталицкого сельского поселения	002	08	01	03200Б2070		2 312 300,00	2 312 300,00
Межбюджетные трансферты	002	08	01	03200Б2070	500	2 312 300,00	2 312 300,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения»	002	08	01	0800000000		1 561 600,00	1 323 200,00
Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Новоталицкого сельского поселения»	002	08	01	0820000000		1 561 600,00	1 323 200,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	08	01	08200Я4070		1 561 600,00	1 323 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	08	01	08200Я4070	200	1 311 600,00	1 073 200,00
Иные бюджетные ассигнования	002	08	01	08200Я4070	800	250 000,00	250 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	002	10				72 000,00	72 000,00

Пенсионное обеспечение	002	10	01			72 000,00	72 000,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Новоталицкого сельского поселения»	002	10	01	0100000000		72 000,00	72 000,00
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий»	002	10	01	0110000000		72 000,00	72 000,00
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет	002	10	01	01100Ф1070		72 000,00	72 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	002	10	01	01100Ф1070	300	72 000,00	72 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	002	11				390 300,00	390 300,00
Физическая культура	002	11	01			390 300,00	390 300,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Новоталицкого сельского поселения»	002	11	01	0400000000		390 300,00	390 300,00
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского поселения»	002	11	01	0410000000		390 300,00	390 300,00
Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Новоталицкого сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях	002	11	01	04100Д1070		75 000,00	75 000,00
Межбюджетные трансферты	002	11	01	04100Д1070	500	75 000,00	75 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Новоталицком сельском поселении	002	11	01	04100Д2070		315 300,00	315 300,00
Межбюджетные трансферты	002	11	01	04100Д2070	500	315 300,00	315 300,00
ВСЕГО:						32 105 400,00	31 975 400,00

Приложение 8
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование	Раз-дел	Под-раздел	Сумма, руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		15 851 800,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	926 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	9 714 700,00
Резервные фонды	01	11	200 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	5 011 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		277 400,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	277 400,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		630 000,00
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	630 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		269 500,00
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	50 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	219 500,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		10 321 100,00
Жилищное хозяйство	05	01	1 320 800,00
Благоустройство	05	03	9 000 300,00
ОБРАЗОВАНИЕ	07		12 600,00
Молодежная политика	07	07	12 600,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		4 375 800,00
Культура	08	01	4 375 800,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		72 000,00
Пенсионное обеспечение	10	01	72 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		390 300,00
Физическая культура	11	01	390 300,00
ВСЕГО:			32 200 500,00

Приложение 9
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование	Раздел	Подраздел	Сумма, руб.	
			2018 год	2019 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		16 049 200,00	16 157 600,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	926 000,00	926 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	9 760 900,00	9 760 900,00
Резервные фонды	01	11	200 000,00	200 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	5 162 300,00	5 270 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		277 400,00	277 400,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	277 400,00	277 400,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		630 000,00	630 000,00
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	630 000,00	630 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		100 000,00	100 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	100 000,00	100 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		10 100 000,00	10 100 000,00
Жилищное хозяйство	05	01	1 350 000,00	1 350 000,00
Благоустройство	05	03	8 750 000,00	8 750 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ	07		12 600,00	12 600,00
Молодежная политика	07	07	12 600,00	12 600,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		4 473 900,00	4 235 500,00
Культура	08	01	4 473 900,00	4 235 500,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		72 000,00	72 000,00
Пенсионное обеспечение	10	01	72 000,00	72 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		390 300,00	390 300,00
Физическая культура	11	01	390 300,00	390 300,00
ВСЕГО:			32 105 400,00	31 975 400,00

Приложение 10
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование	Целевая статья	Вид расходов	Сумма, руб.
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Новоталицкого сельского поселения»	0100000000		72 000,00
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий»	0110000000		72 000,00
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет	01100Ф1070		72 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	01100Ф1070	300	72 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в Новоталицком сельском поселении»	0300000000		2 912 300,00
Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»	0310000000		600 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения Новоталицкого сельского поселения	03100Б1070		600 000,00
Межбюджетные трансферты	03100Б1070	500	600 000,00
Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений»	0320000000		2 312 300,00
Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Новоталицкого сельского поселения	03200Б2070		2 312 300,00
Межбюджетные трансферты	03200Б2070	500	2 312 300,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Новоталицкого сельского поселения»	0400000000		390 300,00
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского поселения»	0410000000		390 300,00
Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Новоталицкого сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях	04100Д1070		75 000,00
Межбюджетные трансферты	04100Д1070	500	75 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Новоталицком сельском поселении	04100Д2070		315 300,00
Межбюджетные трансферты	04100Д2070	500	315 300,00
Муниципальная программа «Молодежь Новоталицкого сельского поселения»	0500000000		12 600,00
Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»	0510000000		12 600,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодёжи Новоталицкого сельского поселения	05100Ю1070		12 600,00
Межбюджетные трансферты	05100Ю1070	500	12 600,00
Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения»	0700000000		145 700,00
Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»	07000Э1070		8 800,00
Межбюджетные трансферты	07000Э1070	500	8 800,00
Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на периодические печатные издания	07000Э2070		3 700,00
Межбюджетные трансферты	07000Э2070	500	3 700,00
Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	07000Э3070		30 000,00
Межбюджетные трансферты	07000Э3070	500	30 000,00
Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	07000Э307П		100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э307П	200	100 000,00
Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг	07000Э407П		3 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э407П	200	3 200,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения»	0800000000		3 024 100,00
Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной собственности на объекты недвижимости»	0810000000		12 000,00
Изготовление технической документации	08100Я1070		12 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08100Я1070	200	12 000,00
Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Новоталицкого сельского поселения»	0820000000		3 012 100,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	08200Я4070		3 012 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08200Я4070	200	2 754 800,00
Иные бюджетные ассигнования	08200Я4070	800	257 300,00
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоталицкого сельского поселения»	0900000000		219 500,00

Содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	09000Л10И0		219 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09000Л10И0	200	219 500,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения»	1000000000		630 000,00
Подпрограмма «Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров»	1020000000		630 000,00
Создание условий для забора воды из источников водоснабжения	10200Г4070		100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10200Г4070	200	100 000,00
Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения	10200Г5070		100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10200Г5070	200	100 000,00
Профилактические противопожарные мероприятия и создание условий для оповещения населения	10200Г6070		430 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10200Г6070	200	430 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»	1100000000		8 593 800,00
Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения»	1110000000		4 444 500,00
Содержание и ремонт линий уличного освещения	11100Ц1070		4 244 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11100Ц1070	200	4 244 500,00
Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного освещения	11100ЦР070		200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11100ЦР070	200	200 000,00
Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения»	1120000000		4 149 300,00
Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения	11200Ц8070		4 149 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11200Ц8070	200	4 149 300,00
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий»	1300000000		406 500,00
Установка памятника Бабочкину Г.С. в с.Ново-Талицы Новоталицкого сельского поселения	13000Ж4070		406 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	13000Ж4070	200	406 500,00
Непрограммные мероприятия	9900000000		15 793 700,00

Реализация переданных полномочий Российской Федерации	9980000000		277 400,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	9980051180		277 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9980051180	100	277 400,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	99Ж0000000		4 875 600,00
Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	99Ж0007370		50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	99Ж0007370	200	50 000,00
Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района	99Ж000П990		4 604 300,00
Межбюджетные трансферты	99Ж000П990	500	4 604 300,00
Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской области	99Ж007П210		21 300,00
Иные бюджетные ассигнования	99Ж007П210	800	21 300,00
Резервные фонды местных администраций	99Ж00П0010		200 000,00
Иные бюджетные ассигнования	99Ж00П0010	800	200 000,00
Функционирование органов местного самоуправления	99П0000000		10 640 700,00
Глава муниципального образования	99П000П010		926 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	99П000П010	100	926 000,00
Местная администрация	99П000П030		7 947 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	99П000П030	100	4 850 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	99П000П030	200	3 053 800,00
Иные бюджетные ассигнования	99П000П030	800	42 700,00
Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передаваемых органам местного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями	99П00ИП030		1 767 300,00
Межбюджетные трансферты	99П00ИП030	500	1 767 300,00
ВСЕГО:			32 200 500,00

Приложение 11
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование	Целевая статья	Вид расходов	Сумма, руб.	
			2018 год	2019 год
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Новоталицкого сельского поселения»	0100000000		72 000,00	72 000,00
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий»	0110000000		72 000,00	72 000,00
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет	01100Ф1070		72 000,00	72 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	01100Ф1070	300	72 000,00	72 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в Новоталицком сельском поселении»	0300000000		2 912 300,00	2 912 300,00
Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»	0310000000		600 000,00	600 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения Новоталицкого сельского поселения	03100Б1070		600 000,00	600 000,00
Межбюджетные трансферты	03100Б1070	500	600 000,00	600 000,00
Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений»	0320000000		2 312 300,00	2 312 300,00
Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Новоталицкого сельского поселения	03200Б2070		2 312 300,00	2 312 300,00
Межбюджетные трансферты	03200Б2070	500	2 312 300,00	2 312 300,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Новоталицкого сельского поселения»	0400000000		390 300,00	390 300,00
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского поселения»	0410000000		390 300,00	390 300,00
Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Новоталицкого сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях	04100Д1070		75 000,00	75 000,00

Межбюджетные трансферты	04100Д1070	500	75 000,00	75 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Новоталицком сельском поселении	04100Д2070		315 300,00	315 300,00
Межбюджетные трансферты	04100Д2070	500	315 300,00	315 300,00
Муниципальная программа «Молодежь Новоталицкого сельского поселения»	0500000000		12 600,00	12 600,00
Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»	0510000000		12 600,00	12 600,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодёжи Новоталицкого сельского поселения	05100Ю1070		12 600,00	12 600,00
Межбюджетные трансферты	05100Ю1070	500	12 600,00	12 600,00
Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения»	0700000000		145 700,00	145 700,00
Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»	07000Э1070		8 800,00	8 800,00
Межбюджетные трансферты	07000Э1070	500	8 800,00	8 800,00
Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на периодические печатные издания	07000Э2070		3 700,00	3 700,00
Межбюджетные трансферты	07000Э2070	500	3 700,00	3 700,00
Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	07000Э3070		30 000,00	30 000,00
Межбюджетные трансферты	07000Э3070	500	30 000,00	30 000,00
Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	07000Э307П		100 000,00	100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э307П	200	100 000,00	100 000,00
Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг	07000Э407П		3 200,00	3 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э407П	200	3 200,00	3 200,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения»	0800000000		3 161 600,00	2 923 200,00
Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Новоталицкого сельского поселения»	0820000000		3 161 600,00	2 923 200,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	08200Я4070		3 161 600,00	2 923 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08200Я4070	200	2 911 600,00	2 673 200,00
Иные бюджетные ассигнования	08200Я4070	800	250 000,00	250 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения»	1000000000		630 000,00	630 000,00
Подпрограмма «Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров»	1020000000		630 000,00	630 000,00
Создание условий для забора воды из источников водоснабжения	10200Г4070		100 000,00	100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10200Г4070	200	100 000,00	100 000,00
Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения	10200Г5070		100 000,00	100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10200Г5070	200	100 000,00	100 000,00
Профилактические противопожарные мероприятия и создание условий для оповещения населения	10200Г6070		430 000,00	430 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10200Г6070	200	430 000,00	430 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»	1100000000		8 750 000,00	8 750 000,00
Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения»	1110000000		4 500 000,00	4 500 000,00
Содержание и ремонт линий уличного освещения	11100Ц1070		4 500 000,00	4 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11100Ц1070	200	4 500 000,00	4 500 000,00

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения»	1120000000		4 250 000,00	4 250 000,00
Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения	11200Ц8070		4 250 000,00	4 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11200Ц8070	200	4 250 000,00	4 250 000,00
Непрограммные мероприятия	9900000000		16 030 900,00	16 139 300,00
Реализация переданных полномочий Российской Федерации	9980000000		277 400,00	277 400,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	9980051180		277 400,00	277 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9980051180	100	277 400,00	277 400,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	99Ж0000000		5 066 600,00	5 175 000,00
Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	99Ж0007370		100 000,00	100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	99Ж0007370	200	100 000,00	100 000,00
Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района	99Ж000П990		4 745 300,00	4 853 700,00
Межбюджетные трансферты	99Ж000П990	500	4 745 300,00	4 853 700,00
Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской области	99Ж007П210		21 300,00	21 300,00
Иные бюджетные ассигнования	99Ж007П210	800	21 300,00	21 300,00
Резервные фонды местных администраций	99Ж00П0010		200 000,00	200 000,00
Иные бюджетные ассигнования	99Ж00П0010	800	200 000,00	200 000,00
Функционирование органов местного самоуправления	99П0000000		10 686 900,00	10 686 900,00
Глава муниципального образования	99П000П010		926 000,00	926 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	99П000П010	100	926 000,00	926 000,00
Местная администрация	99П000П030		7 993 600,00	7 993 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	99П000П030	100	4 850 900,00	4 850 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	99П000П030	200	3 100 000,00	3 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования	99П000П030	800	42 700,00	42 700,00
Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передаваемых органам местного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями	99П00ИП030		1 767 300,00	1 767 300,00
Межбюджетные трансферты	99П00ИП030	500	1 767 300,00	1 767 300,00
ВСЕГО:			32 105 400,00	31 975 400,00

Приложение 12
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2017 год

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета	Наименование кода классификации источников финансирования дефицита бюджетов	Сумма, руб.
		2017 год
1	2	3
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,00
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	0,00
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-32 200 500,00
000 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-32 200 500,00
000 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-32 200 500,00
002 01 05 02 01 10 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	-32 200 500,00
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	32 200 500,00
000 01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	32 200 500,00
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	32 200 500,00
002 01 05 02 01 10 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	32 200 500,00

Приложение 13
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения на плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета	Наименование кода классификации источников финансирования дефицита бюджетов	Сумма, руб.	
		2018 год	2019 год
1	2	3	4
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,0	0,0
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	0,0	0,0
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-32 921 600,00	-33 643 800,00
000 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-32 921 600,00	-33 643 800,00
000 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-32 921 600,00	-33 643 800,00

002 01 05 02 01 10 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	-32 921 600,00	-33 643 800,00
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	32 921 600,00	33 643 800,00
000 01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	32 921 600,00	33 643 800,00
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	32 921 600,00	33 643 800,00
002 01 05 02 01 10 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	32 921 600,00	33 643 800,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 15 ноября 2016 года № 106

с. Ново-Талицы

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Ивановского муниципального района Колокольчикова Романа Владимировича в связи со смертью

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 29 Устава Ивановского муниципального района,

РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета Ивановского муниципального района Колокольчикова Романа Владимировича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселения

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П.Н. Плохов**

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **С.Б. Сенин**

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 октября 2016 год № 199

с. Озерный

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Озерновского сельского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 N 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Озерновского сельского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (прилагаются).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС).

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Глава Озерновского сельского поселения **А.В. Лушкина**

Приложение к постановлению
администрации Озерновского сельского поселения
от 20.10.2016 № 199

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Озерновского сельского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов Администрации Озерновского сельского поселения (далее – Требования), утверждающих:

а)правила определения требований к закупаемым администрацией Озерновского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг);

б) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации Озерновского сельского поселения;

в) нормативные затраты на обеспечение функций администрации Озерновского сельского поселения;

г) требования к закупаемым администрацией Озерновского сельского поселения, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, разрабатываются администрацией Озерновского сельского поселения в форме проектов постановлений администрации Озерновского сельского поселения.

3. Содержание правовых актов, указанные в пункте 1 настоящих Требований, должно соответствовать требованиям, установленным общими требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. N 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения».

4. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, осуществляется соответственно по решению администрации Озерновского сельского поселения по мере необходимости с учетом уровня потребительских цен. Внесение изменений в правовые акты осуществляется в порядке, установленном для их принятия.

5. Проекты правовых актов, указанные в пункте 1 настоящих Требований, подлежат обязательному обсуждению в целях осуществления общественного контроля, для чего размещаются исполнителями указанных проектов на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района во вкладке «Озерновское сельское поселение» (www.ivrayon.ru).

6. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается не менее чем 7 календарных дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований на официальном сайте Ивановского муниципального района во вкладке «Озерновское сельское поселение».

7. Администрация Озерновского сельского поселения рассматривает предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме в течении 30 дней.

8. Администрация Озерновского сельского поселения не позднее 5 рабочих дней со дня рассмотрения поступивших предложений размещает результаты их рассмотрения на официальном сайте Ивановского муниципального района во вкладке «Озерновское сельское поселение».

9. По результатам обсуждения в целях общественного контроля администрация Озерновского сельского поселения при необходимости принимает решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, с учетом предложений общественных объединений, юридических и физических лиц.

10. Проекты правовых актов, указанных в подпунктах «а» и «г» пункта 1 настоящих Требований, подлежат обязательному предварительному обсуждению на заседаниях общественных советов при администрации Ивановского муниципального района (далее — Общественный Совет).

Рассмотрение проектов правовых актов на заседаниях Общественного Совета осуществляется в порядке, определенном муниципальными правовыми актами о создании соответствующих Общественных Советов.

11. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в подпунктах «а» и «г» пункта 1 настоящих Требований, Общественный Совет принимает одно из следующих решений:

а) о необходимости доработки проекта правового акта (если поступили предложения и замечания);

б) о возможности принятия правового акта.

12. Решение, принятое Общественным Советом, оформляется протоколом, подписываемым всеми присутствующими на заседании его членами, который не позднее 7 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещается администрацией Озерновского сельского поселения на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района во вкладке «Озерновское сельское поселение».

13. В случае получения от Общественного Совета заключения о необходимости доработки проекта правового акта, он подлежит доработке с учетом замечаний в срок не позднее 10 рабочих дней и повторно направляется в Общественный Совет для проведения общественной экспертизы.

14. В случае получения от Общественного Совета положительного заключения соответствующий проект правого акта подлежит утверждению.

14. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, подлежат утверждению до 1 июня текущего финансового года.

15. Администрация Озерновского сельского поселения в течение 7 рабочих дней со дня утверждения правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, размещает эти правовые акты в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг (www.zakupki.gov.ru).

16. В случае если по решению администрации Озерновского сельского поселения правовые акты, указанные в пункте 1 настоящего документа, требуют изменений, то такие изменения осуществляются в порядке, установленном для их принятия.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 октября 2016 год № 200

с. Озерный

Об утверждении правил определения требований к закупаемым администрацией Озерновского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг», администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым администрацией Озерновского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее — Правила).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС).

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Глава Озерновского сельского поселения **А.В. Лушкина**

Приложение к постановлению
администрации Озерновского сельского поселения
от20 10 2016 № 200

Правила определения требований к закупаемым администрацией Озерновского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым администрацией Озерновского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).

2. Администрация поселения утверждает определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к закупаемым ими отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный перечень).

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением № 2 (далее - обязательный перечень).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне.

Администрация поселения в ведомственном перечне определяет значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:

а) доля расходов Администрации поселения на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный финансовый год в общем объеме расходов Администрации поселения на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;

б) доля контрактов Администрации поселения на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этого главного распорядителя на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.

4. Администрация поселения при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии, исходя из определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых главными распорядителями закупок.

5. В целях формирования ведомственного перечня главные распорядители вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 3 настоящих Правил.

6. Администрация поселения при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил понимаются цель и условия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое).

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов, если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Озерновского сельского поселения (далее - требования к определению нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, - в случае принятия соответствующего решения Администрацией поселения.

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

9. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются главными распорядителями в случае, если требованиями к определению нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги.

Приложение № 1
к Правилам определения требований к закупаемым администрацией Озерновского сельского поселения
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№ п/п	Код по ОКПД	Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг	Единица измерения		Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные постановлением администрации Озерновского сельского поселения		Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные администрацией Озерновского сельского поселения			
			код по ОКЕИ	наименование	характеристика	значение характеристики	характеристика	значение характеристики	обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной постановлением администрации Озерновского сельского поселения	функциональное назначение (указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг их потребительских свойств и иных характеристик, а также значений таких свойств и (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) утвержденной постановлением администрации Озерновского сельского поселения
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень										
1										
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный администрацией Озерновского сельского поселения										
1										

Приложение № 2
к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками Озерновского сельского поселения
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых муниципальными заказчиками Озерновского сельского поселения, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства и иные характеристики

N п/п	Код по ОКПД	Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг	Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг				
			характеристика	единица измерения		значение характеристики	
				код по ОКЕИ	наименование	руководитель или заместитель руководителя муниципального заказчика	иные должности (работники муниципального заказчика)
1.	30.02.12	машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки данных ("лэптопы", "ноутбуки", "сабноутбуки"). Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры	размер и тип экрана, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена				
2.	30.02.15	машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции	тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена				

3.	30.02.16	устройства ввода/вывода данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры, многофункциональные устройства	метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)				
4.	32.20.11	аппаратура передающая для радиосвязи, радиовещания и телевидения. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные	тип устройства (телефон/смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная система, время работы, метод управления (сенсорный/кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы, предельная цена	383	рубль	не более 15 тыс.	
5.	34.10.22	автомобили легковые	мощность двигателя	251	лошадиная сила	не более 200	
			комплектация				
			предельная цена	383	рубль	не более 2,5 млн.	

6.	34.10.30	средства автотранспортные для перевозки 10 человек и более	мощность двигателя, комплектация				
7.	34.10.41	средства автотранспортные грузовые	мощность двигателя, комплектация				
8.	36.11.11	мебель для сидения с металлическим каркасом	материал (металл), обивочные материалы			предельное значение - искусственная кожа	предельное значение - ткань
						возможные значения: искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы	возможные значения: нетканые материалы
9.	36.11.12	мебель для сидения с деревянным каркасом	материал (вид древесины)			предельное значение - древесина хвойных и мягколиственных пород	предельное значение - древесина хвойных и мягколиственных пород
			обивочные материалы			предельное значение - искусственная кожа	предельное значение - ткань
						возможные значения: искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы	возможные значения: нетканые материалы
10.	36.12.11	мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.	материал (металл)				
11.	36.12.12	мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.д.	материал			ламинированная ДСП или древесина хвойных или мягколиственных пород	ламинированная ДСП

N п/п	Код по ОКПД2	Наименование товара, работы, услуги	Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам									
			Характеристика	Единица измерения	Значение характеристики	Муниципальные органы Озерновского сельского поселения						
				Код по ОКЕИ	Наименование	Высшие должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы	Высшие должности муниципальной службы	Главные должности муниципальной службы	Ведущие должности муниципальной службы	Старшие и младшие должности муниципальной службы	Руководители	Специалисты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника		Размер и тип экрана "до"									
			Вес									
			Тип процессора									
			Частота процессора									
			Размер оперативной памяти									
			Объем накопителя									
			Тип жесткого диска									
			Оптический привод									
			Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS)									
			Тип видеоадаптера									
			Время работы									
			Операционная система									
			Предустановленное программное обеспечение									
			Предельная цена									

2	26.20.13 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода	Тип (моноблок/системный блок и монитор)								
		Размер экрана монитора								
		Тип процессора								
		Частота процессора								
		Размер оперативной памяти								
		Объем накопителя								
		Тип жесткого диска								
		Оптический привод								
		Тип видеоадаптера								
		Операционная система								
		Предустановленное программное обеспечение								
		Предельная цена								
3	26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры, МФУ	Метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства)								
		Разрешение сканирования (для сканера/ многофункционального устройства)								
		Цветность (цветной/ черно-белый)								
		Максимальный формат								
		Скорость печати/сканирования								
		Наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)								

4	26.30.22 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные	Тип устройства (телефон/смартфон)									
		Поддерживаемые стандарты									
		Операционная система									
		Время работы									
		Метод управления (сенсорный/кнопочный)									
		Количество SIM-карт									
		Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)									
		Стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы									
		Предельная цена	383	Рубль	Не более 15,0 тыс.	Не более 15,0 тыс.	Не более 15,0 тыс.	Не более 15,0 тыс.			
5	29.10.2 Автомобили легковые	Мощность двигателя	251	Лошадиная сила	Не более 200	Не более 200	Не более 200	Не более 200			
		Комплектация									
		Предельная цена	383	Рубль	Не более 2,5 млн.	Не более 2,5 млн.	Не более 2,5 млн.	Не более 1,5 млн.			
6	29.10.3 Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек	Мощность двигателя Комплектация									

7	29.10.4 Средства автотранспортные грузовые	Мощность двигателя Комплектация									
8	31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом	Материал (металл)									
		Обивочные материалы			Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, ткань	Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, ткань	Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, ткань	Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, ткань	Возможное значение: ткань	Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, ткань	Возможное значение: ткань
9	31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом	Материал (вид древесины)			Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород

			Обивочные материалы			Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, ткань	Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, ткань	Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, ткань	Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, ткань	Возможное значение: ткань.	Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, ткань	Возможное значение: ткань
10	Мебель металлическая для офисов	Материал (металл)										
11	31.01.12	Мебель деревянная для офисов	Материал (вид древесины)			Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород	Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2016 г. № 207

с. Озерный

Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской области от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в целях повышения эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области (Приложение);
2. Признать утратившим силу постановление администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района от 14.06.2011 № 70 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»;
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района, в разделе Озерновского сельского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района **А.В. Лушкина**

Приложение к постановлению
администрации Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района
от 07.11.2016 № 207

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

№ п/п	Наименование услуги	Муниципальная услуга/функция	Орган, муниципальное учреждение, предоставляющий (-ее) муниципальные услуги
1	Выдача разрешения на захоронение	Муниципальная услуга	Администрация Озерновского сельского поселения

2	Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов	Муниципальная услуга	Администрация Озерновского сельского поселения
3	Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива	Муниципальная услуга	Администрация Озерновского сельского поселения
4	Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок	Муниципальная услуга	Администрация Озерновского сельского поселения
5	Выдача разрешений на право организации розничной торговли	Муниципальная услуга	Администрация Озерновского сельского поселения
6	Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности	Муниципальная услуга	Администрация Озерновского сельского поселения
7	Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)	Муниципальная услуга	Администрация Озерновского сельского поселения
8	Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности	Муниципальная услуга	Администрация Озерновского сельского поселения
9	Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения	Муниципальная услуга	Администрация Озерновского сельского поселения
10	Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя	Муниципальная услуга	Администрация Озерновского сельского поселения
11	Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории	Муниципальная услуга	Администрация Озерновского сельского поселения
12	Выдача разрешений на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута	Муниципальная услуга	Администрация Озерновского сельского поселения
13	Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства	Муниципальная услуга	Администрация Озерновского сельского поселения

14	Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда	Муниципальная услуга	Администрация Озерновского сельского поселения
15	Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма	Муниципальная услуга	Администрация Озерновского сельского поселения
16	Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду	Муниципальная услуга	Администрация Озерновского сельского поселения
17	Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение	Муниципальная услуга	Администрация Озерновского сельского поселения
18	Предоставление сведений из реестра муниципального имущества Озерновского сельского поселения	Муниципальная услуга	Администрация Озерновского сельского поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 11 ноября 2016 г. № 66

с. Озерный

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Озерновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета Озерновского сельского поселения от 23.04.2009 № 119 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Озерновском сельском поселении», Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Назначить на 06 декабря 2016 года на 14.00 часов публичные слушания по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: администрация Озерновского сельского поселения, расположенная по адресу: с. Озерный, ул. Школьная, д.6

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Озерновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных дней, с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озёрный, ул. Школьная, д. 6, администрация Озёрновского сельского поселения, телефон (4932) 31-36-95.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

Председатель:

Лушкина А.В. – глава Озерновского сельского поселения;

Секретарь:

Кузнецова И.П. – старший бухгалтер администрации Озерновского сельского поселения

Члены:

Заботина М.С. – начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселений администрации Ивановского муниципального района;

Янкина В.Д. – председатель Совета Озёрновского сельского поселения;

Снегирева Л.С. – заместитель главы администрации Озерновского сельского поселения.

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения **А.В. Лушкина**

Председатель Совета Озерновского сельского поселения **В.Д. Янкина**

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«__» 2016 год № ___

с. Озерный

О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Озерновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Озерновского сельского поселения:

1. На 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 477 200,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 477 200,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

2. На 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 450 600,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 450 600,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

3. На 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 414 300,00 рублей.

2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 414 300,00 рублей.

3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Установить нормативы отчислений в бюджет Озерновского сельского поселения от поступающих платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения

1. Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения учесть по кодам классификации доходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:

а) в 2017 году в сумме 2 245 700,00 рублей.

б) в 2018 году в сумме 2 244 400,00 рублей.

в) в 2019 году в сумме 2 173 500,00 рублей.

2) из бюджета Ивановского муниципального района:

а) в 2017 году в сумме 49 600,00 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Озерновского сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Озерновского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Озерновского сельского поселения бюджету Ивановского муниципального района:

а) в 2017 году в сумме 846 900,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального характера в сумме 10 200,00 рублей;

б) в 2018 году в сумме 847 100,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального характера в сумме 10 400,00 рублей;

в) в 2019 году в сумме 847 200,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального характера в сумме 10 500,00 рублей;

2) общий объем условно утверждаемых расходов:

а) на 2018 год планового периода в сумме 109 800,00 рублей;

б) на 2019 год планового периода в сумме 217 700,00 рублей.

3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

а) на 2017 год в сумме 0,00 рублей;

б) на 2018 год в сумме 0,00 рублей;

в) на 2019 год в сумме 0,00 рублей.

5. Установить размер резервного фонда администрации Озерновского сельского поселения:

а) на 2017 год в сумме 10 000,0 рублей;

б) на 2018 год в сумме 10 000,0 рублей;

в) на 2019 год в сумме 10 000,0 рублей.

6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, устанавливаемых администрацией Озерновского сельского поселения.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Озерновского сельского поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Озерновского сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Озерновского сельского поселения:

- на 1 января 2018 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

- на 1 января 2019 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей,

- на 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга:

- на 2017 год в сумме 218 200,00 рублей

- на 2018 год в сумме 220 600,00 рублей

- на 2019 год в сумме 224 100,00 рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных ассигнований:

- на 2017 год в сумме 43 600,00 рублей

- на 2018 год в сумме 44 100,00 рублей

- на 2019 год в сумме 44 800,00 рублей.

4. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов муниципальные заимствования не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 8. Контроль настоящего Решения

Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района **А.В. Лушкина**

Председатель Совета Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района **В.Д. Янкина**

Приложение 1
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от « __»_____ №___

Нормативы отчислений в бюджет Озерновского сельского поселения от поступающих платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов

(в процентах)

Наименование дохода	Норматив отчисления, %
1	2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений	100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений	100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений	100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений	100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений	100
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений	100

Приложение 2
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от «__»_____201_ г. №__

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2017 год

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование кодов доходов	Сумма, руб.
1	2	3
000 1 00 00000 00 0000000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 181 900,00
000 1 01 00000 00 0000000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	968 600,00
000 1 01 02000 01 0000110	Налог на доходы физических лиц	968 600,00
182 1 01 02010 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	966 700,00
182 1 01 02020 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	1 500,00
182 1 01 02030 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	400,00

000 1 06 00000 00 0000000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 075 000,00
000 1 06 01000 00 0000110	Налог на имущество физических лиц	60 000,00
182 1 06 01030 10 0000110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений	60 000,00
000 1 06 06000 00 0000110	Земельный налог	1 015 000,00
000 1 06 06030 00 0000110	Земельный налог с организаций	855 000,00
182 1 06 06033 10 0000110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	855 000,00
000 1 06 06040 00 0000110	Земельный налог с физических лиц	160 000,00
182 1 06 06043 10 0000110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	160 000,00
000 1 08 00000 00 0000000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1 200,00
000 1 08 04000 01 0000110	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)	1 200,00
002 1 08 04020 01 0000110	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий	1 200,00
000 1 11 00000 00 0000000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	137 100,00
000 1 11 05000 00 0000120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	17 100,00
000 1 11 05070 00 0000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	17 100,00
011 1 11 05075 10 0000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)	17 100,00
000 1 11 09000 00 0000120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	120 000,00
000 1 11 09040 00 0000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	120 000,00

002 1 11 09045 10 0000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	120 000,00
000 2 00 00000 00 0000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 295 300,00
000 2 02 00000 00 0000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2 295 300,00
000 2 02 01000 00 0000151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 184 700,00
000 2 02 01001 00 0000151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 184 700,00
002 2 02 01001 10 0000151	Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 184 700,00
000 2 02 03000 00 0000151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	61 000,00
000 2 02 03015 00 0000151	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	61 000,00
002 2 02 03015 10 0000151	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	61 000,00
000 2 02 04000 00 0000151	Иные межбюджетные трансферты	49 600,00
000 2 02 04014 00 0000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	49 600,00
002 2 02 04014 10 0000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	49 600,00
ВСЕГО:		4 477 200,00

Приложение 3
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от «__»_____201_ г. №__

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование кодов доходов	Сумма, руб.	
		2018	2019
1	2	3	4
000 1 00 00000 00 0000000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 206 200,00	2 240 800,00
000 1 01 00000 00 0000000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	987 900,00	1 017 500,00
000 1 01 02000 01 0000110	Налог на доходы физических лиц	897 900,00	1 017 500,00

182 1 01 02010 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	986 000,00	1 015 600,00
182 1 01 02020 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	1 500,00	1 500,00
182 1 01 02030 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	400,00	400,00
000 1 06 00000 00 0000000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 080 000,00	1 085 000,00
000 1 06 01000 00 0000110	Налог на имущество физических лиц	65 000,00	70 000,00
182 1 06 01030 10 0000110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений	65 000,00	70 000,00
000 1 06 06000 00 0000110	Земельный налог	1 015 000,00	1 015 000,00
000 1 06 06030 00 0000110	Земельный налог с организаций	855 000,00	855 000,00
182 1 06 06033 10 0000110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	855 000,00	855 000,00
000 1 06 06040 00 0000110	Земельный налог с физических лиц	160 000,00	160 000,00
182 1 06 06043 10 0000110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	160 000,00	160 000,00
000 1 08 00000 00 0000000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1 200,00	1 200,00
000 1 08 04000 01 0000110	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)	1 200,00	1 200,00
002 1 08 04020 01 0000110	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий	1 200,00	1 200,00
000 1 11 00000 00 0000000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	137 100,00	137 100,00

000 1 11 05000 00 0000120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	17 100,00	17 100,00
000 1 11 05070 00 0000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	17 100,00	17 100,00
011 1 11 05075 10 0000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)	17 100,00	17 100,00
000 1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	120 000,00	120 000,00
000 1 11 09040 00 0000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	120 000,00	120 000,00
002 1 11 09045 10 0000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	120 000,00	120 000,00
000 2 00 00000 00 0000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 244 400,00	2 173 500,00
000 202 00000 00 0000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2 244 400,00	2 173 500,00
000 202 01000 00 0000151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 183 400,00	2 112 500,00
000 2 02 01001 00 0000151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 183 400,00	2 112 500,00
002 2 02 01001 10 0000151	Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 183 400,00	2 112 500,00

000 2 02 03000 00 0000151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	61 000,00	61 000,00
000 2 02 03015 00 0000151	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	61 000,00	61 000,00
002 2 02 03015 10 0000151	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	61 000,00	61 000,00
ВСЕГО:		4 450 600,00	4 414 300,00

Приложение 4
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от «__»_____201_ г. №__

Перечень главных администраторов доходов бюджета Озерновского сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации Российской Федерации		Наименование кодов
главного администратора доходов	доходов местного бюджета	
1	2	3
002		Администрация Озерновского сельского поселения
002	108 04020 01 0000110	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
002	111 09045 10 0000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
002	1 13 02065 10 0000130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
002	1 16 23051 10 0000140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
002	1 17 01050 10 0000180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
002	202 01001 10 0000151	Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

002	202 03015 10 0000151	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
002	202 03024 10 0000151	Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
002	202 04014 10 0000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
002	208 05000 10 0000180	Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
002	218 05010 10 0000151	Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
002	219 05000 10 0000151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
011		Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района
011	1 11 05075 10 0000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
182		Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области
182	101 02010 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182	101 02020 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182	1 01 02030 01 0000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182	105 03010 01 0000110	Единый сельскохозяйственный налог
182	106 01030 10 0000110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
182	106 06033 10 0000110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182	106 06043 10 0000110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 5
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от «__»_____201_ №__

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации Российской Федерации		Наименование кодов
главного администратора доходов	Код группы, подгруппы, статьи и вида источников	
1	2	3
002		Администрация Озерновского сельского поселения
002	01 05 02 01 10 0000510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
002	01 05 02 01 10 0000610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Ведомственная структура расходов бюджета Озерновского сельского поселения на 2017 год

Наименование	Код главного распорядителя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Сумма, руб.
Администрация Озерновского сельского поселения	002					4 477 200,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	002	01				2 798 200,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	002	01	02			620 900,00
Непрограммные мероприятия	002	01	02	9900000000		620 900,00
Функционирование органов местного самоуправления	002	01	02	99П0000000		620 900,00
Глава муниципального образования	002	01	02	99П000П010		620 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	01	02	99П000П010	100	620 900,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	002	01	04			1 487 700,00
Непрограммные мероприятия	002	01	04	9900000000		1 487 700,00
Функционирование органов местного самоуправления	002	01	04	99П0000000		1 487 700,00
Местная администрация	002	01	04	99П000П030		1 287 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	01	04	99П000П030	100	1 229 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	04	99П000П030	200	51 200,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	04	99П000П030	800	6 600,00
Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передаваемых органам местного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями	002	01	04	99П00ИП030		200 700,00
Межбюджетные трансферты	002	01	04	99П00ИП030	500	200 700,00
Резервные фонды	002	01	11			10 000,00
Непрограммные мероприятия	002	01	11	9900000000		10 000,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	01	11	99Ж0000000		10 000,00
Резервные фонды местных администраций	002	01	11	99Ж00П0010		10 000,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	11	99Ж00П0010	800	10 000,00
Другие общегосударственные вопросы	002	01	13			679 600,00
Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Озерновского сельского поселения»	002	01	13	0700000000		388 900,00
Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Озерновского сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»	002	01	13	07000Э1080		1 100,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э1080	500	1 100,00
Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на периодические печатные издания	002	01	13	07000Э2080		3 700,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э2080	500	3 700,00
Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	002	01	13	07000Э3080		30 000,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э3080	500	30 000,00

Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	002	01	13	07000Э308П		50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э308П	200	50 000,00
Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг	002	01	13	07000Э408П		216 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э408П	200	216 700,00
Установка и обслуживание программного обеспечения	002	01	13	07000Э5080		87 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э5080	200	87 400,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	002	01	13	0800000000		278 000,00
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	002	01	13	0820000000		278 000,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	01	13	08200Я4080		278 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	08200Я4080	200	276 500,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	13	08200Я4080	800	1 500,00
Непрограммные мероприятия	002	01	13	9900000000		12 700,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	01	13	99Ж0000000		12 700,00
Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района	002	01	13	99Ж000П990		10 200,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	99Ж000П990	500	10 200,00
Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской области	002	01	13	99Ж007П210		2 500,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	13	99Ж007П210	800	2 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	002	02				61 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	002	02	03			61 000,00
Непрограммные мероприятия	002	02	03	9900000000		61 000,00

Реализация переданных полномочий Российской Федерации	002	02	03	9980000000		61 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	002	02	03	9980051180		61 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	02	03	9980051180	100	58 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	02	03	9980051180	200	2 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	002	03				30 000,00
Обеспечение пожарной безопасности	002	03	10			30 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Озерновского сельского поселения»	002	03	10	1000000000		30 000,00
Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения	002	03	10	10000Г2080		30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	03	10	10000Г2080	200	30 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	002	04				49 600,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	002	04	09			49 600,00
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Озерновского сельского поселения»	002	04	09	0900000000		49 600,00
Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами	002	04	09	09000Л10И0		49 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	04	09	09000Л10И0	200	49 600,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	002	05				493 800,00
Жилищное хозяйство	002	05	01			69 800,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	002	05	01	0800000000		69 800,00
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	002	05	01	0820000000		69 800,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	05	01	08200Я4080		69 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	01	08200Я4080	200	69 800,00

Благоустройство	002	05	03			424 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории Озерновского сельского поселения»	002	05	03	1100000000		424 000,00
Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения»	002	05	03	1110000000		345 500,00
Содержание и ремонт линий уличного освещения	002	05	03	11100Ц1080		345 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	03	11100Ц1080	200	334 400,00
Иные бюджетные ассигнования	002	05	03	11100Ц1080	800	11 100,00
Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения»	002	05	03	1120000000		78 500,00
Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан	002	05	03	11200Ц8080		78 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	03	11200Ц8080	200	78 500,00
ОБРАЗОВАНИЕ	002	07				13 000,00
Молодежная политика	002	07	07			13 000,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерновского сельского поселения»	002	07	07	0500000000		13 000,00
Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»	002	07	07	0510000000		13 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи Озерновского сельского поселения	002	07	07	05100Ю1080		13 000,00
Межбюджетные трансферты	002	07	07	05100Ю1080	500	13 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	002	08				878 100,00
Культура	002	08	01			878 100,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в Озерновском сельском поселении»	002	08	01	0300000000		506 700,00
Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»	002	08	01	0310000000		50 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения Озерновского сельского поселения	002	08	01	03100Б1080		50 000,00
Межбюджетные трансферты	002	08	01	03100Б1080	500	50 000,00

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений»	002	08	01	0320000000		456 700,00
Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Озерновского сельского поселения	002	08	01	03200Б2080		456 700,00
Межбюджетные трансферты	002	08	01	03200Б2080	500	456 700,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	002	08	01	0800000000		371 400,00
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	002	08	01	0820000000		371 400,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	08	01	08200Я4080		371 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	08	01	08200Я4080	200	371 400,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	002	10				72 000,00
Пенсионное обеспечение	002	10	01			72 000,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Озерновского сельского поселения»	002	10	01	0100000000		72 000,00
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий»	002	10	01	0110000000		72 000,00
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет	002	10	01	01100Ф1080		72 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	002	10	01	01100Ф1080	300	72 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	002	11				81 500,00
Физическая культура	002	11	01			81 500,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Озерновского сельского поселения»	002	11	01	0400000000		81 500,00
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории Озерновского сельского поселения»	002	11	01	0410000000		81 500,00
Межбюджетный трансферт на проведение и организация участия населения Озерновского сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях	002	11	01	04100Д1080		30 000,00
Межбюджетные трансферты	002	11	01	04100Д1080	500	30 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Озерновском сельском поселении	002	11	01	04100Д2080		51 500,00
Межбюджетные трансферты	002	11	01	04100Д2080	500	51 500,00
ВСЕГО:						4 477 200,00

Приложение 7
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Ведомственная структура расходов бюджета Озерновского сельского поселения на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование	Код главного распорядителя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Сумма, руб.	
						2018 год	2019 год
Администрация Озерновского сельского поселения	002					4 340 800,00	4 196 600,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	002	01				2 760 400,00	2 572 200,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	002	01	02			620 900,00	620 900,00
Непрограммные мероприятия	002	01	02	9900000000		620 900,00	620 900,00
Функционирование органов местного самоуправления	002	01	02	99П0000000		620 900,00	620 900,00
Глава муниципального образования	002	01	02	99П000П010		620 900,00	620 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	01	02	99П000П010	100	620 900,00	620 900,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	002	01	04			1 474 700,00	1 352 000,00
Непрограммные мероприятия	002	01	04	9900000000		1 474 700,00	1 352 000,00
Функционирование органов местного самоуправления	002	01	04	99П0000000		1 474 700,00	1 352 000,00
Местная администрация	002	01	04	99П000П030		1 274 000,00	1 151 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	01	04	99П000П030	100	1 229 200,00	1 106 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	04	99П000П030	200	38 200,00	38 200,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	04	99П000П030	800	6 600,00	6 600,00
Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передаваемых органам местного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями	002	01	04	99П00ИП030		200 700,00	200 700,00
Межбюджетные трансферты	002	01	04	99П00ИП030	500	200 700,00	200 700,00
Резервные фонды	002	01	11			10 000,00	10 000,00
Непрограммные мероприятия	002	01	11	9900000000		10 000,00	10 000,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	01	11	99Ж0000000		10 000,00	10 000,00
Резервные фонды местных администраций	002	01	11	99Ж00П0010		10 000,00	10 000,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	11	99Ж00П0010	800	10 000,00	10 000,00
Другие общегосударственные вопросы	002	01	13			654 800,00	589 300,00
Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Озерновского сельского поселения»	002	01	13	0700000000		363 900,00	298 300,00
Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Озерновского сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»	002	01	13	07000Э1080		1 100,00	1 100,00

Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э1080	500	1 100,00	1 100,00
Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на периодические печатные издания	002	01	13	07000Э2080		3 700,00	3 700,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э2080	500	3 700,00	3 700,00
Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	002	01	13	07000Э3080		30 000,00	30 000,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07000Э3080	500	30 000,00	30 000,00
Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	002	01	13	07000Э308П		25 000,00	25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э308П	200	25 000,00	25 000,00
Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг	002	01	13	07000Э408П		216 700,00	216 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э408П	200	216 700,00	216 700,00
Установка и обслуживание программного обеспечения	002	01	13	07000Э5080		87 400,00	21 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07000Э5080	200	87 400,00	21 800,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	002	01	13	0800000000		278 000,00	278 000,00
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	002	01	13	0820000000		278 000,00	278 000,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	01	13	08200Я4080		278 000,00	278 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	08200Я4080	200	276 500,00	276 500,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	13	08200Я4080	800	1 500,00	1 500,00

Непрограммные мероприятия	002	01	13	9900000000		12 900,00	13 000,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	01	13	99Ж0000000		12 900,00	13 000,00
Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района	002	01	13	99Ж000П990		10 400,00	10 500,00
Межбюджетные трансферты	002	01	13	99Ж000П990	500	10 400,00	10 500,00
Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской области	002	01	13	99Ж007П210		2 500,00	2 500,00
Иные бюджетные ассигнования	002	01	13	99Ж007П210	800	2 500,00	2 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	002	02				61 000,00	61 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	002	02	03			61 000,00	61 000,00
Непрограммные мероприятия	002	02	03	9900000000		61 000,00	61 000,00
Реализация переданных полномочий Российской Федерации	002	02	03	9980000000		61 000,00	61 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	002	02	03	9980051180		61 000,00	61 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	02	03	9980051180	100	60 600,00	60 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	02	03	9980051180	200	400,00	400,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	002	03				30 000,00	30 000,00
Обеспечение пожарной безопасности	002	03	10			30 000,00	30 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Озерновского сельского поселения»	002	03	10	1000000000		30 000,00	30 000,00

Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения	002	03	10	10000Г2080		30 000,00	30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	03	10	10000Г2080	200	30 000,00	30 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	002	05				444 800,00	488 800,00
Жилищное хозяйство	002	05	01			69 800,00	69 800,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	002	05	01	0800000000		69 800,00	69 800,00
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	002	05	01	0820000000		69 800,00	69 800,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	05	01	08200Я4080		69 800,00	69 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	01	08200Я4080	200	69 800,00	69 800,00
Благоустройство	002	05	03			375 000,00	419 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории Озерновского сельского поселения»	002	05	03	1100000000		375 000,00	419 000,00
Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения»	002	05	03	1110000000		345 500,00	345 500,00
Содержание и ремонт линий уличного освещения	002	05	03	11100Ц1080		345 500,00	345 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	03	11100Ц1080	200	334 400,00	334 400,00
Иные бюджетные ассигнования	002	05	03	11100Ц1080	800	11 100,00	11 100,00
Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения»	002	05	03	1120000000		29 500,00	73 500,00
Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан	002	05	03	11200Ц8080		29 500,00	73 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	05	03	11200Ц8080	200	29 500,00	73 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ	002	07				13 000,00	13 000,00
Молодежная политика	002	07	07			13 000,00	13 000,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерновского сельского поселения»	002	07	07	0500000000		13 000,00	13 000,00
Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»	002	07	07	0510000000		13 000,00	13 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи Озерновского сельского поселения	002	07	07	05100Ю1080		13 000,00	13 000,00
Межбюджетные трансферты	002	07	07	05100Ю1080	500	13 000,00	13 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	002	08				878 100,00	878 100,00
Культура	002	08	01			878 100,00	878 100,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в Озерновском сельском поселении»	002	08	01	0300000000		506 700,00	506 700,00
Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»	002	08	01	0310000000		50 000,00	50 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения Озерновского сельского поселения	002	08	01	03100Б1080		50 000,00	50 000,00
Межбюджетные трансферты	002	08	01	03100Б1080	500	50 000,00	50 000,00
Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений»	002	08	01	0320000000		456 700,00	456 700,00
Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Озерновского сельского поселения	002	08	01	03200Б2080		456 700,00	456 700,00
Межбюджетные трансферты	002	08	01	03200Б2080	500	456 700,00	456 700,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	002	08	01	0800000000		371 400,00	371 400,00
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	002	08	01	0820000000		371 400,00	371 400,00

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	08	01	08200Я4080		371 400,00	371 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	08	01	08200Я4080	200	371 400,00	371 400,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	002	10				72 000,00	72 000,00
Пенсионное обеспечение	002	10	01			72 000,00	72 000,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Озерновского сельского поселения»	002	10	01	0100000000		72 000,00	72 000,00
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий»	002	10	01	0110000000		72 000,00	72 000,00
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет	002	10	01	01100Ф1080		72 000,00	72 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	002	10	01	01100Ф1080	300	72 000,00	72 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	002	11				81 500,00	81 500,00
Физическая культура	002	11	01			81 500,00	81 500,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Озерновского сельского поселения»	002	11	01	0400000000		81 500,00	81 500,00
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории Озерновского сельского поселения»	002	11	01	0410000000		81 500,00	81 500,00
Межбюджетный трансферт на проведение и организация участия населения Озерновского сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях	002	11	01	04100Д1080		30 000,00	30 000,00
Межбюджетные трансферты	002	11	01	04100Д1080	500	30 000,00	30 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Озерновском сельском поселении	002	11	01	04100Д2080		51 500,00	51 500,00
Межбюджетные трансферты	002	11	01	04100Д2080	500	51 500,00	51 500,00
ВСЕГО:						4 340 800,00	4 196 600,00

Приложение 8
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование	Раз-дел	Под-раздел	Сумма, руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		2 798 200,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	620 900,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	1 487 700,00
Резервные фонды	01	11	10 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	679 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		61 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	61 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		30 000,00
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	30 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		49 600,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	49 600,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		493 800,00
Жилищное хозяйство	05	01	69 800,00
Благоустройство	05	03	424 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ	07		13 000,00
Молодежная политика	07	07	13 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		878 100,00
Культура	08	01	878 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		72 000,00
Пенсионное обеспечение	10	01	72 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		81 500,00
Физическая культура	11	01	81 500,00
ВСЕГО:			4 477 200,00

Приложение 9
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование	Раздел	Подраздел	Сумма, руб.	
			2018 год	2019 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		2 760 400,00	2 572 200,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	620 900,00	620 900,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	1 474 700,00	1 352 000,00
Резервные фонды	01	11	10 000,00	10 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	654 800,00	589 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		61 000,00	61 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	61 000,00	61 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		30 000,00	30 000,00
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	30 000,00	30 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		444 800,00	488 800,00
Жилищное хозяйство	05	01	69 800,00	69 800,00
Благоустройство	05	03	375 000,00	419 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ	07		13 000,00	13 000,00
Молодежная политика	07	07	13 000,00	13 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		878 100,00	878 100,00
Культура	08	01	878 100,00	878 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		72 000,00	72 000,00
Пенсионное обеспечение	10	01	72 000,00	72 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		81 500,00	81 500,00
Физическая культура	11	01	81 500,00	81 500,00
ВСЕГО:			4 340 800,00	4 196 600,00

Приложение 10
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование	Целевая статья	Вид расходов	Сумма, руб.
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Озерновского сельского поселения»	0100000000		72 000,00
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий»	0110000000		72 000,00
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет	01100Ф1080		72 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	01100Ф1080	300	72 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в Озерновском сельском поселении»	0300000000		506 700,00
Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»	0310000000		50 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения Озерновского сельского поселения	03100Б1080		50 000,00
Межбюджетные трансферты	03100Б1080	500	50 000,00
Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений»	0320000000		456 700,00
Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Озерновского сельского поселения	03200Б2080		456 700,00
Межбюджетные трансферты	03200Б2080	500	456 700,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Озерновского сельского поселения»	0400000000		81 500,00
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории Озерновского сельского поселения»	0410000000		81 500,00
Межбюджетный трансферт на проведение и организация участия населения Озерновского сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях	04100Д1080		30 000,00
Межбюджетные трансферты	04100Д1080	500	30 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Озерновском сельском поселении	04100Д2080		51 500,00

Межбюджетные трансферты	04100Д2080	500	51 500,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерновского сельского поселения»	0500000000		13 000,00
Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»	0510000000		13 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи Озерновского сельского поселения	05100Ю1080		13 000,00
Межбюджетные трансферты	05100Ю1080	500	13 000,00
Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Озерновского сельского поселения»	0700000000		388 900,00
Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Озерновского сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»	07000Э1080		1 100,00
Межбюджетные трансферты	07000Э1080	500	1 100,00
Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на периодические печатные издания	07000Э2080		3 700,00
Межбюджетные трансферты	07000Э2080	500	3 700,00
Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	07000Э3080		30 000,00
Межбюджетные трансферты	07000Э3080	500	30 000,00
Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	07000Э308П		50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э308П	200	50 000,00
Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг	07000Э408П		216 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э408П	200	216 700,00
Установка и обслуживание программного обеспечения	07000Э5080		87 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э5080	200	87 400,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	0800000000		719 200,00
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	0820000000		719 200,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	08200Я4080		719 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08200Я4080	200	717 700,00
Иные бюджетные ассигнования	08200Я4080	800	1 500,00
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Озерновского сельского поселения»	0900000000		49 600,00
Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами	09000Л10И0		49 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09000Л10И0	200	49 600,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Озерновского сельского поселения»	1000000000		30 000,00
Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения	10000Г2080		30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10000Г2080	200	30 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории Озерновского сельского поселения»	1100000000		424 000,00
Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения»	1110000000		345 500,00
Содержание и ремонт линий уличного освещения	11100Ц1080		345 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11100Ц1080	200	334 400,00
Иные бюджетные ассигнования	11100Ц1080	800	11 100,00
Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения»	1120000000		78 500,00
Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан	11200Ц8080		78 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11200Ц8080	200	78 500,00
Непрограммные мероприятия	9900000000		2 192 300,00
Реализация переданных полномочий Российской Федерации	9980000000		61 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	9980051180		61 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9980051180	100	58 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9980051180	200	2 100,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	99Ж0000000		22 700,00
Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района	99Ж000П990		10 200,00
Межбюджетные трансферты	99Ж000П990	500	10 200,00
Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской области	99Ж007П210		2 500,00
Иные бюджетные ассигнования	99Ж007П210	800	2 500,00
Резервные фонды местных администраций	99Ж00П0010		10 000,00
Иные бюджетные ассигнования	99Ж00П0010	800	10 000,00
Функционирование органов местного самоуправления	99П0000000		2 108 600,00
Глава муниципального образования	99П000П010		620 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	99П000П010	100	620 900,00
Местная администрация	99П000П030		1 287 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	99П000П030	100	1 229 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	99П000П030	200	51 200,00
Иные бюджетные ассигнования	99П000П030	800	6 600,00
Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передаваемых органам местного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями	99П00ИП030		200 700,00
Межбюджетные трансферты	99П00ИП030	500	200 700,00
ВСЕГО:			4 477 200,00

Приложение 11
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование	Целевая статья	Вид расходов	Сумма, руб.	
			2018 год	2019 год
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Озерновского сельского поселения»	0100000000		72 000,00	72 000,00
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий»	0110000000		72 000,00	72 000,00
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет	01100Ф1080		72 000,00	72 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	01100Ф1080	300	72 000,00	72 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в Озерновском сельском поселении»	0300000000		506 700,00	506 700,00
Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»	0310000000		50 000,00	50 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения Озерновского сельского поселения	03100Б1080		50 000,00	50 000,00
Межбюджетные трансферты	03100Б1080	500	50 000,00	50 000,00
Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений»	0320000000		456 700,00	456 700,00
Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Озерновского сельского поселения	03200Б2080		456 700,00	456 700,00
Межбюджетные трансферты	03200Б2080	500	456 700,00	456 700,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Озерновского сельского поселения»	0400000000		81 500,00	81 500,00
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории Озерновского сельского поселения»	0410000000		81 500,00	81 500,00

Межбюджетный трансферт на проведение и организация участия населения Озерновского сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях	04100Д1080		30 000,00	30 000,00
Межбюджетные трансферты	04100Д1080	500	30 000,00	30 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Озерновском сельском поселении	04100Д2080		51 500,00	51 500,00
Межбюджетные трансферты	04100Д2080	500	51 500,00	51 500,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерновского сельского поселения»	0500000000		13 000,00	13 000,00
Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»	0510000000		13 000,00	13 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи Озерновского сельского поселения	05100Ю1080		13 000,00	13 000,00
Межбюджетные трансферты	05100Ю1080	500	13 000,00	13 000,00
Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Озерновского сельского поселения»	0700000000		363 900,00	298 300,00
Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Озерновского сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»	07000Э1080		1 100,00	1 100,00
Межбюджетные трансферты	07000Э1080	500	1 100,00	1 100,00
Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на периодические печатные издания	07000Э2080		3 700,00	3 700,00
Межбюджетные трансферты	07000Э2080	500	3 700,00	3 700,00
Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	07000Э3080		30 000,00	30 000,00
Межбюджетные трансферты	07000Э3080	500	30 000,00	30 000,00
Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ	07000Э308П		25 000,00	25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э308П	200	25 000,00	25 000,00
Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг	07000Э408П		216 700,00	216 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э408П	200	216 700,00	216 700,00
Установка и обслуживание программного обеспечения	07000Э5080		87 400,00	21 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07000Э5080	200	87 400,00	21 800,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	0800000000		719 200,00	719 200,00
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»	0820000000		719 200,00	719 200,00
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	08200Я4080		719 200,00	719 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08200Я4080	200	717 700,00	717 700,00
Иные бюджетные ассигнования	08200Я4080	800	1 500,00	1 500,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Озерновского сельского поселения»	1000000000		30 000,00	30 000,00
Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения	10000Г2080		30 000,00	30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10000Г2080	200	30 000,00	30 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории Озерновского сельского поселения»	1100000000		375 000,00	419 000,00
Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения»	1110000000		345 500,00	345 500,00
Содержание и ремонт линий уличного освещения	11100Ц1080		345 500,00	345 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11100Ц1080	200	334 400,00	334 400,00
Иные бюджетные ассигнования	11100Ц1080	800	11 100,00	11 100,00
Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения»	1120000000		29 500,00	73 500,00
Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан	11200Ц8080		29 500,00	73 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11200Ц8080	200	29 500,00	73 500,00
Непрограммные мероприятия	9900000000		2 179 500,00	2 056 900,00
Реализация переданных полномочий Российской Федерации	9980000000		61 000,00	61 000,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	9980051180		61 000,00	61 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9980051180	100	60 600,00	60 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9980051180	200	400,00	400,00
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	99Ж0000000		22 900,00	23 000,00
Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района	99Ж000П990		10 400,00	10 500,00
Межбюджетные трансферты	99Ж000П990	500	10 400,00	10 500,00
Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской области	99Ж007П210		2 500,00	2 500,00
Иные бюджетные ассигнования	99Ж007П210	800	2 500,00	2 500,00
Резервные фонды местных администраций	99Ж00П0010		10 000,00	10 000,00
Иные бюджетные ассигнования	99Ж00П0010	800	10 000,00	10 000,00
Функционирование органов местного самоуправления	99П0000000		2 095 600,00	1 972 900,00
Глава муниципального образования	99П000П010		620 900,00	620 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	99П000П010	100	620 900,00	620 900,00
Местная администрация	99П000П030		1 274 000,00	1 151 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	99П000П030	100	1 229 200,00	1 106 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	99П000П030	200	38 200,00	38 200,00
Иные бюджетные ассигнования	99П000П030	800	6 600,00	6 600,00
Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передаваемых органам местного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями	99П00ИП030		200 700,00	200 700,00
Межбюджетные трансферты	99П00ИП030	500	200 700,00	200 700,00
ВСЕГО:			4 340 800,00	4 196 600,00

Приложение 12
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения на 2017 год

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета	Наименование кода классификации источников финансирования дефицита бюджетов	Сумма, руб.
		2017 год
1	2	3
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,00
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	0,00
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-4 477 200,00
000 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-4 477 200,00
000 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-4 477 200,00
002 01 05 02 01 10 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	-4 477 200,00
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	4 477 200,00
000 01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	4 477 200,00
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	4 477 200,00
002 01 05 02 01 10 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	4 477 200,00

Приложение 13
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от «__»_____ г. №___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения на плановый период 2018 и 2019 годов

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета	Наименование кода классификации источников финансирования дефицита бюджетов	Сумма, руб.	
		2018 год	2019 год
1	2	3	4
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,0	0,0
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	0,0	0,0
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-4 450 600,00	-4 414 300,00
000 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-4 450 600,00	-4 414 300,00
000 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-4 450 600,00	-4 414 300,00

002 01 05 02 01 10 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	-4 450 600,00	-4 414 300,00
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	4 450 600,00	4 414 300,00
000 01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	4 450 600,00	4 414 300,00
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	4 450 600,00	4 414 300,00
002 01 05 02 01 10 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	4 450 600,00	4 414 300,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

11.11.2016 г. № 67

с. Озерный

Об утверждении порядка планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

В соответствии с частью 3 статьи 51 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 10 и пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Совет Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Озерновского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района А.В. Лушкина

Председатель Совета Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района В.Д. Янкина

Приложение к решению
Совета Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района
от 11.11.2016 г. № ____

ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», определяет структуру, содержание, поря-

док и сроки разработки прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района.

2. Проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества формируется на плановый период - один год администрацией Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - Администрация) и включает в себя перечень муниципального имущества с его характеристиками и способы приватизации.

3. Прогнозный план приватизации муниципального имущества на очередной год принимается Советом Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района не позднее даты утверждения бюджета Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района на очередной финансовый год.

4. Прогнозный план приватизации подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» после его утверждения Советом Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района.

5. Администрация, в случае необходимости, может внести на рассмотрение Совета Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района изменения и дополнения в принятый прогнозный план приватизации муниципального имущества.

6. Решения об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - имущество), подготавливаются и принимаются в сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию в соответствии с прогнозным планом приватизации имущества, находящегося в собственности Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района, на соответствующий финансовый год.

7. Проекты постановлений о принятии решений об условиях приватизации имущества подготавливаются и принимаются Администрацией Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района.

В случае принятия решения о продаже имущества информационное сообщение о проведении такой продажи публикуется в период, в течение которого действует рыночная стоимость объекта оценки, указанная в отчете об оценке.

8. Администрация не позднее 1 марта представляет в Совет Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год.

9. Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации должен содержать перечень приватизированного муниципального имущества за отчетный период с указанием способа, срока и цены сделки приватизации.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2016 г. № 540 д. Коляново 2
Об утверждении Положения о порядке уведомления лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими администрации сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2016 г. № 557 д. Коляново 4
О внесении изменении в Постановление администрации Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области от 28 апреля 2011 г. № 101 «Об утверждении перечня муниципальных услуг для размещения в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2016 г. № 561 д. Коляново 6
О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013года №148 «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2016 г. № 562 д. Коляново 11
О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013 г. №154 «Пожарная безопасность населенных пунктов Коляновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2016 г. № 563 д. Коляново 14
О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013г№151 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2016 г. № 564 д. Коляново 21
О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013года №143 « Об утверждении муниципальной программы»Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Коляновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2016 г. № 565 д. Коляново 36
О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013 года №153 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории Коляновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 г. № 567 д. Коляново 42
О внесении изменений в Постановление №142 от 23.10.2013г Об утверждении муниципальной программы « Социальная поддержка граждан на территории Коляновского сельского поселения »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 г. № 568 д. Коляново 48
О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013года №147 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Коляновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 г. № 569 д. Коляново 59
О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013г№149 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планирование и планировка территорий в Коляновском сельском поселении»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 г. № 570 д. Коляново 63
О внесении изменений в Постановление №144 от 23 октября 2013г «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Коляновском сельском поселении »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 г. № 571 д. Коляново 75
О внесении изменений в Постановление №146 от 23.10.2013г «Об утверждении муниципальной программы « Молодежь Коляновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 г. № 572 д. Коляново 79
О внесении изменений в Постановление №145 от 23.10.2013г «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Коляновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 г. № 573 д. Коляново 85
О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013г№150 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Коляновского сельского поселения»

РЕШЕНИЕ от 28.10.2016 г. № 111 д. Коляново 93
О внесении изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения

РЕШЕНИЕ от 15.11.2016 г. № 112 д. Коляново 398
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Коляновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2016 г. № 187 д. Куликово 434
Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Куликовского сельского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2016 г. № 189 д. Куликово 436
Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками Куликовского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.11.2016 г. № 190/1 д. Куликово 445
Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 г. № 193 д. Куликово 451
О прогнозе социально-экономического развития Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года

РЕШЕНИЕ от 15.11.2016 г. № 72 д. Куликово 453
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Куликовского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2016 г. № 592 с. Ново-Талицы 487
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 22.07.2014 г. № 193 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Новоталицкого сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.11.2016 г. № 613 с. Ново-Талицы 488
Об утверждении Положения о порядке уведомления муниципальными служащими администрации Новоталицкого сельского поселения о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2016 г. № 615 с. Ново-Талицы 490
Об отмене постановления администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.06.2013 года № 97 «Об утверждении единой теплоснабжающей организации на территории Новоталицкого сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2016 г. № 616 с. Ново-Талицы 491
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 03.09.2015 года № 353 «Об утверждении единой теплоснабжающей организации на территории Новоталицкого сельского поселения»

РЕШЕНИЕ от 27.10.2016 г. № 103 с. Ново-Талицы 494
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новоталицком сельском поселении

РЕШЕНИЕ от 27.10.2016 г. № 104 с. Ново-Талицы 497
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Ивановского муниципального района Архиповой Ларисы Ивановны в связи со смертью

РЕШЕНИЕ от 15.11.2016 г. № 105 с. Ново-Талицы 498
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

РЕШЕНИЕ от 15.11.2016 г. № 106 с. Ново-Талицы 534
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Ивановского муниципального района Колокольчикова Романа Владимировича в связи со смертью

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2016 г. № 199 с. Озерный 534
Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Озерновского сельского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2016 г. № 200 с. Озерный 536
Об утверждении правил определения требований к закупаемым администрацией Озерновского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.11.2016 г. № 207 с. Озерный 548
Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

РЕШЕНИЕ от 11.11.2016 г. № 66 с. Озерный 550
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Озерновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

РЕШЕНИЕ от 11.11.2016 г. № 67 с. Озерный 586
Об утверждении порядка планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

УЧРЕДИТЕЛИ

Совет Ивановского муниципального района
Администрация Ивановского муниципального района
Балахонковское сельское поселение
Беляницкое сельское поселение
Богданихское сельское поселение
Богородское сельское поселение
Коляновское сельское поселение
Куликовское сельское поселение
Новоталицкое сельское поселение
Озерновское сельское поселение
Подвязновское сельское поселение
Тимошихское сельское поселение
Чернореченское сельское поселение

Отпечатано в ООО «Городская типография»
г. Иваново, ул. Танкиста Белороссова, д. 28.
ИНН 3702706586. Заказ № 4612. Тираж 56.
Дата выхода в печать 05.09.2016 г .